

**Lucrari de constructie a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare in s.Drojdieni,
com.Siscani r-nul Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 20 692 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trotuar din dale din beton				
1	TsC53B	Compactarea pamintului	100m2	0,200	457,880 358,000	91,576 71,600
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,000	264,953 47,313	529,906 94,626
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	20,000	164,717 31,332	3 294,332 626,634
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	40,000	127,991 31,016	5 119,652 1 240,652
		Total Trotuar din dale din beton Inclusiv salariu				9 035,466 2 033,512
		2. Scara				
5	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,200	1 116,243 438,960	1 339,491 526,752
6	CH01A	Trepte exterioare din piatra simple	m	12,000	265,680	3 188,160

1	2	3	4	5	6	7
		sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor			157,710	1 892,520
		Total Scara Inclusiv salariu				4 527,651 2 419,272

		Total	lei	13 566
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	1 002
		Transportarea materialelor	4,00 %	362
		Cheltuieli de regie	10,00 %	1 493
		Beneficiu de deviz	5,00 %	821
		TVA	20,00 %	3 448
		Total deviz: Inclusiv salariu		20 692 4 455

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)