



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18

privind achiziția prin Licitație  
deschisă Cod CPV: 45200000-9

“01 ”Martie 2024

**s. Volintiri,**  
**rn. Stefan Vodă**  
(municipiu, oraș, județ)

### I. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație deschisă *nr.* [ocds-b3wdp1-MD-1703084330538](#) din data **20.12.2023**, între **Primăria Volintiri**, cu sediul în **rn. Ștefan Vodă, s. Volintiri, str.Păcii, MD4241, tel:067100029, 024255111, 024255115**, e-mail: [primaria.volintiri@apl.gov.md](mailto:primaria.volintiri@apl.gov.md), reprezentat prin **Igor Hîncu, primar**, care acționează în baza **Hotărârii CECE Volintri nr.22 din10.11.2023** înregistrată în Registrul de Stat **nr.20056 din 24.11.2023**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L.,Influent Group Construct ,,**, cu sediul în **mun.Chișinău, str.Calea Ieșilor,16/6,ap.29,Md-2069. Tel: 069276881**, e-mail [influentgroup@mail.ru](mailto:influentgroup@mail.ru), înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **5683** din **23.03.2021**, reprezentat prin **Gavgas Radu administrator**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reconstrucție parțială a clădirii existente din s.Volintiri cu numarul cadastral -8537201,103 ă n Centrul de Afaceri pentru Micii Antreprenori Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și cu normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este până la **30.07.2024** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de

**884 450.43lei Opt sute optzeci și patru mii patru sute cinzeci lei 00 bani MD**

*(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

**4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 10% din valoarea contractului atribuit. **Garanția de bună execuție a contractului se va constitui sub formă de rețineri succesive din facturile achitate parțial pentru lucrările executate în quantum de 10 % din valoarea acestora.****

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări prevăzute la pct.2.1 al prezentului contract este de **5 ani** la construcție, utilajul conform datelor producătorului.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-înteres, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2024**, finală a lucrărilor.

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: or. Chișinău  
Telefon: 069276881  
Cod fiscal: 1019600000353  
, Banca: Moldindconbank- S.A.suc. Vatra.  
Chișinău  
Cod: MOLDM2X304  
IBAN MD12ML000000002251104138

#### **BENEFICIARUL**

Adresa poștală: s. Volintiri, rn. Ștefan  
Vodă  
Telefon: 0242 55111, 067100029  
Cod fiscal: 1007601005291  
Banca: Trezoreria de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN MD78TRPHAI311120T11084AB

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENOR**

**Gavgaș Radu**

#### **BENEFICIARUL**

**Hîncu Igor**



**Reconstructia partiala a cladirii  
existente din s. Volintiri, cu  
numarul cadastral - 8537201.103,  
in Centrul de Afaceri pentru  
Micii Antreprenori**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1  
Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 884 450,43 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari / Demolari</b>				
1	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (subsol, pereti)	m3	35,80	280,221 278,621	10 031,912 9 974,632
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis, foi de azbest ondulat, elemente din lemn	m2	251,00	35,522 35,222	8 915,997 8 840,697
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	153,00	15,244 14,194	2 332,316 2 171,666
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	134,00	15,244 14,194	2 042,683 1 901,983
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	220,00	15,244 14,194	3 353,658 3 122,658
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	36,60	22,079 22,079	808,106 808,106
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din lemn, placi de beton, piatra, gresie, ceramica, etc	m2	120,00	42,255 41,005	5 070,552 4 920,552
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	1,90	200,389	380,740

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice, beton simplu (scara exterioara la intrari, pereu, partial hazna,)			179,789	341,600
9	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, cat 3	t	57,80	23,657 23,657	1 367,346 1 367,346
10	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	57,80	38,000 0,000	2 196,400 0,000
		<b>Total Demontari / Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>36 499,710 33 449,240</b>
		<b>2. Consolidari</b>				
11	RpCD01C	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	28,38	18,603 2,366	527,957 67,137
12	RpCD02D1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	172,80	22,490 5,415	3 886,222 935,662
13	RCsP14A	Profil N16, N12 metal inglobat, la usi, consolidari, etc.	kg	144,00	51,631 27,862	7 434,799 4 012,142
14	RpCG18C1	Strapungeri in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm, pentru strapungeri executate mecanizat (cu burghiu HILTI)	buc	12,00	407,634 32,593	4 891,608 391,121
15	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	4,76	129,563 70,444	616,722 335,313
16	RCsB04B	Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu	m3	2,96	1 994,195 452,628	5 902,817 1 339,778

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte				
17	RpCB16A	Prepararea / turnarea betonului ciclopian clasa C-5/4-Bc-5-B-75, turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin slab solicitate cu bolovani de riu, piatra sparta sau sparturi din beton (consolidare fundatie briu beci)	m3	4,16	1 755,083 321,728	7 301,145 1 338,390
		<b>Total Consolidari Inclusiv salariu</b>				<b>30 561,270 8 419,543</b>
		<b>3. Beci, peretele de intrare</b>				
18	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsol, drenuri, trepte de infratire, pamint necoeziv slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	8,50	110,923 110,923	942,843 942,843
19	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, placaj 15 mm	m2	6,92	80,607 36,799	557,802 254,649
20	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	41,30	20,909 4,521	863,522 186,718
21	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	105,92	21,754 4,679	2 304,156 495,572
22	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab	m3	8,20	1 853,870 333,294	15 201,736 2 733,009

1	2	3	4	5	6	7
		solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)				
		<b>Total Beci, peretele de intrare Inclusiv salariu</b>				<b>19 870,059 4 612,791</b>
		<b>4. Hazna</b>				
23	TsA05E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu	m3	17,80	167,698 167,698	2 985,030 2 985,030
24	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, beton marfa C7,5, turnare cu mijloace clasice	m3	0,70	1 596,706 236,564	1 117,694 165,595
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	1,10	1 628,396 202,395	1 791,236 222,634
26	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa (inelare) diam.2,0 m, teren fara apa subterana	m3	2,49	1 408,245 506,775	3 506,531 1 261,869
27	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KИO-2	buc	1,00	350,000 0,000	350,000 0,000
28	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diam. 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KИП3-20-1	buc	1,00	2 960,000 0,000	2 960,000 0,000
29	AcE11A1	Capac cu rama din fonta	buc	1,00	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, incl. sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,00	16,297 16,297	81,484 81,484
31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,05	1 710,460 463,660	85,523 23,183
32	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,05	2 997,480 283,880	149,874 14,194
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,66	84,590 36,799	225,009 97,886
34	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,45	92,891 63,084	1 713,839 1 163,899
35	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	28,45	32,159 2,103	914,912 59,825
		<b>Total Hazna Inclusiv salariu</b>				<b>17 381,132 6 075,599</b>
		<b>5. Acoperis</b>				
36	IzF10F	Termoizolarea cerdacului cu vata minerala G=80kg/m3 cu grosime 100mm incl. - pelicola ondutiss	m2	141,00	223,156 4,731	31 465,038 667,113

1	2	3	4	5	6	7
		anticondens de desupt si pelicola antivint deasupra				
37	CE41A	Elemnte de suport din lemn sub capriori cu tratament antiseptic	m3	2,00	7 713,499 1 266,411	15 426,998 2 532,822
38	CL18A1	Montarea confectiilor, buloane, ancore, altor elemente metalice diverse, fixare planseu, capriori, cosoroabe, etc.	kg	45,00	29,661 11,040	1 334,724 496,788
39	CE30B	Asteriala, doliile inveciitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase - 100mm, gr. 24mm, geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero),(reparatie)	m2	50,00	71,658 24,708	3 582,895 1 235,395
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	13,00	207,075 44,685	2 691,969 580,899
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla LTP-20), grosimea. gr=0.45mm, pentru invelitorile acoperisurilor	m2	250,00	251,963 60,456	62 990,750 15 113,875
42	CK26Bf	Opritori de zapada	m	30,00	102,678 21,028	3 080,340 630,840
43	CK26Bf	Coama, coltare la fronton, alte accesorii	m	41,70	107,678 21,028	4 490,173 876,868
44	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , diam. 150mm	m	44,00	186,336 15,771	8 198,784 693,924
45	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv , diam. 100mm	m	17,00	185,907 18,399	3 160,427 312,791
46	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. Streasina din table profilata de tip "Profnastil ventilat",	m2	30,00	334,369 108,294	10 031,076 3 248,826
47	CE31B	Acoperirea frontonului existent din elemente simple de lemn, cu o astereala geluita pe o parte si tabla profilata de tip "Profnastil	m2	15,50	334,369 108,294	5 182,723 1 678,560

1	2	3	4	5	6	7
		ventilat", de culoare deschisa, cu coltare din metal pe contur. instarea usei de fronton din lemn la fel invelita cu profnastil cu fereastră, 0,5m2				
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>151 635,897 28 068,701</b>
		<b>6. Tamplarie</b>				
48	RpCP30A	Inlocuirea ferestrelor din PVC, cu unul sau mai multe canaturi, cu o deschidere, avind suprafata tocului de pina la 3 mp	m2	17,94	$\frac{1\ 896,254}{72,547}$	$\frac{34\ 018,788}{1\ 301,486}$
49	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla din otel, captusita, de tip exterior, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp	m2	2,10	$\frac{2\ 665,330}{62,559}$	$\frac{5\ 597,193}{131,373}$
50	RpCP32A	Inlocuirea usilor, confectionate din profile din aluminiu vopsit, de tip exterior, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp	m2	3,10	$\frac{2\ 968,328}{62,558}$	$\frac{9\ 201,818}{193,931}$
51	RpCO22A	Montarea usilor, gata confectionate din lemn, sau din orice fel de material lemnos, pe toc, in set incl. montarea tocului, armatura, feroneria, lacat, etc.	m2	18,35	$\frac{2\ 419,114}{134,054}$	$\frac{44\ 390,735}{2\ 459,882}$
52	Pret de piata	Fixatoare/bufer pentru usi (de podea)	buc	11,00	$\frac{35,000}{0,000}$	$\frac{385,000}{0,000}$
53	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b= 35cm	m	11,50	$\frac{188,907}{18,925}$	$\frac{2\ 172,432}{217,639}$
54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=25 cm	m	11,50	$\frac{147,678}{21,028}$	$\frac{1\ 698,297}{241,822}$
		<b>Total Tamplarie Inclusiv salariu</b>				<b>97 464,263 4 546,133</b>
		<b>7. Compartimentari interioare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
55	CD51C	Zidarie din caramida, format 250x20x65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,47	44 218,709 8 945,838	20 782,793 4 204,544
56	CA04K	Beton armat turnat in placi, grinzi, beton marfa conf.CA01 turnarea pompa, beton cl.C20 (boiandruguri)	m3	0,30	1 532,790 52,570	459,837 15,771
		<b>Total Compartimentari interioare Inklusiv salariu</b>				<b>21 242,630 4 220,315</b>
		<b>8. Finisare tavane</b>				
57	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	25,00	63,956 42,056	1 598,900 1 051,400
58	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)(Permutarea schelei in incaperi)	m2	110,20	63,956 42,056	7 047,951 4 634,571
59	CF60K	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (ATENTIE! Placile de ghips carton se intaresc direct pe grinziile din lemn tivit existent prin urmare resursele Profil de ghidaj, Profil de suport Diubluri p/u fixare se exclud)	m2	110,20	267,727 145,356	29 503,497 16 018,237
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	105,20	275,129 115,654	28 943,571 12 166,801
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,98	6,177 1,577	30,762 7,854
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,98	102,717 80,432	511,531 400,552
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,98	20,230 10,514	100,746 52,360
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	4,98	102,717	511,531



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			80,432	400,552
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	4,98	4,077 1,577	20,304 7,854
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,98	36,217 28,913	180,362 143,989
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,98	46,984 28,913	233,978 143,989
		<b>Total Finisare tavane Inclusiv salariu</b>				<b>68 683,133 35 028,159</b>
		<b>9. Finisare pereti interiori</b>				
68	RpCJ04D	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil	m2	290,48	129,708 94,626	37 677,692 27 486,960
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	290,48	6,177 1,577	1 794,324 458,116
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti,, preparare manuala a mortarului	m2	290,48	102,717 80,432	29 837,264 23 363,916
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	290,48	20,230 10,514	5 876,410 3 054,107
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti,, preparare manuala a mortarului	m2	290,48	102,717 80,432	29 837,264 23 363,916
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	290,48	4,077 1,577	1 184,316 458,116
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	290,48	36,217 28,913	10 520,404 8 398,793

1	2	3	4	5	6	7
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	290,48	46,983 28,913	13 647,767 8 398,793
76	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100	m2	21,68	344,856 94,100	7 476,469 2 040,095
77	CK26D	Coltar perforate din aluminiu	m	205,00	11,207 5,257	2 297,434 1 077,684
78	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (SUPPORT p/u persoane cu dezabilitati)	m	2,00	1 403,548 47,313	2 807,096 94,626
		<b>Total Finisare pereti interiori Inclusiv salariu</b>				<b>142 956,440 98 195,122</b>
		<b>10. Pardoseli</b>				
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, grosime medie 100mm	m3	14,90	628,394 52,044	9 363,075 775,460
80	TsC54A	Strat de egalare din nisit, grosime 50mm	m3	7,45	525,663 47,313	3 916,190 352,482
81	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardoseli din pelicula PE	m2	110,74	8,614 1,051	953,903 116,432
82	IzF52A	Executarea izolatiei termice din beton monolit celular fibros grosime medie 80 mm (pardoseala).	m2	110,74	146,776 34,591	16 254,011 3 830,613
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	110,74	84,592 36,799	9 367,758 4 075,121
84	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	30,94	158,124 47,313	4 892,344 1 463,865
85	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	39,50	321,568 57,827	12 701,921 2 284,167
86	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2	71,24	255,476	18 200,094

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex			57,827	4 119,596
87	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	62,00	61,234 26,285	3 796,524 1 629,670
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>79 445,820 18 647,406</b>
		<b>11. Fatada</b>				
88	CN53A	Pregatirea prin driscuire si grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	153,00	6,177 1,577	945,096 241,296
89	RpCJ12A2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar ciment M100-T, 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite, incl. glafurile	m2	153,00	140,940 107,243	21 563,851 16 408,149
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	130,00	21,332 6,308	2 773,212 820,092
91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	130,00	155,185 64,135	20 174,102 8 337,602
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	153,00	47,661 39,428	7 292,128 6 032,408
93	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,30	116,338 63,084	1 430,960 775,934
94	TsC54C	Strat de fundatie din pietris local, M300	m3	4,80	628,394 52,044	3 016,293 249,813
95	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, la inaltimi pina la 35m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C10/8 (Bc10/B150) (pereu si pandus la intrare)	m3	6,20	1 630,175 304,906	10 107,082 1 890,417
96	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	24,00	447,422 152,453	10 738,130 3 658,872
97	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati	m	5,00	1 403,548 47,313	7 017,740 236,565

1	2	3	4	5	6	7
		la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (SUPORT p/u persoane cu dezabilitati				
		<b>Total Fatada Inclusiv salariu</b>				<b>85 058,594 38 651,148</b>

		Total	Lei	750 798,94
		Asigurari sociale	24,00 %	67 179,40
		Total	100,00 +	817 978,34
		Cheltueli de transport	5,00 %	22 948,42
		Total	100,00 +	840 926,76
		Cheltueli achizitionare -depozitare	2,00 %	9 179,37
		Total	100,00 +	850 106,13
		Cheltueli de regie	2,00 %	17 002,13
		Total	100,00 +	867 108,26
		Beneficiu de deviz	2,00 %	17 342,17
		Total	Lei	884 450,43
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>884 450,43 279 914,15</b>

Intocmit

Influent Group Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria s. Volintiri, r. Stefan Voda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia partiala a cladirii  
existente din s. Volintiri, cu  
numarul cadastral -  
8537201.103, in Centrul de  
Afaceri pentru Micii  
Antreprenori**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3  
WinCmeta

# Deviz local de resurse № 1

## Lucrari generale de constructie

**Valoarea de deviz 884 450,43 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,2300	52,57	274,94 1
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	144,2740	52,57	7 584,4 84
3.	7122050013400	Zidar	h-om	215,0813	52,57	11 306, 825
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	132,9570	52,57	6 989,5 49
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 724,8896	52,57	90 677, 446
6.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,7600	52,57	302,80 3
7.	7123010010200	Betonist	h-om	139,3608	52,57	7 326,1 97
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,9258	52,57	1 257,7 79
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	232,3156	52,57	12 212, 832
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	110,8150	52,57	5 825,5 45
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	43,3600	52,57	2 279,4 35
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	71,2400	52,57	3 745,0 87
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	24,8000	52,57	1 303,7 36
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	111,4900	52,57	5 861,0 30
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	46,8000	52,57	2 460,2 76
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,0428	52,57	843,37 0
17.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,8075	52,57	883,57 0
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	184,8206	52,57	9 716,0 18
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,6000	52,57	820,09 2
20.	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	52,57	23,657
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	362,1200	52,57	19 036, 648
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,0662	52,57	1 160,0

						20
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	47,1680	52,57	2 479,6 22
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,8500	52,57	780,66 5
25.	7422010060100	Timplar	h-om	302,8350	52,57	15 920, 035
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	128,9260	52,57	6 777,6 41
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	646,0852	52,57	33 964, 699
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,8581	52,57	1 254,2 21
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	510,6702	52,57	26 845, 934
		<b>Total manopera</b>				<b>279 91 4,15</b>

**Materiale:**

1.	011	Pelicola anticondens	m2	141,0000	16,50	2 326,5 00
2.	012	Pelicola antivint	m2	141,0000	11,50	1 621,5 00
3.	0125	Fixatoare/bufer pentru usi (de podea	buc	11,0000	35,00	385,00 0
4.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	22,0320	1,00	22,032
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,0750	5,00	10,375
6.	1212121212121	apa	m3	2,9900	20,00	59,800
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	17,8073	420,00	7 479,0 66
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm-M300	m3	5,5200	420,00	2 318,4 00
9.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	6,1590	420,00	2 586,7 80
10.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,8564	420,00	779,68 8
11.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,8776	420,00	368,59 2
12.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	2,0366	420,00	855,37 2
13.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,2895	420,00	1 801,5 90
14.	1421102200400	Bolovani de riu, piatra sparta sau sapaturi din beton	m3	2,0800	450,00	936,00 0
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0434	350,00	15,190
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,9260	350,00	5 924,1 00
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,0028	350,00	5 250,9 80
18.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9394	350,00	328,79 0
19.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,8351	350,00	2 742,2 85
20.	1421302200467	Concentrat celular	l	27,9618	45,00	1 258,2 81
21.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	4,4739	350,00	1 565,8 65
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,7730	1,00	14,773

23.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0738	4 200,00	309,96 0
24.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0073	4 200,00	30,660
25.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6260	4 200,00	2 629,2 00
26.	20101029034971	Tabla profilata de tip "Profnastil ventilat"(modificare UM,norma de consum)	m2	45,5000	220,00	10 010, 000
27.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0133	4 200,00	55,860
28.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,6600	4 200,00	6 972,0 00
29.	2010102904339	Dulap rasinostiv cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0073	4 200,00	30,660
30.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0594	4 200,00	249,48 0
31.	2010102904420	Dulap rasinostiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0070	4 200,00	29,400
32.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0101	4 500,00	45,450
33.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,1200	4 200,00	504,00 0
34.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ MM calit a II a	m3	0,3200	4 200,00	1 344,0 00
35.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3033	250,00	75,825
36.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0075	4 200,00	31,500
37.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1000	4 200,00	420,00 0
38.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	62,3900	25,00	1 559,7 50
39.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 626,4360	0,05	81,322
40.	2010237318750	Distantieri	buc	48,0030	1,00	48,003
41.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0184	5 600,00	103,04 0
42.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,2300	250,00	307,50 0
43.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	1,3552	250,00	338,80 0
44.	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	18,3500	2 150,00	39 452, 500
45.	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	55,0500	11,50	633,07 5
46.	2051142950700	Dibluri	buc	0,5592	0,45	0,252
47.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	173,1485	5,50	952,31 7
48.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0876	5 500,00	481,80 0
49.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	22,1000	15,00	331,50 0
50.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	13,0000	20,00	260,00 0
51.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,4255	45,00	64,148
52.	2320187315789	Decofrol	kg	1,4760	40,00	59,040
53.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	48,3650	10,00	483,65 0
54.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	215,7300	10,00	2 157,3 00
55.	2413217300010	Cleme	buc	8,6700	24,80	215,01 6

56.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,9200	25,00	98,000
57.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,4002	110,00	1 694,0 22
58.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,8948	95,00	85,006
59.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	44,3190	15,00	664,78 5
60.	2416586105303b	Amorsa-grund Betonocontact sau analog	kg	67,2690	29,00	1 950,8 01
61.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,4688	55,00	80,784
62.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	118,1840	39,50	4 668,2 68
63.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1560	120,00	18,720
64.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1750	45,00	7,875
65.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	87,1000	16,00	1 393,6 00
66.	24302261000001	Fuga	kg	38,8233	42,00	1 630,5 78
67.	2430226100801	Grund din acril	kg	16,7771	35,00	587,19 9
68.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	53,9500	35,60	1 920,6 20
69.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,0783	28,00	282,19 2
70.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,1693	28,00	60,740
71.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,5100	78,00	507,78 0
72.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,3946	75,00	404,59 6
73.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	56,2615	7,60	427,58 7
74.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,7847	28,00	161,97 2
75.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	14,4617	4,50	65,078
76.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	44,3190	4,60	203,86 7
77.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	22,7850	3,90	88,862
78.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	43,3852	30,00	1 301,5 56
79.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	106,6560	3,90	415,95 8
80.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	174,5436	3,50	610,90 3
81.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	13,1250	25,00	328,12 5
82.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	72,3086	18,50	1 337,7 09
83.	25211067183922	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=35cm	m	11,7300	165,00	1 935,4 50
84.	2523116716345	Covor PVC	m2	75,9240	145,00	11 008, 980
85.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	270,2324	1,00	270,23 2
86.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	325,0060	8,20	2 665,0 50
87.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,0810	1 050,00	1 135,0 50



88.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 437,9400	6,20	15 115,228
89.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	26,2500	80,00	2 100,000
90.	2651122100000	Ciment	kg	3 355,4220	2,50	8 388,555
91.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 394,4572	2,50	25 986,143
92.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 088,4216	2,50	2 721,054
93.	2652102100713	Var pasta	m3	1,2491	2 100,00	2 623,110
94.	2652102100737	Var hidratat	kg	66,4200	3,50	232,470
95.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	483,9636	3,00	1 451,890
96.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 219,1688	3,00	12 657,508
97.	26531021008311	Tink	kg	299,0000	39,50	11 810,500
98.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	311,6808	6,90	2 150,597
99.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	53,9470	10,00	539,470
100.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	63,4266	210,00	13 319,586
101.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-2	buc	1,0000	350,00	350,000
102.	2661126433152321	Placi prefabricate pt. camine KIPI3-20-1	buc	1,0000	2 960,00	2 960,000
103.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	241,4372	46,00	11 106,111
104.	2663102100000151	Beton C15	m3	1,1444	1 300,00	1 487,720
105.	266310210000020	Beton C20	m3	0,3198	1 350,00	431,730
106.	26631021000007	Beton C7,5	m3	0,7247	1 300,00	942,110
107.	2663102100001*	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,1713	0,10	0,317
108.	2663102100914	Beton marfa clasa B25/M300	m3	1,3596	1 400,00	1 903,440
109.	2663102100921	Beton de ciment clasa B5/M75	m3	3,4112	1 450,00	4 946,240
110.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,5029	1 300,00	653,770
111.	2664102101000*	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,2875	0,10	0,329
112.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0120	1 050,00	12,600
113.	2664102101126	Var	kg	0,2780	3,50	0,973
114.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0253	1 050,00	26,565
115.	2664102102000*	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2952	0,10	0,030
116.	2664102102002*	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,4524	0,10	0,145

117.	2664102102005*	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	1,4524	0,10	0,145
118.	2664102102010*	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,4142	0,10	0,741
119.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	310,0700	3,90	1 209,2 73
120.	2666122800555	Element de inchidere	buc	9,0640	35,00	317,24 0
121.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	24,7248	250,00	6 181,2 00
122.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,7354	15,00	26,031
123.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	147,7300	4,00	590,92 0
124.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,7600	15,60	105,45 6
125.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,2575	15,60	128,81 7
126.	26821326016261	Carton bitumat-pelicula PE	m2	119,5992	7,00	837,19 4
127.	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	2,0185	40,00	80,740
128.	26821626113701	Placi vata minerala G=80kg/m3 cu grosime 100mm	m2	142,4100	162,00	23 070, 420
129.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	131,2500	30,00	3 937,5 00
130.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla-(tip tigla LTP-20), grosimea. gr=0.45mm	m2	301,8750	130,00	39 243, 750
131.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	10,5000	75,00	787,50 0
132.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass , diam. 100mm	m	18,2070	85,00	1 547,5 95
133.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass , diam. 150mm	m	47,5860	80,00	3 806,8 80
134.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	2,7872	35,00	97,552
135.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	71,4220	15,50	1 107,0 41
136.	2710602000080	Armatura A1	kg	42,3000	15,50	655,65 0
137.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	8,7600	17,00	148,92 0
138.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	285,6880	16,00	4 571,0 08
139.	2710603436169	Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm	kg	18,5400	16,00	296,64 0
140.	27107035198941	Profil normal I 12 mm-Profil N16, N12	kg	154,2240	17,00	2 621,8 08
141.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	110,4600	148,00	16 348, 080
142.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4500	35,00	15,750
143.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6150	35,00	21,525
144.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=25cm	m	11,5000	125,00	1 437,5 00

145.	27431235490262	Coama, coltare la fronton, alte accesorii	m	41,7000	85,00	3 544,5 00
146.	27431235490263	Opritori de zapada	m	30,0000	80,00	2 400,0 00
147.	27431235490274	Coltar perforate din aluminiu	m	205,0000	3,50	717,50 0
148.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,6968	35,00	24,388
149.	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton , buloane, ancore, altor elemente metalice diverse, fixare planseu, capriori, cosoroabe,	kg	45,0000	18,00	810,00 0
150.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,3884	45,00	17,478
151.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de inox D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)- SUPPORT p/u persoane cu dezabilitati)	m	7,0000	1 350,00	9 450,0 00
152.	2812106306003	Profil din metal usor	m	78,2932	5,00	391,46 6
153.	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	2,1210	2 500,00	5 302,5 00
154.	28121063060552	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	3,1310	2 800,00	8 766,8 00
155.	28121063080401	Ferestre din PVC	m2	18,1194	1 700,00	30 802, 980
156.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,0810	17,00	18,377
157.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	76,0000	40,00	3 040,0 00
158.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1,7433	40,00	69,732
159.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,2960	40,00	651,84 0
160.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4200	35,00	14,700
161.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,7344	35,00	25,704
162.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2250	35,00	7,875
163.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,6900	0,90	3,321
164.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 060,8640	0,40	824,34 6
165.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,3350	45,00	195,07 5
166.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	108,7164	0,25	27,179
167.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	841,7076	0,25	210,42 7
168.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	1 865,0468	0,30	559,51 4
169.	2874115837745	Suruburi	buc	453,2000	0,40	181,28 0
170.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,6900	0,50	1,845
171.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	66,4020	21,00	1 394,4 42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0615	40,00	2,460

172.						
173.	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,1750	40,00	47,000
174.	2874136313300	Diblu din metal	buc	420,8000	1,00	420,80 0
175.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,2107	40,00	8,428
176.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	14,4000	40,00	576,00 0
177.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2022	40,00	8,088
178.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,8670	15,00	133,00 5
179.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	9,0640	95,00	861,08 0
180.	2875274000502	Cot burlan	buc	8,6700	55,00	476,85 0
181.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,3350	55,00	238,42 5
182.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,3350	25,00	108,37 5
183.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,0640	75,00	679,80 0
184.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 500,00	1 500,0 00
185.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	63,4480	25,00	1 586,2 00
186.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3690	35,00	12,915
187.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 362,5000	0,60	1 417,5 00
188.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	14,0228	5,00	70,114
189.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,4596	2,60	66,195
190.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,8332	20,00	776,66 4
191.	4100126202818	Apa	m3	13,2831	20,00	265,66 2
192.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	43,6960	5,00	218,48 0
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>458 96 8,32</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0650	250,00	16,250
2.	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,3000	250,00	75,000
3.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0300	350,00	10,500
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,4030	200,00	2 280,600
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 716,500 0	1,00	2 716,500
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,7015	35,00	199,553
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa	h-ut	0,5510	40,00	22,040

		presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min				
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,7374	5,00	83,687
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,7320	5,00	133,660
10.	2922140007000	Macara	h-ut	3,6767	25,00	91,917
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3980	20,00	7,960
12.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	5,2048	20,00	104,096
13.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	7,2000	20,00	144,000
14.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,6240	20,00	12,480
15.	2940520007684	Bormasina cu burghiu vidia	h-ut	2,1528	20,00	43,056
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	79,9664	5,00	399,833
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,5850	20,00	231,700
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,0422	20,00	60,844
19.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0619	650,00	40,235
20.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,7800	10,00	7,800
21.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,7600	15,00	41,400
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200	15,00	10,800
23.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	1,7760	15,00	26,640
24.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,1000	20,00	62,000
25.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,7520	20,00	35,040
26.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,5510	25,00	13,775
27.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1856	65,00	12,064
28.	2952270003700 1	Betoniera de 250 l	h-ut	0,9620	65,00	62,530
29.	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,0150	65,00	130,975
30.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	3,7757	65,00	245,420
31.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	4,9200	15,00	73,800
32.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,2654	20,00	65,308
33.	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,2240	20,00	24,480
34.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,4332	20,00	28,664
35.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	18,6000	5,00	93,000

36.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,5195	120,00	62,340
37.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,7798	10,00	17,798
38.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,7800	20,00	15,600
39.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,8408	2,00	35,682
40.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,8800	35,00	30,800
41.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,4000	20,00	288,000
42.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,2805	250,00	1 570,125
43.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2750	250,00	68,750
44.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1560	150,00	23,400
45.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,3928	500,00	2 196,400
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>11 916,47</b>

Total	Lei	750 798,94
Asigurari sociale	24,00 %	67 179,40
Total	100,00 +	817 978,34
Cheltueli de transport	5,00 %	22 948,42
Total	100,00 +	840 926,76
Cheltueli achizitionare -depozitare	2,00 %	9 179,37
Total	100,00 +	850 106,13
Cheltueli de regie	2,00 %	17 002,13
Total	100,00 +	867 108,26
Beneficiu de deviz	2,00 %	17 342,17
Total	Lei	884 450,43

**Total deviz:****884 450,4  
3**

Intocmit Influent Group Construct SRL  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria s. Volintiri, r. Stefan Voda  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect: Reconstrucția parțială a clădirii  
existente din s. Volintiri, cu numărul  
cadastral - 8537201.103, în Centrul de  
Afaceri pentru Micii Antreprenori**

**Investitor Primaria s. Volintiri, r. Stefan  
Voda**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari / Demolari</b>				
1	RpCF10B	Demolarea zidărilor din piatra brută, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (subsol, pereti)	m3			280,221 <hr/> 278,621
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,0300	52,57	211,857
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	52,57	66,764
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	5,00	0,600
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis, foi de azbest ondulat, elemente din lemn	m2			35,522 <hr/> 35,222
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	52,57	24,708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			15,244 <hr/> 14,194
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,885
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2			15,244 <hr/> 14,194
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			15,244 <hr/> 14,194

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,079
						22,079
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,040
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din lemn, placi de beton, piatra, gresie, ceramica, etc	m2			42,255
						41,005
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,57	20,502
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,57	20,502
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scara exterioara la intrari, pereu, partial hazna,)	m3			200,389
						179,789
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	52,57	110,397
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	52,57	69,393
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	40,00	11,600
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,750
9	TrIIAA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, cat 3	t			23,657
						23,657
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	52,57	23,657
10	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			38,000
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	500,00	38,000
		<b>2. Consolidari</b>				
11	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			18,603
						2,366
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	52,57	2,366
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,887
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	35,00	0,350
12	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			22,490
						5,415
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	52,57	3,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,350
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	5,00	0,175
13	RCsP14A	Profil N16, N12 metal inglobat, la usi, consolidari, etc.	kg			51,631
						27,862
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	52,57	15,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400	52,57	12,617
	27107035198941	Profil normal I 12 mm-Profil N16, N12	kg	1,0500	17,00	18,207
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	2,60	0,019
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	1,00	0,153
	2874125884803	Nit cu cap semirodund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	40,00	0,326
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	35,00	0,178
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	55,00	0,561
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,224
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,000
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	2,00	0,100



1	2	3	4	5	6	7
14	RpCG18C1	Strapungeri in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm, pentru strapungeri executate mecanizat (cu burghiu HILTI)	buc			407,634 ----- 32,593
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,4800	52,57	25,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	52,57	7,360
	2663102100914	Beton marfa clasa B25/M300	m3	0,1100	1 400,00	158,620
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,0000	6,20	25,544
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,5100	2,50	106,888
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0760	350,00	27,399
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0710	420,00	30,716
	2710603436169	Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm	kg	1,5000	16,00	24,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0220	20,00	0,453
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	5,00	0,100
15	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			129,563 ----- 70,444
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	52,57	64,136
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	52,57	6,308
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1200	250,00	30,599
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0015	4 200,00	6,441
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0013	4 200,00	5,559
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	45,00	5,508
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0015	4 200,00	6,441
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	45,00	3,672
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
16	RCsB04B	Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3			1 994,195 ----- 452,628
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	52,57	298,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	52,57	154,030
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	357,0000	2,50	919,275
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6680	420,00	288,977
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	350,00	259,201
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	20,00	6,489
	29522700037001	Betoniera de 250 l	h-ut	0,3250	65,00	21,125
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,500
17	RpCB16A	Prepararea / turnarea betonului ciclopian clasa C-5/4-Bc-5-B-75, turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin slab solicitate cu bolovani de riu, piatra sparta sau sparturi din beton (consolidare fundatie briu beci)	m3			1 755,083 ----- 321,728
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3000	52,57	226,051
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8200	52,57	95,677
	2663102100921	Beton de ciment clasa B5/M75	m3	0,8200	1 450,00	1 189,000
	1421102200400	Bolovani de riu, piatra sparta sau sapatari din beton	m3	0,5000	450,00	225,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,2670	65,00	17,355
		<b>3. Beci, peretele de intrare</b>				
18	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsol, drenuri, trepte de intratire, pamint necoeziv slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			110,923 ----- 110,923
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	52,57	110,923
19	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile,	m2			80,607

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, placaj 15 mm				36,799
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	52,57	27,336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,463
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	4 200,00	4,249
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	40,00	1,218
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	45,00	5,481
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	250,00	27,912
	2010102904420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 200,00	4,249
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	5,00	0,100
20	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			20,909 4,521
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,051
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,888
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	35,00	0,350
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
21	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			21,754 4,679
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0690	52,57	3,627
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,051
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,400
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,350
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0350	5,00	0,175
22	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1 853,870 333,294
	7123010010200	Betonist	h-om	4,5400	52,57	238,668
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	52,57	94,626
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000	2,50	890,662
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780	350,00	240,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	20,00	5,968
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400	420,00	315,461
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,125
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,500
		<b>4. Hazna</b>				
23	TsA05E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu	m3			167,698 167,698
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1900	52,57	167,698
24	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, beton marfa C7,5, turnare cu mijloace clasice	m3			1 596,706 236,564
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,170
	26631021000007	Beton C7,5	m3	1,0250	1 300,00	1 345,871
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,020
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,250

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3			1 628,396 ----- 202,395
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,366
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,028
	2663102100000151	Beton C15	m3	1,0250	1 300,00	1 352,473
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,029
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
26	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa (inelare) diam.2,0 m, teren fara apa subterana	m3			1 408,245 ----- 506,775
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	52,57	354,847
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	52,57	151,927
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 300,00	262,558
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	250,00	30,452
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 050,00	10,669
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	420,00	113,400
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,50	0,391
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	40,00	3,248
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 500,00	18,253
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	250,00	462,500
27	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЛQ-2	buc			350,000 ----- 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЛQ-2	buc	1,0000	350,00	350,000
28	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diam. 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЛП3-20-1	buc			2 960,000 ----- 0,000
	2661126433152321	Placi prefabricate pt. camine КЛП3-20-1	buc	1,0000	2 960,00	2 960,000
29	AcE11A1	Capac cu rama din fonta	buc			1 500,000 ----- 0,000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, incl. sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,297 ----- 16,297
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,297
31	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 710,460 ----- 463,660
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,660
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,800
32	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 997,480 ----- 283,880
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	52,57	235,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	52,57	48,360
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,20	2 442,800
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 050,00	252,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	25,00	10,000
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			84,590 ----- 36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010*	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,10	0,003
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,697
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
34	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			92,891 <hr/> 63,084
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2664102101000*	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,10	0,000
	2664102102000*	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,10	0,002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,875
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,100
35	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			32,159 <hr/> 2,103
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,103
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,00	17,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	10,00	3,400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	3,306
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,50	6,215
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,005
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,130
		<b>5. Acoperis</b>				
36	IzF10F	Termoizolarea cerdacului cu vata minerala G=80kg/m3 cu grosime 100mm incl. - pelicola ondulata anticondens de desupt si pelicola antivint deasupra	m2			223,156 <hr/> 4,731
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	52,57	4,731
	012	Pelicola antivint	m2	1,0000	11,50	11,500
	011	Pelicola anticondens	m2	1,0000	16,50	16,500
	26821626113701	Placi vata minerala G=80kg/m3 cu grosime 100mm	m2	1,0100	162,00	163,620
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	10,00	3,140
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	10,00	15,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	2,750
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,015
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	10,00	0,100
37	CE41A	Elemente de suport din lemn sub capriori cu tratament antiseptic	m3			7 713,499 <hr/> 1 266,411
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	52,57	1 139,717
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	52,57	126,694
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 200,00	672,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 200,00	252,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 200,00	3 486,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	40,00	288,000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,00	74,460
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,60	52,728
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	25,00	49,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,00	1 520,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	0,1500	250,00	37,500

1	2	3	4	5	6	7
		автомобильном ходу)				
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,400
38	CL18A1	Montarea confectiilor, buloane, ancore, altor elemente metalice diverse, fixare planseu, capriori, cosoroabe, etc.	kg			29,661
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,526
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,350
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton , buloane, ancore, altor elemente metalice diverse, fixare planseu, capriori, cosoroabe,	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,60	0,021
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,075
39	CE30B	Asteriala, doliile inveiitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase - 100mm, gr. 24mm, geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero),(reparatie)	m2			71,658
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,628
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	52,57	16,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 200,00	42,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	40,00	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			207,075
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,685
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,600
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	15,00	25,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,00	107,200
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	120,00	1,440
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,250
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	150,00	1,800
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla LTP-20), grosimea. gr=0.45mm, pentru invelitorile acoperisurilor	m2			251,963
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,143
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla-(tip tigla LTP-20), grosimea. gr=0.45mm	m2	1,1500	130,00	156,975
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,750
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,670
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8,400
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,150
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,250
42	CK26Bf	Opritori de zapada	m			102,678
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,206
	27431235490263	Opritori de zapada	m	1,0000	80,00	80,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
43	CK26Bf	Coama, coltare la fronton, alte accesorii	m			107,678
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,206
	27431235490262	Coama, coltare la fronton, alte accesorii	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
44	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , diam. 150mm	m			186,336
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,771

1	2	3	4	5	6	7
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass , diam. 150mm	m	1,0500	80,00	86,520
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,050
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,210
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	15,00	1,545
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,450
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	95,00	19,570
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,40	4,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
45	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv , diam. 100mm	m			185,907
						18,399
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,399
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass , diam. 100mm	m	1,0500	85,00	91,035
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	55,00	28,050
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,375
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,80	12,648
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	45,00	11,475
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	55,00	14,025
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	15,00	3,825
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
46	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. Streasina din table profilata de tip "Profnastil ventilat",	m2			334,369
						108,294
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	52,57	3,154
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	52,57	94,626
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	20101029034971	Tabla profilata de tip "Profnastil ventilat"(modificare UM,norma de consum)	m2	1,0000	220,00	220,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	40,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
47	CE31B	Acoperirea frontonului existent din elemente simple de lemn, cu o astereala geluita pe o parte si tabla profilata de tip "Profnastil ventilat", de culoare deschisa, cu coltare din metal pe contur. instarea usei de fronton din lemn la fel invelita cu profnastil cu fereastră, 0,5m2	m2			334,369
						108,294
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	52,57	3,154
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	52,57	94,626
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	20101029034971	Tabla profilata de tip "Profnastil ventilat"(modificare UM,norma de consum)	m2	1,0000	220,00	220,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	40,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		<b>6. Tamplarie</b>				
48	RpCP30A	Inlocuirea ferestrelor din PVC, cu unul sau mai multe canaturi, cu o deschidere, avind suprafata tocului de pina la 3 mp	m2			1 896,254
						72,547
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2300	52,57	64,661
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	52,57	7,886
	28121063080401	Ferestre din PVC	m2	1,0000	1 700,00	1 717,000
	2416566101572	Spuma de poliuretān	kg	0,7050	110,00	78,326
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	75,00	18,710
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,25	1,515
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	5,00	3,030
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,60	2,626
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	2940520007684	Bormasina cu burghiu vidia	h-ut	0,1200	20,00	2,400
49	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla din otel, captusita, de tip exterior, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp	m2			2 665,330
						62,559
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0400	52,57	54,673
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	52,57	7,886
	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	2 500,00	2 525,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,40	0,808

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,550
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,257
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	5,00	3,030
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,60	2,626
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,1200	20,00	2,400
50	RpCP32A	Inlocuirea usilor, confectionate din profile din aluminiu vopsit, de tip exterior, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp	m2			2 968,328 <hr/> 62,558
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0400	52,57	54,673
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	52,57	7,885
	28121063060552	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	2 800,00	2 828,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,40	0,808
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,550
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,256
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	5,00	3,030
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,60	2,626
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,1200	20,00	2,400
51	RpCO22A	Montarea usilor, gata confectionate din lemn, sau din orice fel de material lemnos, pe toc, in set incl. montarea tocului, armatura, feronerie, lacat, etc.	m2			2 419,114 <hr/> 134,054
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	52,57	89,369
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	52,57	28,914
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	52,57	15,771
	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,0000	2 150,00	2 150,000
	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	3,0000	11,50	34,500
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0950	40,00	3,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,00	0,240
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	40,00	4,400
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,60	7,020
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	3,4000	25,00	85,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,100
52	Pret de piata	Fixatoare/bufer pentru usi (de podea)	buc			35,000 <hr/> 0,000
	0125	Fixatoare/bufer pentru usi (de podea)	buc	1,0000	35,00	35,000
53	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b= 35cm	m			188,907 <hr/> 18,925
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,57	14,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,206
	25211067183922	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b= 35cm	m	1,0000	165,00	168,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,632
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=25 cm	m			147,678 <hr/> 21,028
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,206
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=25cm	m	1,0000	125,00	125,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		<b>7. Compartimentari interioare</b>				
55	CD51C	Zidarie din caramida, format 250x 20x65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			44 218,709 <hr/> 8 945,838
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	52,57	7 424,987
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	52,57	1 520,851
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,20	31 248,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 050,00	2 415,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,50	1 395,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	17,00	39,100
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 200,00	67,021

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	25,00	102,749
56	CA04K	Beton armat turnat in placi, grinzi, beton marfa conf.CA01 turnarea pompa, beton cl.C20 (boiandruguri)	m3			1 532,790 ----- 52,570
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	52,57	47,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266310210000020	Beton C20	m3	1,0250	1 350,00	1 439,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,120
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	350,00	35,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	15,00	3,000
		<b>8. Finisare tavane</b>				
57	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			63,956 ----- 42,056
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	52,57	42,056
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,420
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,100
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 200,00	1,680
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	40,00	0,600
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	15,0000	1,00	15,000
58	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)(Permutarea schelei in incaperi)	m2			63,956 ----- 42,056
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	52,57	42,056
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,419
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,100
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 200,00	1,681
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	40,00	0,600
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	15,0000	1,00	15,000
59	CF60K	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (ATENTIE! Placile de ghips-carton se intaresc direct pe grinzele din lemn tivit existent prin urmare resursele Profil de ghidaj, Profil de suport Diubluri p/u fixare se exclud)	m2			267,727 ----- 145,356
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7650	52,57	145,356
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1800	46,00	100,781
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,8400	0,30	5,077
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4400	1,00	2,452
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	3,50	5,544
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	7,60	3,880
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	28,00	2,561
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,6000	0,25	1,910
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	5,00	0,038
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	2,00	0,128
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			275,129 ----- 115,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,768
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	148,00	155,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,177 ----- 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303b	Amorsa-grund Betonocontact sau analog	kg	0,1500	29,00	4,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			102,717



1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				80,432
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,390
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,230
						10,514
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,020
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,717
						80,432
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,390
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2			4,077
						1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,217
						28,913
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,984
						28,913
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,50	15,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		<b>9. Finisare pereti interiori</b>				
68	RpCJ04D	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil	m2			129,708
						94,626
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4000	52,57	73,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,028
	2664102102005*	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0050	0,10	0,000
	2664102101000*	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,10	0,001
	2664102102002*	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,10	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7600	2,50	11,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6000	3,00	4,800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0043	2 100,00	9,030
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	5,00	0,010
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,177

1	2	3	4	5	6	7
						1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303b	Amorsa-grund Betoncontact sau analog	kg	0,1500	29,00	4,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti,, preparare manuala a mortarului	m2			102,717 80,432
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,390
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,230 10,514
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,020
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti,, preparare manuala a mortarului	m2			102,717 80,432
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,390
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,077 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			36,217 28,913
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,983 28,913
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,50	15,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
76	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100	m2			344,856 94,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	52,57	94,100
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	210,00	216,342
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,90	9,848
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	42,00	23,331
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	5,00	0,045
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
77	CK26D	Coltar perforate din aluminiu	m			11,207 5,257
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	52,57	4,731
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,526
	27431235490274	Coltar perforate din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
78	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (SUPORT p/u persoane cu dezabilitati)	m			1 403,548 47,313
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,313
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de inox D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)-SUPORT p/u persoane cu dezabilitati)	m	1,0000	1 350,00	1 350,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,60	0,260
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	35,00	2,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,750
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,000
		<b>10. Pardoseli</b>				
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, grosime medie 100mm	m3			628,394 52,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,044
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,350
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
80	TsC54A	Strat de egalare din nisip, grosime 50mm	m3			525,663 47,313
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,313
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,350
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
81	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardoseli din pelicula PE	m2			8,614 1,051
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	52,57	1,051
	26821326016261	Carton bitumat-pelicula PE	m2	1,0800	7,00	7,560
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,003
82	IzF52A	Executarea izolatiei termice din beton monolit celular fibros grosime medie 80 mm (pardoseala).	m2			146,776 34,591
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	52,57	34,591
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,750
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	45,00	11,362
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	350,00	14,140
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	5,00	3,535
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	35,00	5,303
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	95,00	0,768
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,061
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,45	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	20,00	0,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	2,00	0,065
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	20,00	0,940
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			84,592 36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2664102102010*	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,10	0,003
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
84	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			158,124 47,313
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2663102100001*	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,10	0,010
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,750
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	420,00	25,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,660
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	650,00	1,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	65,00	0,390
85	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			321,568 57,827
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,57	57,827
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,463
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,90	25,210
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	42,00	17,392
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,336
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,260
86	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			255,476 57,827
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,570
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	145,00	154,534
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,853
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,270
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	28,00	2,274
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,269
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,50	0,914
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,365
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,213
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,50	18,777
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
87	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,234 26,285
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	52,57	21,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,491
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,90	1,433
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	78,00	8,190
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020
		<b>11. Fatada</b>				
88	CN53A	Pregatirea prin driscuire si grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,177 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303b	Amorsa-grund Betonocontact sau analog	kg	0,1500	29,00	4,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
89	RpCJ12A2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar ciment M100-T, 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite, incl. glafurile	m2			140,940 107,243
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	52,57	87,792

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,57	19,451
	2664102102010*	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,10	0,002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,020
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,332
						6,308
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,308
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,60	14,774
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			155,185
						64,135
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	39,50	90,850
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,120
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			47,661
						39,428
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,428
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,00	1,260
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,420
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 200,00	1,260
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 600,00	0,673
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,120
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
93	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,338
						63,084
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,199
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,200
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,270
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,050
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	40,00	3,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,717
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 200,00	2,117
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,800
94	TsC54C	Strat de fundatie din pietris local, M300	m3			628,394
						52,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,044
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm- M300	m3	1,1500	420,00	483,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,350
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
95	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, la inaltimei pina la 35m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C10/8 (Bc10/B150) (pereu si pandus la intrare)	m3			1 630,175
						304,906
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	52,57	270,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,170
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	724,675
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,781
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	420,00	290,579
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,858
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,125
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
96	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			447,422
						152,453
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	52,57	152,453
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,550
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,90	17,332
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,00	18,241
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,127
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,220
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,460
97	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (SUPORT p/u persoane cu dezabilitati)	m			1 403,548
						47,313
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,313
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de inox D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)-SUPORT p/u persoane cu dezabilitati)	m	1,0000	1 350,00	1 350,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,60	0,260
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	35,00	2,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,750
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,125
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Influent Group Construct SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**Primaria s. Volintiri, r. Stefan Voda**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## **DECLARAȚIE** **privind confirmarea datelor procedurii de achiziție publică**

Subsemnatul, Hîncu Igor reprezentant al Primăriei s.Volintiri c/f 1007601005291, r-ul .Ștefan Vodă s.Volintiri, str. Pacii, pentru procedura de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1703084330538](#) din data 26.10.2023, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că a fost remis la data de 20.12.2023 la e-mail-ul oficial al Agenției Achiziții Publice [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md) Decizia de atribuire a contractului de achiziții publice nr.3 din data 12.02.2024, Darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice nr.2 din data 22.02.2024, și datele incluse în contractul nr.18 din data 01,03,2024 corespund cu cele indicate în Darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice.

Prin prezenta, autoritatea contractantă reprezentată de grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

01.03.2024

(data)

(semnătura)

tel. 067100029

