

IMSP Spitalul Raional Glodeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7**DEVIZ LOCAL №****Reparatia incaperilor Sectiei Consultative et. I si III SR Glodeni.****Valoarea de deviz 3199348.520 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie. Et.I 1.1. Coridor poz.33 1.1.1. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	66.200	71.816 71.816	4754.220 4754.220
2	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	66.200	128.040 91.680	8476.240 6069.216
3	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	72.360	16.808 16.808	1216.212 1216.212
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	138.560	6.342 2.292	878.763 317.595
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	48.200	42.376 38.200	2042.506 1841.240
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7.230	136.716 75.713	988.457 547.406
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	138.560	121.575 93.208	16845.401 12914.885

1	2	3	4	5	6	7
8	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	72.360	48.049 36.672	3476.860 2653.601
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	138.560	27.993 15.280	3878.673 2117.197
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	145.790	6.342 2.292	924.614 334.174
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	145.790	48.519 42.020	7073.545 6126.058
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	145.790	6.342 2.292	924.614 334.174
13	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	145.790	67.299 45.840	9811.543 6683.014
14	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	82.000	26.354 19.864	2161.028 1628.848
Total Pereti						63452.676
Incluziv salariu						47537.840
		1.1.2. Tavane				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	75.900	379.160 168.080	28778.255 12757.272
16	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	75.900	106.930 64.940	8116.020 4928.946
Total Tavane						36894.275
Incluziv salariu						17686.218
		1.1.3. Pardoseli				
17	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T,	m	75.900	104.192 64.940	7908.141 4928.946

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
Total Pardoseli						7908.141
Incluziv salariu						4928.946
Total Coridor poz.33						108255.092
Incluziv salariu						70153.004
		1.2. Cabinet infermiere. poz 2				
		1.2.1. Pereti				
18	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	22.630	16.809 16.809	380.396 380.396
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgupt	m2	22.630	6.342 2.292	143.512 51.876
20	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5.430	42.303 38.200	229.705 207.426
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	0.810	136.731 75.740	110.752 61.349
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	22.630	121.577 93.209	2751.296 2109.328
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22.630	27.992 15.280	633.468 345.786
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	23.440	6.341 2.291	148.641 53.709
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23.440	48.518 42.020	1137.256 984.949
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	23.440	6.341 2.291	148.641 53.709
27	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea	m2	23.440	67.299 45.840	1577.494 1074.490

1	2	3	4	5	6	7
		Euroton Lav/				
Total Pereti						7261.161
Incluziv salariu						5323.018
		1.2.2. Tavane				
28	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea, de pe autoturnuri: tavane simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	5.200	16.808 16.808	87.402 87.402
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor Grund Tuffhgpuht	m2	5.200	6.342 2.292	32.978 11.918
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5.200	145.347 116.892	755.804 607.838
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavelor Grund Supraton	m2	5.200	6.342 2.292	32.978 11.918
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	5.200	48.516 42.020	252.283 218.504
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor /Grund Supraton Extra/	m2	5.200	6.342 2.292	32.978 11.918
34	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	5.200	67.296 45.840	349.938 238.368
Total Tavane						1544.361
Incluziv salariu						1187.866
		1.2.3. Pardoseli				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5.200	37.994 35.144	197.568 182.748
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	5.200	152.388 17.881	792.419 92.979
37	CG08A1	Pardoseli din lenoleum gr 3.0 mm AC33 montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	5.200	437.887 103.140	2277.011 536.328

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						3266.998
Incluziv salariu						812.055
		1.2.4. Timplarie				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.900	32.088 32.088	60.968 60.968
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.2 x0.85)	m2	1.900	2359.424 61.884	4482.906 117.580
40	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	5.430	26.335 19.867	142.998 107.877
Total Timplarie						4686.872
Incluziv salariu						286.425
Total Cabinet infermiere. poz 2						16759.392
Incluziv salariu						7609.364
		1.3. Sala de proceduri chirurgie. poz 3				
		1.3.1. Pereti				
41	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38.200	122.741 122.240	4688.723 4669.568
42	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	38.200	268.163 175.720	10243.841 6712.504
43	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10.200	42.343 38.200	431.900 389.640
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1.530	136.694 75.701	209.142 115.822

1	2	3	4	5	6	7
45	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	38.200	9.954 9.932	380.238 379.402
46	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (corob)	m2	5.900	298.607 136.523	1761.784 805.485
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	38.200	121.575 93.208	4644.173 3560.546
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	38.200	27.992 15.280	1069.298 583.696
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	45.630	6.343 2.292	289.409 104.592
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	45.630	48.520 42.021	2213.978 1917.411
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	45.630	6.343 2.292	289.409 104.592
52	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	45.630	760.001 310.948	34678.827 14188.550
53	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000	279.962 151.272	559.924 302.544
Total Pereti						61460.646
Incluziv salariu						33834.352
1.3.2. Tavane						
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13.200	270.818 145.924	3574.801 1926.197
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor Grund Tuffhgpuht	m2	13.200	6.342 2.292	83.714 30.254
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	13.200	145.347 116.892	1918.576 1542.974

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
57	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) K- 3	m2	-13.200	88.302 71.052	-1165.584 -937.886
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	13.200	6.342 2.292	83.714 30.254
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor	m2	13.200	48.518 42.020	640.439 554.664
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	13.200	6.342 2.292	83.714 30.254
61	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	13.200	67.298 45.840	888.330 605.088
Total Tavane						6107.704
Incluziv salariu						3781.799
		1.3.3. Pardosele				
62	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.200	37.994 35.144	501.520 463.900
63	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi ((Plase sudate cu d-4-A1 100x100mm in pardosele)	kg	13.200	23.344 2.674	308.147 35.297
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13.200	95.421 53.480	1259.552 705.936
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.200	152.387 17.879	2011.504 236.000
66	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.200	796.160 243.716	10509.317 3217.051
Total Pardosele						14590.040
Incluziv salariu						4658.184
		1.3.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3.900	32.088 32.088	125.144 125.144
68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 2 buc)	m2	3.900	2359.437 61.884	9201.804 241.348
69	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15.900	26.356 19.864	419.059 315.838
Total Timplarie						9746.007
Incluziv salariu						682.330
Total Sala de proceduri chirurgie. poz 3						91904.397
Incluziv salariu						42956.665
		1.4. Cabinet Chirurgie. poz 4				
		1.4.1. Pereti				
70	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37.700	27.548 24.448	1038.560 921.690
71	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	37.700	16.808 16.808	633.662 633.662
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	37.700	6.342 2.292	239.093 86.408
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	37.700	121.575 93.208	4583.375 3513.942
74	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	37.700	48.048 36.672	1811.416 1382.534
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla	m2	37.700	27.992 15.280	1055.308 576.056

1	2	3	4	5	6	7
		160g/m2/				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	37.700	6.342 2.292	239.093 86.408
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37.700	48.519 42.020	1829.183 1584.154
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	37.700	6.342 2.292	239.093 86.408
79	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	37.700	67.299 45.840	2537.156 1728.168
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 h=1.5 m	m2	1.500	377.695 126.060	566.542 189.090
81	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia (corob)	m2	4.800	298.623 136.533	1433.392 655.359
82	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000	279.962 151.272	559.924 302.544
Total Pereti						16765.797
Incluziv salariu						11746.423
		1.4.2. Tavane				
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13.000	379.160 168.080	4929.080 2185.040
84	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.000	106.738 64.940	1387.600 844.220
Total Tavane						6316.680
Incluziv salariu						3029.260
		1.4.3. Pardosele				
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.000	37.994 35.144	493.922 456.872
86	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.000	457.157	5943.038

1	2	3	4	5	6	7
					53.633	697.226
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.000	796.166 243.716	10350.155 3168.308
Total Pardosele						16787.115
Incluziv salariu						4322.406
		1.4.4. Timplarie				
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3.900	32.088 32.088	125.144 125.144
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 2 buc)	m2	3.900	2359.437 61.884	9201.804 241.348
90	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15.900	26.356 19.864	419.059 315.838
91	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10.200	42.343 38.200	431.900 389.640
Total Timplarie						10177.907
Incluziv salariu						1071.970
Total Cabinet Chirurgie. poz 4						50047.499
Incluziv salariu						20170.059
		1.5. Sala de proceduri traumatologie. poz 5				
		1.5.1. Pereti				
92	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38.200	122.741 122.240	4688.723 4669.568
93	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2	38.200	268.163 175.720	10243.841 6712.504

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.2. Tavane				
105	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13.200	270.818 145.924	3574.801 1926.197
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhguht	m2	13.200	6.342 2.292	83.714 30.254
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13.200	145.347 116.892	1918.576 1542.974
108	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) K- 3	m2	-13.200	88.302 71.052	-1165.584 -937.886
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	13.200	6.342 2.292	83.714 30.254
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor	m2	13.200	48.518 42.020	640.439 554.664
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	13.200	6.342 2.292	83.714 30.254
112	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	13.200	67.298 45.840	888.330 605.088
Total Tavane						
						6107.704
Incluziv salariu						
						3781.799
		1.5.3. Pardosele				
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.200	37.994 35.144	501.520 463.900
114	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi ((Plase sudate cu d-4-A1 100x100mm in pardosele)	kg	13.200	23.344 2.674	308.147 35.297
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13.200	95.421 53.480	1259.552 705.936
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.200	152.387	2011.504

1	2	3	4	5	6	7
					17.879	236.000
117	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.200	796.160 243.716	10509.317 3217.051
Total Pardosele						14590.040
Incluziv salariu						4658.184
		1.5.4. Timplarie				
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3.900	32.088 32.088	125.144 125.144
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 2 buc)	m2	3.900	2359.437 61.884	9201.804 241.348
120	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15.900	26.356 19.864	419.059 315.838
Total Timplarie						9746.007
Incluziv salariu						682.330
Total Sala de proceduri traumatologie. poz 5						91904.397
Incluziv salariu						42956.665
		1.6. Cabinet Traumatologie. poz 6				
		1.6.1. Pereti				
121	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1.800	122.732 122.240	220.917 220.032
122	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1.800	128.082 91.680	230.548 165.024
123	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37.700	27.548 24.448	1038.560 921.690
124	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe	m2	37.700	16.808	633.662

1	2	3	4	5	6	7
		autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)			16.808	633.662
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	37.700	6.342 2.292	239.093 86.408
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	37.700	121.575 93.208	4583.375 3513.942
127	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	37.700	48.048 36.672	1811.416 1382.534
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	37.700	27.992 15.280	1055.308 576.056
129	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (corob)	m2	4.800	298.623 136.533	1433.392 655.359
130	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10.200	42.343 38.200	431.900 389.640
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1.530	136.694 75.701	209.142 115.822
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	44.030	6.342 2.292	279.236 100.924
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44.030	48.520 42.021	2136.322 1850.179
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	44.030	6.342 2.292	279.236 100.924
135	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	44.030	67.299 45.840	2963.176 2018.335
136	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de	m2	1.500	377.695	566.542

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 h=1.5 m			126.060	189.090
137	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000	279.962 151.272	559.924 302.544
Total Pereti						18671.749
Incluziv salariu						13222.165
		1.6.2. Tavane				
138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	12.700	379.159 168.080	4815.321 2134.616
139	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12.700	106.619 64.940	1354.060 824.738
Total Tavane						6169.381
Incluziv salariu						2959.354
		1.6.3. Pardosele				
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12.700	37.994 35.144	482.523 446.328
141	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	12.700	457.153 53.630	5805.839 681.106
142	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	12.700	796.180 243.716	10111.483 3095.193
Total Pardosele						16399.845
Incluziv salariu						4222.627
		1.6.4. Timplarie				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3.900	32.088 32.088	125.144 125.144
144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 2 buc)	m2	3.900	2359.437 61.884	9201.804 241.348
145	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15.900	26.356	419.059

1	2	3	4	5	6	7
					19.864	315.838
Total Timplarie						9746.007
Incluziv salariu						682.330
Total Cabinet Traumatologie. poz 6						50986.982
Incluziv salariu						21086.476
		1.7. Sala de proceduri traumatologie gips. poz 7 1.7.1. Pereti				
146	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37.700	122.741 122.240	4627.344 4608.448
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	37.700	268.167 175.720	10109.889 6624.644
148	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	37.700	9.954 9.932	375.272 374.436
149	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5.050	42.368 38.200	213.958 192.910
150	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	0.750	136.663 75.687	102.497 56.765
151	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; pereti cu izolatia (corob)	m2	5.700	298.611 136.528	1702.082 778.210
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	37.700	121.575 93.208	4583.375 3513.942
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37.700	27.992 15.280	1055.308 576.056

1	2	3	4	5	6	7
		/plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	38.450	6.341 2.291	243.827 88.089
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	38.450	48.519 42.021	1865.561 1615.707
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	38.450	6.341 2.291	243.827 88.089
157	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	38.450	759.999 310.949	29221.944 11955.989
158	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000	279.962 151.272	559.924 302.544
Total Pereti						54904.808
Incluziv salariu						30775.829
		1.7.2. Tavane				
159	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12.700	270.821 145.924	3439.421 1853.235
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor Grund Tuffhguht	m2	12.700	6.342 2.292	80.543 29.108
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12.700	145.347 116.892	1845.911 1484.528
162	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) K- 3	m2	-12.700	88.300 71.052	-1121.413 -902.360
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavelor Grund Supraton	m2	12.700	6.342 2.292	80.543 29.108
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavelor	m2	12.700	48.520 42.020	616.208 533.654
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor /Grund Supraton Extra/	m2	12.700	6.342 2.292	80.543 29.108

1	2	3	4	5	6	7
166	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	12.700	67.298 45.840	854.680 582.168
Total Tavane						5876.436
Incluziv salariu						3638.549
		1.7.3. Pardosele				
167	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12.700	37.994 35.144	482.523 446.328
168	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi ((Plase sudate cu d-4-A1 100x100mm in pardosele)	kg	12.700	23.355 2.677	296.607 33.998
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12.700	95.420 53.480	1211.837 679.196
170	CG56A	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	12.700	152.387 17.879	1935.311 227.061
171	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	12.700	796.180 243.716	10111.483 3095.193
Total Pardosele						14037.761
Incluziv salariu						4481.776
		1.7.4. Timplarie				
172	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3.900	32.088 32.088	125.144 125.144
173	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 1 buc)	m2	1.950	2359.417 61.864	4600.863 120.635
174	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	8.050	26.352 19.864	212.137 159.905
Total Timplarie						4938.144

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						405.684
Total Sala de proceduri traumatologie gips. poz 7						79757.149
Incluziv salariu						39301.838
		1.8. Cabinet Informativ. poz 24				
		1.8.1. Pereti				
175	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2.200	122.749 122.240	270.047 268.928
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2.200	128.007 91.680	281.616 201.696
177	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40.220	27.547 24.447	1107.952 983.268
178	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	40.220	16.807 16.807	675.987 675.987
179	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	4.200	298.602 136.520	1254.127 573.382
180	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5.050	42.368 38.200	213.958 192.910
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	0.750	136.663 75.687	102.497 56.765
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	40.220	6.343 2.293	255.106 92.215
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	40.220	121.574 93.207	4889.725 3748.795
184	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	40.220	48.049 36.673	1932.533 1474.978

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)				
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	40.220	27.993 15.280	1125.860 614.562
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	45.170	6.342 2.292	286.476 103.522
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	45.170	48.520 42.021	2191.627 1898.082
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	45.170	6.342 2.292	286.476 103.522
189	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	45.170	67.299 45.840	3039.885 2070.593
190	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x300 h=1.5 m	m2	1.500	377.695 126.060	566.542 189.090
191	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000	279.962 151.272	559.924 302.544
Total Pereti						19040.338
Incluziv salariu						13550.839
		1.8.2. Tavane				
192	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13.400	379.160 168.080	5080.744 2252.272
193	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.400	106.994 64.940	1433.720 870.196
Total Tavane						6514.464
Incluziv salariu						3122.468
		1.8.3. Pardosele				
194	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.400	37.994	509.120

1	2	3	4	5	6	7
					35.144	470.930
195	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivilare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.400	457.158 53.634	6125.915 718.695
196	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.400	796.155 243.716	10668.480 3265.794
Total Pardosele						17303.515
Incluziv salariu						4455.419
		1.8.4. Timplarie				
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.980	32.103 32.103	63.564 63.564
198	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 1 buc)	m2	1.980	2359.398 61.853	4671.609 122.469
199	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	10.900	26.357 19.864	287.289 216.518
Total Timplarie						5022.462
Incluziv salariu						402.551
Total Cabinet Informativ. poz 24						47880.779
Incluziv salariu						21531.277
		1.9. Cabinet control radiologie. poz 30				
		1.9.1. Pereti				
200	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	39.540	16.808 16.808	664.604 664.604
201	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.420	298.625 136.532	1917.173 876.537
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhguht	m2	39.540	6.342 2.292	250.747 90.610

1	2	3	4	5	6	7
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	39.540	121.576 93.208	4807.102 3685.460
204	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	39.540	48.048 36.672	1899.826 1449.996
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39.540	27.993 15.280	1106.833 604.171
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	45.960	6.342 2.292	291.494 105.356
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	45.960	48.519 42.020	2229.929 1931.239
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	45.960	6.342 2.292	291.494 105.356
209	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	45.960	67.299 45.840	3093.065 2106.806
210	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000	279.962 151.272	559.924 302.544
Total Pereti						17112.191
Incluziv salariu						11922.679
1.9.2. Tavane						
211	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13.700	379.159 168.080	5194.481 2302.696
212	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.700	106.793 64.940	1463.060 889.678

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						6657.541
Incluziv salariu						3192.374
		1.9.3. Pardosele				
213	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13.700	18.818 16.808	257.807 230.270
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1.370	467.024 75.619	639.823 103.598
215	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	13.700	173.971 80.220	2383.404 1099.014
216	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi ((Plase sudate cu d-4-A1 100x100mm in pardosele)	kg	17.150	23.348 2.673	400.420 45.840
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13.700	95.421 53.480	1307.267 732.676
218	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.700	152.387 17.879	2087.696 244.938
219	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.700	796.169 243.716	10907.520 3338.909
Total Pardosele						17983.937
Incluziv salariu						5795.245
Total Cabinet control radiologie. poz 30						41753.669
Incluziv salariu						20910.298
		1.10. Cabinet de examinare radiologica. poz 31				
		1.10.1. Pereti				
220	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	8.500	71.816 71.816	610.436 610.436
221	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	62.330	16.808 16.808	1047.673 1047.673

1	2	3	4	5	6	7
222	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	8.500	298.609 136.522	2538.178 1160.440
223	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15.600	42.319 38.200	660.175 595.920
224	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2.340	136.719 75.715	319.922 177.172
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	62.330	6.342 2.292	395.295 142.868
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	62.330	121.575 93.208	7577.777 5809.685
227	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	62.330	48.049 36.672	2994.889 2285.735
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	62.330	27.993 15.280	1744.778 952.402
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	73.170	6.342 2.292	464.052 167.698
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	73.170	48.519 42.021	3550.155 3074.642
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	73.170	6.342 2.292	464.052 167.698
232	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	73.170	67.299 45.840	4924.257 3354.113
233	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare	buc	5.000	279.962 151.272	1399.810 756.360

1	2	3	4	5	6	7
		200x250/				
Total Pereti						28691.449
Incluziv salariu						20302.842
		1.10.2. Pardosele				
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38.200	37.994 35.144	1451.370 1342.500
235	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivilare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	38.200	457.155 53.632	17463.337 2048.742
236	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	38.200	796.175 243.716	30413.894 9309.951
Total Pardosele						49328.601
Incluziv salariu						12701.193
		1.10.3. Tavane				
237	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea, de pe autoturnuri: tavane simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	38.200	16.808 16.808	642.066 642.066
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Grund Tuffhgpuht	m2	38.200	6.342 2.292	242.264 87.554
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38.200	143.121 116.892	5467.230 4465.274
240	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art 52)	m2	38.200	57.891 47.368	2211.420 1809.458
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	38.200	27.992 15.280	1069.298 583.696
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	38.200	6.342 2.292	242.264 87.554
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor, coloanelor	m2	38.200	48.519 42.020	1853.408 1605.164

1	2	3	4	5	6	7
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	38.200	6.342 2.292	242.264 87.554
245	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	38.200	67.299 45.840	2570.805 1751.088
Total Tavane						14541.019
Incluziv salariu						11119.408
		1.10.4. Timplarie				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.980	32.103 32.103	63.564 63.564
247	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,(pentru cabinetul de radiologie cu fisie de plumb) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x1.0 - 3 buc)	m2	6.300	15427.137 72.580	97190.966 457.254
248	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15.600	26.361 19.864	411.236 309.878
Total Timplarie						97665.766
Incluziv salariu						830.696
Total Cabinet de examinare radiologica. poz 31						190226.835
Incluziv salariu						44954.139
		1.11. Cabinet laborator radiologie. poz 32				
		1.11.1. Pereti				
249	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16.020	122.740 122.240	1966.300 1958.284
250	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru	m2	16.020	268.171 175.720	4296.096 2815.034

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
251	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia (placarea canalelor)	m2	6.200	298.614 136.522	1851.407 846.436
252	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	22.000	16.808 16.808	369.776 369.776
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	38.020	6.343 2.293	241.153 87.172
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	38.020	121.574 93.207	4622.250 3543.738
255	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	38.020	48.050 36.673	1826.856 1394.300
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	38.020	27.992 15.280	1064.262 580.946
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	44.220	6.343 2.293	280.474 101.383
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44.220	48.519 42.020	2145.494 1858.125
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	44.220	6.343 2.293	280.474 101.383
260	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	44.220	759.997 310.947	33607.066 13750.090
261	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	3.000	279.962 151.272	839.886 453.816

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						53391.494
Incluziv salariu						27860.483
		1.11.2. Tavane				
262	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11.000	270.820 145.924	2979.015 1605.164
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor Grund Tuffhguht	m2	11.000	6.342 2.292	69.762 25.212
264	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11.000	145.345 116.892	1598.799 1285.812
265	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) K- 3	m2	-11.000	29.434 23.684	-323.769 -260.524
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavelor Grund Supraton	m2	11.000	6.342 2.292	69.762 25.212
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavelor	m2	11.000	48.519 42.020	533.708 462.220
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor /Grund Supraton Extra/	m2	11.000	6.342 2.292	69.762 25.212
269	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	11.000	67.299 45.840	740.289 504.240
Total Tavane						5737.328
Incluziv salariu						3672.548
		1.11.3. Pardosele				
270	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11.000	37.994 35.144	417.934 386.584
271	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	11.000	457.157 53.633	5028.725 589.961
272	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime	m2	11.000	796.173	8757.905 2680.876

1	2	3	4	5	6	7
		min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,			243.716	
Total Pardosele						14204.564
Incluziv salariu						3657.421
Total Cabinet laborator radiologie. poz 32						73333.386
Incluziv salariu						35190.452
Total Lucrari de reparatie. Et.I						842809.577
Incluziv salariu						366820.237
		2. Lucrari de reparatie et. III				
		2.1. Sef sectia consultativa. poz 2.				
		2.1.1. Pereti				
273	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1.300	122.735 122.240	159.555 158.912
274	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	1.300	268.142 175.720	348.585 228.436
275	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	53.200	16.808 16.808	894.186 894.186
276	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia (placarea canalelor)	m2	8.400	298.611 136.529	2508.333 1146.840
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	53.200	6.342 2.292	337.394 121.934
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	53.200	121.575 93.208	6467.798 4958.666
279	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	53.200	48.048 36.672	2556.176 1950.950

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)				
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	53.200	27.993 15.280	1489.208 812.896
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	61.600	6.342 2.292	390.667 141.187
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	61.600	48.519 42.020	2988.790 2588.432
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	61.600	6.342 2.292	390.667 141.187
284	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	61.600	67.299 45.840	4145.610 2823.744
285	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1.500	500.677 221.560	751.016 332.340
286	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000	279.962 151.272	559.924 302.544
Total Pereti						
						23987.909
Incluziv salariu						
						16602.254
		2.1.2. Tavane				
287	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	27.200	379.160 168.080	10313.152 4571.776
288	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27.200	106.807 64.940	2905.160 1766.368
Total Tavane						
						13218.312
Incluziv salariu						
						6338.144
		2.1.3. Pardosele				
289	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	27.200	37.994	1033.436

1	2	3	4	5	6	7
		mocheta, etc			35.144	955.916
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	27.200	6.342 2.292	172.502 62.342
291	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	27.200	457.155 53.632	12434.613 1458.782
292	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	27.200	796.172 243.716	21655.886 6629.075
Total Pardosele						35296.437
Incluziv salariu						9106.115
Total Sef sectia consultativa. poz 2.						72502.658
Incluziv salariu						32046.513
		2.2. Medicina muncii. poz 4.				
		2.2.1. Pereti				
293	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2.500	122.728 122.240	306.819 305.600
294	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	37.390	27.549 24.448	1030.066 914.126
295	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	2.500	268.105 175.720	670.262 439.300
296	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	39.890	16.808 16.808	670.486 670.486
297	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.800	298.621 136.531	2030.625 928.413
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	39.890	6.343	253.021

1	2	3	4	5	6	7
					2.293	91.451
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	39.890	121.576 93.208	4849.649 3718.082
300	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	39.890	48.048 36.672	1916.648 1462.831
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39.890	27.993 15.280	1116.639 609.519
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	46.690	6.342 2.292	296.115 107.036
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46.690	48.520 42.021	2265.403 1961.952
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	46.690	6.342 2.292	296.115 107.036
305	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	46.690	67.299 45.840	3142.171 2140.270
306	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1.500	500.677 221.560	751.016 332.340
307	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000	279.962 151.272	559.924 302.544
Total Pereti						20154.959
Incluziv salariu						14090.986
		2.2.2. Tavane				
308	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13.100	379.159 168.080	4966.985 2201.848

1	2	3	4	5	6	7
309	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.100	106.884 64.940	1400.180 850.714
Total Tavane						6367.165
Incluziv salariu						3052.562
		2.2.3. Pardosele				
310	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.100	37.994 35.144	497.721 460.386
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	13.100	6.342 2.292	83.080 30.025
312	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.100	457.156 53.632	5988.740 702.574
313	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.100	796.178 243.716	10429.936 3192.680
Total Pardosele						16999.477
Incluziv salariu						4385.665
Total Medicina muncii. poz 4.						43521.601
Incluziv salariu						21529.213
		2.3. Medic dermatovenerolog. poz 5				
		2.3.1. Pereti				
314	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2.500	122.728 122.240	306.819 305.600
315	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36.740	27.548 24.448	1012.111 898.235
316	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii,	m2	2.500	268.105 175.720	670.262 439.300

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate la pereti				
317	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	39.240	16.808 16.808	659.561 659.561
318	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.800	298.621 136.531	2030.625 928.413
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgupt	m2	39.240	6.342 2.292	248.845 89.923
320	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	39.240	121.576 93.208	4770.626 3657.497
321	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	39.240	48.048 36.672	1885.402 1438.994
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39.240	27.993 15.280	1098.439 599.587
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	46.040	6.342 2.292	291.970 105.508
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46.040	48.519 42.020	2233.810 1934.601
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	46.040	6.342 2.292	291.970 105.508
326	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	46.040	67.299 45.840	3098.443 2110.474
327	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1.500	500.677 221.560	751.016 332.340
328	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare	buc	2.000	279.962 151.272	559.924 302.544

1	2	3	4	5	6	7
		120x150h/				
Total Pereti						19909.823
Incluziv salariu						13908.085
		2.3.2. Tavane				
329	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	14.100	379.159 168.080	5346.145 2369.928
330	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14.100	106.736 64.940	1504.980 915.654
Total Tavane						6851.125
Incluziv salariu						3285.582
		2.3.3. Pardosele				
331	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14.100	37.994 35.144	535.715 495.530
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	14.100	6.342 2.292	89.422 32.317
333	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	14.100	457.156 53.632	6445.897 756.207
334	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	14.100	796.174 243.716	11226.055 3436.396
Total Pardosele						18297.089
Incluziv salariu						4720.450
Total Medic dermatovenerolog. poz 5						45058.037
Incluziv salariu						21914.117
		2.4. Sala de proceduri poz.6				
		2.4.1. Pereti				
335	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2.850	122.750 122.240	349.837 348.384
336	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de	m2	34.590	16.808	581.404

1	2	3	4	5	6	7
		var (Se exclude Autoturn)			16.808	581.404
337	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	2.850	268.107 175.693	764.105 500.726
338	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	2.850	9.942 9.919	28.334 28.268
339	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.800	298.621 136.531	2030.625 928.413
340	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5.100	42.343 38.200	215.950 194.820
341	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	0.760	136.724 75.696	103.910 57.529
342	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	37.440	121.576 93.208	4551.799 3489.723
343	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	37.440	48.049 36.672	1798.950 1372.984
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	37.440	27.992 15.280	1048.033 572.083
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	45.000	6.342 2.292	285.390 103.140
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	45.000	48.519 42.020	2183.353 1890.900
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	45.000	6.342	285.390

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3609.899
		2.4.3. Pardosele				
358	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12.600	37.994 35.144	478.724 442.814
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	12.600	6.342 2.292	79.909 28.879
360	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	12.600	457.156 53.632	5760.162 675.758
361	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	12.600	796.159 243.716	10031.608 3070.822
Total Pardosele						16350.403
Incluziv salariu						4218.273
		2.4.4. Timplarie				
362	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.980	32.103 32.103	63.564 63.564
363	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.05 x0.95 - 1 buc)	m2	1.980	2359.398 61.853	4671.609 122.469
364	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	5.100	26.349 19.864	134.378 101.306
Total Timplarie						4869.551
Incluziv salariu						287.339
Total Sala de proceduri poz.6						76037.085
Incluziv salariu						32582.229
		2.5. Medic infectionist. poz 7				
		2.5.1. Pereti				
365	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2.850	122.750 122.240	349.837 348.384

1	2	3	4	5	6	7
366	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37.390	27.549 24.448	1030.066 914.126
367	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	2.850	268.107 175.693	764.105 500.726
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhguht	m2	40.240	6.342 2.292	255.187 92.215
369	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.800	298.621 136.531	2030.625 928.413
370	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	40.240	121.576 93.208	4892.201 3750.705
371	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	40.240	48.048 36.672	1933.451 1475.666
372	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	40.240	27.993 15.280	1126.419 614.867
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	47.040	6.342 2.292	298.312 107.800
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	47.040	48.519 42.020	2282.323 1976.621
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	47.040	6.342 2.292	298.312 107.800
376	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet	m2	47.040	67.299 45.840	3165.742 2156.314

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		2.6. Medic oncolog. poz 8				
		2.6.1. Pereti				
385	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2.500	122.728 122.240	306.819 305.600
386	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	37.390	27.549 24.448	1030.066 914.126
387	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	2.500	268.105 175.720	670.262 439.300
388	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.800	298.621 136.531	2030.625 928.413
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	39.890	6.343 2.293	253.021 91.451
390	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	39.890	121.576 93.208	4849.649 3718.082
391	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	39.890	48.048 36.672	1916.648 1462.831
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39.890	27.993 15.280	1116.639 609.519
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	46.690	6.342 2.292	296.115 107.036
394	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46.690	48.520 42.021	2265.403 1961.952
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	46.690	6.342	296.115

1	2	3	4	5	6	7
Total Medic oncolog. poz 8						42851.115
Incluziv salariu						20858.727
		2.7. Medic neurolog. poz 9.				
		2.7.1. Pereti				
405	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2.500	122.728 122.240	306.819 305.600
406	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39.190	27.549 24.448	1079.652 958.132
407	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	2.500	268.105 175.720	670.262 439.300
408	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	6.800	298.621 136.531	2030.625 928.413
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhguht	m2	41.690	6.342 2.293	264.405 95.576
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	41.690	121.576 93.208	5068.499 3885.857
411	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	41.690	48.048 36.672	2003.124 1528.840
412	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	41.690	27.993 15.280	1167.019 637.023
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	48.490	6.343 2.292	307.562 111.162

1	2	3	4	5	6	7
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	48.490	48.519 42.021	2352.687 2037.588
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	48.490	6.343 2.292	307.562 111.162
416	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	48.490	67.299 45.840	3263.333 2222.782
417	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	1.500	500.677 221.560	751.016 332.340
418	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000	279.962 151.272	559.924 302.544
Total Pereti						20132.489
Incluziv salariu						13896.319
		2.7.2. Tavane				
419	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	14.600	379.160 168.080	5535.736 2453.968
420	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14.600	106.814 64.940	1559.480 948.124
Total Tavane						7095.216
Incluziv salariu						3402.092
		2.7.3. Pardosele				
421	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14.600	37.994 35.144	554.712 513.102
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	14.600	6.342 2.292	92.593 33.463
423	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	14.600	457.156 53.632	6674.476 783.024
424	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime	m2	14.600	796.181 243.716	11624.239 3558.254

1	2	3	4	5	6	7
		min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,				
Total Pardosele						18946.020
Incluziv salariu						4887.843
Total Medic neurolog. poz 9.						46173.725
Incluziv salariu						22186.254
		2.8. Medic endocrinolog. poz 10.				
		2.8.1. Pereti				
425	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40.850	27.548 24.448	1125.343 998.701
426	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	3.100	298.621 136.534	925.724 423.256
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	40.850	6.343 2.293	259.118 93.666
428	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	40.850	121.575 93.208	4966.329 3807.547
429	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	40.850	48.049 36.672	1962.807 1498.051
430	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	40.850	27.993 15.280	1143.500 624.188
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	43.950	6.343 2.293	278.785 100.772
432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	43.950	48.520 42.021	2132.447 1846.817
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	43.950	6.343 2.293	278.785 100.772

1	2	3	4	5	6	7
434	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	43.950	67.299 45.840	2957.799 2014.668
435	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 120x150h/	buc	2.000	279.962 151.272	559.924 302.544
Total Pereti						16590.561
Incluziv salariu						11810.982
		2.8.2. Tavane				
436	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	12.600	379.160 168.080	4777.416 2117.808
437	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12.600	106.800 64.940	1345.680 818.244
Total Tavane						6123.096
Incluziv salariu						2936.052
		2.8.3. Pardosele				
438	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12.600	37.994 35.144	478.724 442.814
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	12.600	6.342 2.292	79.909 28.879
440	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	12.600	457.156 53.632	5760.162 675.758
441	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	12.600	796.159 243.716	10031.608 3070.822
Total Pardosele						16350.403
Incluziv salariu						4218.273
Total Medic endocrinolog. poz 10.						39064.060

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						18965.307
		2.9. Sala proceduri ginicologie. poz 11. 2.9.1. Pereti				
442	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7.800	122.739 122.240	957.363 953.472
443	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	31.790	16.808 16.808	534.342 534.342
444	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	7.800	268.179 175.720	2091.795 1370.616
445	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	7.800	9.955 9.932	77.646 77.470
446	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	4.500	298.613 136.518	1343.757 614.332
447	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	39.590	121.575 93.208	4813.153 3690.120
448	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	39.590	48.049 36.672	1902.250 1451.829
449	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	39.590	27.993 15.280	1108.245 604.935
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	44.090	6.343 2.293	279.657 101.077
451	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44.090	48.520 42.021	2139.233 1852.700

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3724.500
		2.9.3. Pardosele				
463	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.000	37.994 35.144	493.922 456.872
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	13.000	6.342 2.292	82.446 29.796
465	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.000	457.157 53.633	5943.038 697.226
466	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.000	796.166 243.716	10350.155 3168.308
Total Pardosele						16869.561
Incluziv salariu						4352.202
Total Sala proceduri gynecologie. poz 11.						72480.222
Incluziv salariu						33440.890
		2.10. Medic obstetrician-ginicolog.poz 12.				
		2.10.1. Pereti				
467	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8.700	122.739 122.240	1067.830 1063.488
468	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	15.170	16.806 16.806	254.947 254.947
469	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	8.700	268.170 175.720	2333.076 1528.764
470	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	8.700	9.955 9.932	86.606 86.408
471	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un	m2	4.500	298.613	1343.757

1	2	3	4	5	6	7
		strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)			136.518	614.332
472	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	23.870	121.573 93.207	2901.953 2224.844
473	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	23.870	48.051 36.673	1146.968 875.391
474	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	23.870	27.993 15.280	668.190 364.734
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	28.370	6.341 2.292	179.905 65.016
476	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	28.370	48.520 42.021	1376.499 1192.146
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	28.370	6.341 2.292	179.905 65.016
478	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	28.370	759.998 310.948	21561.153 8821.602
479	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc	2.000	279.962 151.272	559.924 302.544
Total Pereti						33660.713
Incluziv salariu						17459.232
		2.10.2. Tavane				
480	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11.900	270.816 145.924	3222.711 1736.496
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor Grund Tuffhgpuht	m2	11.900	6.342 2.292	75.470 27.275

1	2	3	4	5	6	7
482	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11.900	145.348 116.892	1729.637 1391.015
483	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) K-3	m2	-11.900	88.302 71.052	-1050.788 -845.519
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor Grund Supraton	m2	11.900	6.342 2.292	75.470 27.275
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor	m2	11.900	48.519 42.020	577.379 500.038
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Grund Supraton Extra/	m2	11.900	6.342 2.292	75.470 27.275
487	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	11.900	67.300 45.840	800.866 545.496
Total Tavane						5506.215
Incluziv salariu						3409.351
		2.10.3. Pardosele				
488	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11.900	37.994 35.144	452.129 418.214
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	11.900	6.342 2.292	75.470 27.275
490	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	11.900	457.158 53.634	5440.180 638.246
491	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	11.900	796.156 243.716	9474.253 2900.220
Total Pardosele						15442.032
Incluziv salariu						3983.955

1	2	3	4	5	6	7
Total Medic obstetrician-ginicolog.poz 12.						54608.960
Incluziv salariu						24852.538
		2.11. Medic obstetrician-ginicolog.poz 12 "A" 2.11.1. Pereti				
492	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11.000	122.741 122.240	1350.151 1344.640
493	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	15.870	16.806 16.806	266.712 266.712
494	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	11.000	268.166 175.720	2949.826 1932.920
495	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	11.000	9.954 9.932	109.494 109.252
496	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	4.500	298.613 136.518	1343.757 614.332
497	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	26.870	121.573 93.207	3266.678 2504.468
498	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	26.870	48.050 36.673	1291.115 985.407
499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fiba de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	26.870	27.992 15.280	752.146 410.574
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	31.370	6.341 2.292	198.931 71.892

1	2	3	4	5	6	7
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	31.370	48.519 42.021	1522.051 1318.206
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	31.370	6.341 2.292	198.931 71.892
503	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical heterogen 1.5 mm), la pereti	m2	31.370	759.999 310.948	23841.156 9754.446
504	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc	2.000	279.962 151.272	559.924 302.544
Total Pereti						37650.872
Incluziv salariu						19687.285
		2.11.2. Tavane				
505	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14.300	270.819 145.924	3872.712 2086.713
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor Grund Tuffhguht	m2	14.300	6.342 2.292	90.691 32.776
507	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14.300	145.347 116.892	2078.457 1671.556
508	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) K-3	m2	-14.300	29.433 23.684	-420.887 -338.681
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Tavelor Grund Supraton	m2	14.300	6.342 2.292	90.691 32.776
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor si tavelor	m2	14.300	48.518 42.020	693.801 600.886
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor /Grund Supraton Extra/	m2	14.300	6.342 2.292	90.691 32.776
512	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet	m2	14.300	67.300 45.840	962.392 655.512

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/				
Total Tavane						7458.548
Incluziv salariu						4774.314
		2.11.3. Pardosele				
513	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14.300	37.994 35.144	543.315 502.560
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	14.300	6.342 2.292	90.691 32.776
515	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	14.300	457.160 53.635	6537.395 766.980
516	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	14.300	796.171 243.716	11385.252 3485.139
Total Pardosele						18556.653
Incluziv salariu						4787.455
Total Medic obstetrician-ginicolog.poz 12 "A"						63666.073
Incluziv salariu						29249.054
		2.12. Medic oftalmolog. poz 13,16. 2.12.1. Pereti				
517	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8.150	122.738 122.240	1000.314 996.256
518	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	38.500	27.548 24.448	1060.598 941.248
519	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	8.150	268.184 175.720	2185.701 1432.118

1	2	3	4	5	6	7
520	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	42.170	16.807 16.807	708.763 708.763
521	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	16.760	42.332 38.200	709.476 640.232
522	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2.510	136.701 75.700	343.120 190.007
523	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea canalelor)	m2	7.200	298.608 136.523	2149.975 982.962
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhgpuht	m2	88.820	6.342 2.292	563.327 203.606
525	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	88.820	121.575 93.208	10798.252 8278.704
526	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	88.820	48.049 36.672	4267.754 3257.238
527	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	88.820	27.993 15.280	2486.318 1357.170
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	98.530	6.342 2.292	624.875 225.838
529	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98.530	48.520 42.020	4780.633 4140.269
530	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	98.530	6.342 2.292	624.875 225.838
531	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea	m2	98.530	67.299 45.840	6630.971 4516.615

1	2	3	4	5	6	7
		Euroton Lav/				
532	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	3.000	500.770 221.560	1502.311 664.680
533	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie /Grila ventilare 150x150h/	buc	6.000	279.962 151.272	1679.772 907.632
Total Pereti						42117.035
Incluziv salariu						29669.176
		2.12.2. Tavane				
534	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	34.300	379.160 168.080	13005.177 5765.144
535	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	34.300	106.943 64.940	3668.140 2227.442
Total Tavane						16673.317
Incluziv salariu						7992.586
		2.12.3. Pardosele				
536	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	34.300	37.994 35.144	1303.195 1205.440
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	34.300	6.342 2.292	217.531 78.616
538	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivulare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	34.300	457.158 53.634	15680.531 1839.636
539	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	34.300	796.170 243.716	27308.627 8359.459
Total Pardosele						44509.884
Incluziv salariu						11483.151
		2.12.4. Timplarie				
540	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2	8.600	32.088 32.088	275.956 275.956
541	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau	m2	7.150	2083.469	14896.802

1	2	3	4	5	6	7
		mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2.05x 1.74- 2 buc)			42.795	305.982
542	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x0.7)	m2	1.470	2359.442 61.899	3468.380 90.992
543	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	3.700	297.996 6.876	1102.585 25.441
544	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m	3.700	156.380 30.560	578.606 113.072
545	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	16.780	26.359 19.865	442.299 333.333
Total Timplarie						20764.628
Incluziv salariu						1144.776
Total Medic oftalmolog. poz 13,16.						124064.864
Incluziv salariu						50289.689
		2.13. Medic cardiolog. poz 17.				
		2.13.1. Pereti				
546	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4.200	122.745 122.240	515.529 513.408
547	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	35.390	27.549 24.448	974.970 865.230
548	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	4.200	268.142 175.720	1126.197 738.024
549	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	35.390	16.808 16.808	594.850 594.850

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						14401.018
		2.13.2. Tavane				
561	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	13.000	379.160 168.080	4929.080 2185.040
562	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.000	106.738 64.940	1387.600 844.220
Total Tavane						6316.680
Incluziv salariu						3029.260
		2.13.3. Pardosele				
563	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.000	37.994 35.144	493.922 456.872
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	13.000	6.342 2.292	82.446 29.796
565	CG56A k=3	Sapa din amestec de autonivolare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	13.000	457.157 53.633	5943.038 697.226
566	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial Grup T) grosime min. 2 0 mm si greutate min 2.8 kg/m.p), la pardoseli,	m2	13.000	796.166 243.716	10350.155 3168.308
Total Pardosele						16869.561
Incluziv salariu						4352.202
Total Medic cardiolog. poz 17.						43775.376
Incluziv salariu						21782.480
		2.14. Coridor. poz 14, 19. 2.14.1. Pereti				
567	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	64.600	71.816 71.816	4639.314 4639.314
568	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64.600	128.043 91.680	8271.575 5922.528

1	2	3	4	5	6	7
569	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de pe autoturnuri: pereti simple, de vopsea de var (Se exclude Autoturn)	m2	90.260	16.808 16.808	1517.075 1517.075
570	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	11.900	42.409 38.200	504.671 454.580
571	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1.780	136.719 75.713	243.359 134.770
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Tuffhguht	m2	154.860	6.342 2.292	982.137 354.954
573	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuiala pe baza de ipsos MP-75/	m2	154.860	121.575 93.208	18827.077 14434.176
574	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 2 mm la art. CF50)	m2	154.860	48.049 36.672	7440.903 5679.041
575	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj /plasa de armare din fibre de sticla 160g/m2/	m2	154.860	27.992 15.280	4334.915 2366.261
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grund Supraton	m2	156.640	6.342 2.292	993.396 359.004
577	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	156.640	48.519 42.020	7600.025 6582.013
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor /Grund Supraton Extra/	m2	156.640	6.342 2.292	993.396 359.004
579	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual /Vopsea Euroton Lav/	m2	156.640	67.299 45.840	10541.704 7180.378
580	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu (coloane, grinzi)	m	88.000	26.354 19.864	2319.152 1748.032

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						69208.699
Incluziv salariu						51731.130
		2.14.2. Tavane				
581	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong BIO", inclusiv sistemul-grila	m2	71.750	379.160 168.079	27204.746 12059.664
582	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	71.750	106.921 64.939	7671.612 4659.407
Total Tavane						34876.358
Incluziv salariu						16719.071
		2.14.3. Pardoseli				
583	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	75.900	104.192 64.940	7908.141 4928.946
Total Pardoseli						7908.141
Incluziv salariu						4928.946
		2.14.4. Timplarie				
584	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6.980	32.092 32.092	224.004 224.004
585	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x0.1.3, 2.3x1.8)	m2	6.980	2359.448 61.875	16468.949 431.889
586	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	11.900	26.357 19.864	313.643 236.382
Total Timplarie						17006.596
Incluziv salariu						892.275
Total Coridor. poz 14, 19.						128999.794
Incluziv salariu						74271.422
Total Lucrari de						895907.732

1	2	3	4	5	6	7
reparatie et. III						
Incluziv salariu						425015.181
		3. Apa si canalizarea. et. I, III.				
587	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	21.000	72.580 72.580	1524.180 1524.180
588	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	42.800	48.896 48.896	2092.749 2092.749
589	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	21.000	68.760 68.760	1443.960 1443.960
590	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	21.000	64.940 64.940	1363.740 1363.740
591	RpSC04A	Demontarea unui incalzitor de apa electric	buc	3.000	72.580 72.580	217.740 217.740
592	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	21.000	2038.468 145.160	42807.835 3048.360
593	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	21.000	1066.060 126.060	22387.260 2647.260
594	RpSA15B	Teava PP-R, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	38.200	198.957 145.160	7600.146 5545.112
595	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	21.000	88.895 22.920	1866.795 481.320
596	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	26.400	82.629 44.312	2181.410 1169.837
597	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	68.000	44.627 30.560	3034.648 2078.080
598	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	42.000	20.290 11.460	852.180 481.320
599	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire	buc	26.000	39.642	1030.692

1	2	3	4	5	6	7
		centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida			21.392	556.192
600	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	26.000	33.530 15.280	871.780 397.280
601	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	21.000	451.256 41.256	9476.376 866.376
602	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	21.000	950.542 68.760	19961.380 1443.960
603	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	21.000	295.691 30.560	6209.510 641.760
604	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare interioara din teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2.640	6.106 6.106	16.120 16.120
Total Apa si canalizarea. et. I, III.						124938.501
Incluziv salariu						26015.346
		4. Lucrari de termoficare et.I, III.				
605	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	39.060	12.225 12.225	477.500 477.500
606	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	124.000	7.640 7.640	947.360 947.360
607	RpGA30A	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 3/4-1"mm	m	9.500	37.596 9.168	357.162 87.096
608	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	39.060	779.794 30.560	30458.751 1193.674
609	RpGA19A	Sudarea mufelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	62.000	38.372 19.100	2379.064 1184.200
610	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	124.000	32.960 11.460	4087.040 1421.040

1	2	3	4	5	6	7
611	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur si retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	31.000	141.352 17.572	4381.912 544.732
612	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	31.000	220.147 40.492	6824.557 1255.252
613	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	31.000	28.440 7.640	881.640 236.840
614	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32.000	66.610 30.560	2131.520 977.920
615	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	62.000	22.703 13.752	1407.586 852.624
616	RpCR27A 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	11.200	17.143 12.224	192.002 136.908
617	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	78.120	46.092 40.492	3600.738 3163.266
Total Lucrari de termoficare et.I, III.						58126.832
Incluziv salariu						12478.412
Прямые затраты			lei			1921782.642
Asigurari sociale si medicale			24.00 %			199279.002
Cheltuieli de transport			5.00 %			54020.909
Cheltuieli de depozitare			2.00 %			21608.363
Total			100.00 +			2196690.916
Cheltuii de regie			14.50 %			318520.184
Total			100.00 +			2515211.100
Beneficiu de deviz			6.00 %			150912.667

Total	100.00 +	2666123.767
Ставка НДС	20.00 %	533224.753
Всего с учётом НДС	lei	3199348.520

Total deviz:

Incluziv salariu

3199348.52

0

1249635.446

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)