

**Cuprins Lucrări de reparație a acoperișului și rețelelor tehnico - sanitare la Școala Sportivă Specializată de Handbal nr.2, str.  
Meleștiu, 21**

| <b>Simbol</b>     | <b>Denumire</b>                                                                                                                               | <b>Pagina</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| C                 | Cuprins Dosar Raportare                                                                                                                       |               |
| <b>1</b>          | <b>Lucrări de reparație a acoperișului și rețelelor tehnico - sanitare la Școala Sportivă Specializată de Handbal nr.2, str. Meleștiu, 21</b> |               |
| Formularul nr. 1A | Deviz oferta                                                                                                                                  | 2             |
| Formularul nr. 5  | Catalog de preturi unitare                                                                                                                    | 4             |
| Formularul nr. 7  | Deviz local                                                                                                                                   | 6             |
| Formularul nr. 3  | Deviz local de resurse                                                                                                                        | 8             |

**Obiectivul:** Direcția Generală Educație Tineret și Sport

**Obiectul:** Lucrări de reparație a acoperișului și rețelelor tehnico - sanitare la Școala Sportivă Specializată de Handbal nr.2, str. Meleștiu, 21

**Devizul:** Lucrări de reparație a acoperișului și rețelelor tehnico - sanitare la Școala Sportivă Specializată de Handbal nr.2, str. Meleștiu, 21

### Deviz-oferta Nr. 5.4.1

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Pret pe unitate<br>de masura,<br>(Lei) (inclusiv<br>salariul) | Total, (Lei)<br>(col.5 x col.6) |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                              | 6                                                             | 7                               |
|     |                                   | <b>Capitolul 1. Rețele sanitare</b>                                                                                                                                                                                                       |      |                                                |                                                               |                                 |
| 1   | RpSA03A                           | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".                                                                                                                                            | m    | 10,00                                          | 15,60                                                         | 156,00                          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                | 15,60                                                         | 156,00                          |
| 2   | SE44A                             | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg montata pe console fixate in perete.                                                                                                                          | buc  | 1,00                                           | 229,44                                                        | 229,44                          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                | 149,24                                                        | 149,24                          |
| 3   | Pret                              | Boiler 60 l                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00                                           | 2 500,00                                                      | 2 500,00                        |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                | 0,00                                                          | 0,00                            |
| 4   | RpSA20B                           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socal-cultural, avind diametrul de 20-25 mm.                                                      | m    | 10,00                                          | 89,60                                                         | 896,00                          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                | 39,00                                                         | 390,00                          |
| 5   | RpSD25A                           | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".                                                                                                        | buc  | 1,00                                           | 93,04                                                         | 93,04                           |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                | 11,44                                                         | 11,44                           |
|     |                                   | <b>TOTAL Capitolul 1. Rețele sanitare</b>                                                                                                                                                                                                 |      |                                                |                                                               | <b>3 874,48</b>                 |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                |                                                               | <b>706,68</b>                   |
|     |                                   | <b>Capitolul 2. Lucrari de reparație a acoperișului</b>                                                                                                                                                                                   |      |                                                |                                                               |                                 |
| 6   | RpCI42F                           | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.                                                                                                                                                      | m2   | 200,00                                         | 35,14                                                         | 7 028,00                        |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                | 34,84                                                         | 6 968,00                        |
| 7   | CE25A                             | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice.                                                                                                                                         | m    | 70,00                                          | 19,58                                                         | 1 370,65                        |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                | 18,20                                                         | 1 274,00                        |
| 8   | IzF01B                            | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. | m2   | 1 020,00                                       | 17,08                                                         | 17 421,60                       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                | 2,08                                                          | 2 121,60                        |
| 9   | CE13A                             | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.                                                                                    | m2   | 1 020,00                                       | 117,46                                                        | 119 804,10                      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                | 24,96                                                         | 25 459,20                       |
|     |                                   | <b>TOTAL Capitolul 2. Lucrari de reparație a acoperișului</b>                                                                                                                                                                             |      |                                                |                                                               | <b>145 624,35</b>               |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                |                                                               | <b>35 822,80</b>                |
|     |                                   | <b>Capitolul 3. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                       |      |                                                |                                                               |                                 |
| 10  | TrB05A2-9                         | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.                                                                                                                                        | t    | 12,00                                          | 304,72                                                        | 3 656,64                        |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                | 304,72                                                        | 3 656,64                        |
| 11  | TrI1AA04B3                        | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3.                                                                                                                               | t    | 12,00                                          | 39,00                                                         | 468,00                          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                | 39,00                                                         | 468,00                          |
| 12  | Tsl50B5                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.                                                                                                                                                                          | t    | 12,00                                          | 65,00                                                         | 780,00                          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                | 0,00                                                          | 0,00                            |
|     |                                   | <b>TOTAL Capitolul 3. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                 |      |                                                |                                                               | <b>4 904,64</b>                 |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                |                                                               | <b>4 124,64</b>                 |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Total manopera (ore)</b>            | <b>781,81</b> |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b> | <b>0,00</b>   |

|                              |        |            |
|------------------------------|--------|------------|
| Total                        |        | 154 403,47 |
| Asigurari sociale            | 24,00% | 9 756,99   |
| Total                        |        | 164 160,46 |
| Cheltuieli de transport      | 1,00%  | 1 127,05   |
| Total                        |        | 165 287,51 |
| Cheltuieli pentru depozitare | 1,00%  | 1 127,05   |
| Total                        |        | 166 414,56 |
| Cheltuieli de regie          | 2,00%  | 3 328,29   |
| Total                        |        | 169 742,85 |

|                               |       |                   |
|-------------------------------|-------|-------------------|
| Beneficiu de deviz            | 2,00% | 3 394,86          |
| <b>Total General fara TVA</b> |       | <b>173 137,71</b> |
| <b>TVA (20%)</b>              |       | <b>34 627,54</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>          |       | <b>207 765,25</b> |
| <b>Inclusiv salariul</b>      |       | <b>40 654,12</b>  |

Cursul de referință: 20.2341 Lei/Euro, din data de 2022-03-14

**APROBAT:**

**Investitor:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Ofertant:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări de reparație a acoperișului și rețelelor tehnico - sanitare la Școala Sportivă Specializată de Handbal nr.2, str. Meleștiu, 21

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5.4.1

| Nr.  | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1    | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                               | 6                       | 7                       |
|      |                                   | <b>Capitolul 1. Rețele sanitare</b>                                                                                                                                                                                                       |      |                                                 |                         |                         |
| 1    | RpSA03A                           | Demontarea tevi din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1".                                                                                                                                             | m    |                                                 |                         | <b>15,60</b>            |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                 |                         | 15,60                   |
| 1.1  | 7136020011620                     | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,30                                            | 52,00                   | 15,60                   |
| 2    | SE44A                             | Incalzitor de apă electric, având capacitatea de 80 l și greutatea de 44 kg montată pe console fixate în perete.                                                                                                                          | buc  |                                                 |                         | <b>229,44</b>           |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                 |                         | 149,24                  |
| 2.1  | 2875274030700                     | Racord oțel. et. pla. fil. int. ext. U2 D=15 1/2                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00                                            | 70,00                   | 70,00                   |
| 2.2  | 4011106202741                     | Energie electrică                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 5,70                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.3  | 2710603400029                     | Oțel rotund D = 10 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,30                                            | 25,00                   | 7,50                    |
| 2.4  | 2722103306338                     | Teava din oțel zincată, sudată longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                                                     | m    | 0,60                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.5  | 2651122100440                     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,00                                            | 2,40                    | 2,40                    |
| 2.6  | 1421102200525                     | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,00                                            | 208,00                  | 0,00                    |
| 2.7  | 1714227322940                     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,00                                            | 85,00                   | 0,00                    |
| 2.8  | 2430116100798                     | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,01                                            | 30,00                   | 0,30                    |
| 2.9  | 4100116202820                     | Apă potabilă                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00                                            | 19,00                   | 0,00                    |
| 2.10 | 7137010011520                     | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,46                                            | 52,00                   | 75,92                   |
| 2.11 | 7136020011620                     | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,40                                            | 52,00                   | 20,80                   |
| 2.12 | 7214070021500                     | Lăcătuș interținere și reparații                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,93                                            | 52,00                   | 48,36                   |
| 2.13 | 9310060019922                     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,08                                            | 52,00                   | 4,16                    |
| 3    | Pret                              | Boiler 60 l                                                                                                                                                                                                                               | buc  |                                                 |                         | <b>2 500,00</b>         |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                 |                         | 0,00                    |
| 4    | RpSA20B                           | Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soclial-culturale, având diametrul de 20-25 mm.                                                   | m    |                                                 |                         | <b>89,60</b>            |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                 |                         | 39,00                   |
| 4.1  | 2521216717050                     | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,02                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2  | 2523156719430                     | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,70                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3  | 2523156719450                     | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,45                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4  | 2523156719460                     | Reducție din material plastic                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,10                                            | 5,00                    | 0,50                    |
| 4.5  | 2523156719530                     | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00                                            | 50,00                   | 50,00                   |
| 4.6  | 2112307325046                     | Hirtie absorbantă                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02                                            | 5,00                    | 0,10                    |
| 4.7  | 3220137315778                     | Decapant                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,01                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.8  | 2462107332752                     | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.9  | 7136020011620                     | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,75                                            | 52,00                   | 39,00                   |
| 4.10 | 2940600002994                     | Aparat de sudură                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,04                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| 5    | RpSD25A                           | Montarea robinetului de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, având diametrul de 3/8" - 1/2".                                                                                                         | buc  |                                                 |                         | <b>93,04</b>            |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                 |                         | 11,44                   |
| 5.1  | 2875274201000                     | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00                                            | 80,00                   | 80,00                   |
| 5.2  | 2222222222992                     | Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)                                                                                                                                                                                        | %    | 2,00                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.3  | 7136020011620                     | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,22                                            | 52,00                   | 11,44                   |
|      |                                   | <b>TOTAL Capitolul 1. Rețele sanitare</b>                                                                                                                                                                                                 |      |                                                 |                         | <b>3 874,48</b>         |
|      |                                   | <b>Capitolul 2. Lucrări de reparație a acoperișului</b>                                                                                                                                                                                   |      |                                                 |                         |                         |
| 6    | RpCI42F                           | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi.                                                                                                                                                      | m2   |                                                 |                         | <b>35,14</b>            |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                 |                         | 34,84                   |
| 6.1  | 7213050013100                     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,47                                            | 52,00                   | 24,44                   |
| 6.2  | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,20                                            | 52,00                   | 10,40                   |
| 6.3  | 2922140006703                     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,06                                            | 5,00                    | 0,30                    |
| 7    | CE25A                             | Etansarea suplimentară pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice.                                                                                                                                         | m    |                                                 |                         | <b>19,58</b>            |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                 |                         | 18,20                   |
| 7.1  | 2430226103000                     | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,15                                            | 7,50                    | 1,13                    |
| 7.2  | 2413337345800                     | Soluție de amorsaj                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,01                                            | 19,00                   | 0,19                    |
| 7.3  | 2222222222992                     | Material marunt (adeziv, diluant)                                                                                                                                                                                                         | %    | 5,00                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| 7.4  | 7134030012200                     | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,30                                            | 52,00                   | 15,60                   |
| 7.5  | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,05                                            | 52,00                   | 2,60                    |
| 8    | IzF01B                            | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat. | m2   |                                                 |                         | <b>17,08</b>            |
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                 |                         | 2,08                    |

|      |               |                                                                                                                                                        |      |      |        |                   |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------------------|
| 8.1  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                     | kg   | 0,30 | 50,00  | 15,00             |
| 8.2  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                          | m3   | 0,00 | 0,00   | 0,00              |
| 8.3  | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                      | h-om | 0,04 | 52,00  | 2,08              |
| 8.4  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                | h-ut | 0,00 | 5,00   | 0,00              |
| 9    | CE13A         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. | m2   |      |        | <b>117,46</b>     |
|      |               |                                                                                                                                                        |      |      |        | 24,96             |
| 9.1  | 2682132600470 | Membrane bituminoase                                                                                                                                   | m2   | 1,15 | 72,00  | 82,80             |
| 9.2  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                    | kg   | 0,30 | 17,00  | 5,10              |
| 9.3  | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                        | %    | 5,00 | 0,00   | 0,00              |
| 9.4  | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                      | h-om | 0,30 | 52,00  | 15,60             |
| 9.5  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                  | h-om | 0,18 | 52,00  | 9,36              |
| 9.6  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                                                                                     | h-ut | 0,10 | 0,00   | 0,00              |
| 9.7  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                            | h-ut | 0,04 | 5,00   | 0,20              |
|      |               | <b>TOTAL Capitolul 2. Lucrari de reparatie a acoperisului</b>                                                                                          |      |      |        | <b>145 624,35</b> |
|      |               | <b>Capitolul 3. Lucrari diverse</b>                                                                                                                    |      |      |        |                   |
| 10   | TrB05A2-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.                                                     | t    |      |        | <b>304,72</b>     |
|      |               |                                                                                                                                                        |      |      |        | 304,72            |
| 10.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                   | h-om | 5,86 | 52,00  | 304,72            |
| 11   | TrI1AA04B3    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3.                                            | t    |      |        | <b>39,00</b>      |
|      |               |                                                                                                                                                        |      |      |        | 39,00             |
| 11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                   | h-om | 0,75 | 52,00  | 39,00             |
| 12   | TsI50B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.                                                                                       | t    |      |        | <b>65,00</b>      |
|      |               |                                                                                                                                                        |      |      |        | 0,00              |
| 12.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                      | h-ut | 0,26 | 250,00 | 65,00             |
|      |               | <b>TOTAL Capitolul 3. Lucrari diverse</b>                                                                                                              |      |      |        | <b>4 904,64</b>   |

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Direcția Generală Educație Tineret și Sport

**Obiectul:** Lucrări de reparație a acoperișului și rețelelor tehnico - sanitare la Școala Sportivă Specializată de Handbal nr.2, str. Meleștiu, 21

**Devizul:** Lucrări de reparație a acoperișului și rețelelor tehnico - sanitare la Școala Sportivă Specializată de Handbal nr.2, str. Meleștiu, 21

### Deviz local Nr. 5.4.1

Intocmit in preturi curente 2022-05-01

Valoarea de deviz 207 765,25 (Lei)

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                   |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total             |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | Incl. salariul          | Incl. salariul    |
| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                              | 6                       | 7                 |
|     |                                   | <b>Capitolul 1. Rețele san tehnice</b>                                                                                                                                                                                                   |      |                                                |                         |                   |
| 1   | RpSA03A                           | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".                                                                                                                                           | m    | 10,00                                          | 15,60                   | 156,00            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 15,60                   | 156,00            |
| 2   | SE44A                             | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg montata pe console fixate in perete.                                                                                                                         | buc  | 1,00                                           | 229,44                  | 229,44            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 149,24                  | 149,24            |
| 3   | Pret                              | Boiler 60 l                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00                                           | 2 500,00                | 2 500,00          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 0,00                    | 0,00              |
| 4   | RpSA20B                           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socc al-culturale, avind diametrul de 20-25 mm.                                                  | m    | 10,00                                          | 89,60                   | 896,00            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 39,00                   | 390,00            |
| 5   | RpSD25A                           | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".                                                                                                       | buc  | 1,00                                           | 93,04                   | 93,04             |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 11,44                   | 11,44             |
|     |                                   | <b>TOTAL Capitolul 1. Rețele san tehnice</b>                                                                                                                                                                                             |      |                                                |                         | <b>3 874,48</b>   |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                |                         | <b>706,68</b>     |
|     |                                   | <b>Capitolul 2. Lucrari de reparație a acoperișului</b>                                                                                                                                                                                  |      |                                                |                         |                   |
| 6   | RpCI42F                           | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.                                                                                                                                                     | m2   | 200,00                                         | 35,14                   | 7 028,00          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 34,84                   | 6 968,00          |
| 7   | CE25A                             | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice.                                                                                                                                        | m    | 70,00                                          | 19,58                   | 1 370,65          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 18,20                   | 1 274,00          |
| 8   | IzF01B                            | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. | m2   | 1 020,00                                       | 17,08                   | 17 421,60         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 2,08                    | 2 121,60          |
| 9   | CE13A                             | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.                                                                                   | m2   | 1 020,00                                       | 117,46                  | 119 804,10        |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 24,96                   | 25 459,20         |
|     |                                   | <b>TOTAL Capitolul 2. Lucrari de reparație a acoperișului</b>                                                                                                                                                                            |      |                                                |                         | <b>145 624,35</b> |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                |                         | <b>35 822,80</b>  |
|     |                                   | <b>Capitolul 3. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                      |      |                                                |                         |                   |
| 10  | TrB05A2-9                         | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.                                                                                                                                       | t    | 12,00                                          | 304,72                  | 3 656,64          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 304,72                  | 3 656,64          |
| 11  | TrI1AA04B3                        | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3.                                                                                                                              | t    | 12,00                                          | 39,00                   | 468,00            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 39,00                   | 468,00            |
| 12  | Tsl50B5                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.                                                                                                                                                                         | t    | 12,00                                          | 65,00                   | 780,00            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 0,00                    | 0,00              |
|     |                                   | <b>TOTAL Capitolul 3. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                |      |                                                |                         | <b>4 904,64</b>   |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                |                         | <b>4 124,64</b>   |

**Total manopera (ore)** 781,81

**Total greutate materiale (tone)** 0,00

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Total                        | 154 403,47      |
| Asigurari sociale            | 24,00% 9 756,99 |
| Total                        | 164 160,46      |
| Cheltuieli de transport      | 1,00% 1 127,05  |
| Total                        | 165 287,51      |
| Cheltuieli pentru depozitare | 1,00% 1 127,05  |
| Total                        | 166 414,56      |

|                               |       |                   |
|-------------------------------|-------|-------------------|
| Cheltuieli de regie           | 2,00% | 3 328,29          |
| Total                         |       | 169 742,85        |
| Beneficiu de deviz            | 2,00% | 3 394,86          |
| <b>Total General fara TVA</b> |       | <b>173 137,71</b> |
| <b>TVA (20%)</b>              |       | <b>34 627,54</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>          |       | <b>207 765,25</b> |
| <b>Inclusiv salariul</b>      |       | <b>40 654,12</b>  |

Cursul de referință: 20.2341 Lei/Euro, din data de 2022-03-14

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**Obiectivul:** Direcția Generală Educație Tineret și Sport

**Obiectul:** Lucrări de reparație a acoperișului și rețelelor tehnico - sanitare la Școala Sportivă Specializată de Handbal nr.2, str. Meleștiu, 21

**Devizul:** Lucrări de reparație a acoperișului și rețelelor tehnico - sanitare la Școala Sportivă Specializată de Handbal nr.2, str. Meleștiu, 21

### Devizul local de resurse Nr. 5.4.1

Intocmit in preturi curente 2022-05-01

Valoarea de deviz 207 765,25 (Lei)

| Nr.             | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |           |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                 |                             |                                                                       |      |                                       | Pe unitate de masura    | Total     |
| 1               | 2                           | 3                                                                     | 4    | 5                                     | 6                       | 7         |
|                 |                             |                                                                       |      |                                       |                         |           |
| Manopera        |                             |                                                                       |      |                                       |                         |           |
| 1               | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                     | h-om | 367,80                                | 52,00                   | 19 125,60 |
| 2               | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                 | h-om | 11,12                                 | 52,00                   | 578,24    |
| 3               | 7137010011520               | Electrician in constructii                                            | h-om | 1,46                                  | 52,00                   | 75,92     |
| 4               | 7213050013100               | Tinichigiu                                                            | h-om | 94,00                                 | 52,00                   | 4 888,00  |
| 5               | 7214070021500               | Lacatus intertinere si reparatii                                      | h-om | 0,93                                  | 52,00                   | 48,36     |
| 6               | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                  | h-om | 79,32                                 | 52,00                   | 4 124,64  |
| 7               | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                 | h-om | 227,10                                | 52,00                   | 11 809,20 |
| 8               | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                    | h-om | 0,08                                  | 52,00                   | 4,16      |
| Total manopera  |                             |                                                                       |      |                                       | 40 654,12               |           |
|                 |                             |                                                                       |      |                                       |                         |           |
| Materiale       |                             |                                                                       |      |                                       |                         |           |
| 1               | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                     | m3   | 0,00                                  | 208,00                  | 0,00      |
| 2               | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                          | kg   | 0,00                                  | 85,00                   | 0,00      |
| 3               | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                     | kg   | 0,20                                  | 5,00                    | 1,00      |
| 4               | 2222222222991               | MATERIAL MARUNT                                                       | %    | 5,00                                  | 0,00                    | 4 482,90  |
| 5               | 2222222222992               | Material marunt (adeziv, diluant)                                     | %    | 5,00                                  | 0,00                    | 4,60      |
| 6               | 2222222222992               | Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)                    | %    | 2,00                                  | 0,00                    | 1,60      |
| 7               | 2320216201058               | Gaz butan (butelii)                                                   | kg   | 306,00                                | 17,00                   | 5 202,00  |
| 8               | 2413317346000               | Suspensie de bitum filerizat-subif                                    | kg   | 306,00                                | 50,00                   | 15 300,00 |
| 9               | 2413337345800               | Solutie de amorsaj                                                    | l    | 0,70                                  | 19,00                   | 13,30     |
| 10              | 2430116100798               | Grund, ulei anticoroziv                                               | kg   | 0,01                                  | 30,00                   | 0,30      |
| 11              | 2430226103000               | Chit polimeric                                                        | kg   | 10,50                                 | 7,50                    | 78,75     |
| 12              | 2462107332752               | Pasta etansare pentru filete metalice                                 | kg   | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00      |
| 13              | 2521216717050               | Teava din material plastic                                            | m    | 10,20                                 | 0,00                    | 0,00      |
| 14              | 2523156719430               | Cot din material plastic                                              | buc  | 7,00                                  | 0,00                    | 0,00      |
| 15              | 2523156719450               | Teu din material plastic                                              | buc  | 4,50                                  | 0,00                    | 0,00      |
| 16              | 2523156719460               | Reductie din material plastic                                         | buc  | 1,00                                  | 5,00                    | 5,00      |
| 17              | 2523156719530               | Racord drept M x Fe                                                   | buc  | 10,00                                 | 50,00                   | 500,00    |
| 18              | 2651122100440               | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                          | kg   | 1,00                                  | 2,40                    | 2,40      |
| 19              | 2682132600470               | Membrane bituminoase                                                  | m2   | 1 173,00                              | 72,00                   | 84 456,00 |
| 20              | 2710603400029               | Otel rotund D = 10 mm                                                 | kg   | 0,30                                  | 25,00                   | 7,50      |
| 21              | 2722103306338               | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m    | 0,60                                  | 0,00                    | 0,00      |
| 22              | 2875274030700               | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                          | buc  | 1,00                                  | 70,00                   | 70,00     |
| 23              | 2875274201000               | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                  | buc  | 1,00                                  | 80,00                   | 80,00     |
| 24              | 3220137315778               | Decapant                                                              | kg   | 0,10                                  | 0,00                    | 0,00      |
| 25              | 4011106202741               | Energie electrica                                                     | kw   | 5,70                                  | 0,00                    | 0,00      |
| 26              | 4100116202818               | Apă pentru mortare și betoane                                         | m3   | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00      |
| 27              | 4100116202820               | Apa potabila                                                          | m3   | 0,00                                  | 19,00                   | 0,00      |
| 28              | Pret                        | Boiler 60 l                                                           | buc  | 1,00                                  | 2 500,00                | 2 500,00  |
| Total materiale |                             |                                                                       |      |                                       | 112 705,35              |           |
|                 |                             |                                                                       |      |                                       |                         |           |
| Utilaje         |                             |                                                                       |      |                                       |                         |           |
| 1               | 2921140007681               | Arzator cu flacara                                                    | h-ut | 102,00                                | 0,00                    | 0,00      |
| 2               | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                               | h-ut | 12,00                                 | 5,00                    | 60,00     |



|                              |               |                                             |        |       |            |        |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------|-------|------------|--------|
| 3                            | 2940600002994 | Aparat de sudura                            | h-ut   | 0,40  | 0,00       | 0,00   |
| 4                            | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut   | 40,80 | 5,00       | 204,00 |
| 5                            | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                           | h-ut   | 3,12  | 250,00     | 780,00 |
| Total utilaje                |               |                                             |        |       | 1 044,00   |        |
|                              |               |                                             |        |       |            |        |
| Total                        |               |                                             |        |       | 154 403,47 |        |
| Asigurari sociale            |               |                                             | 24,00% |       | 9 756,99   |        |
| Total                        |               |                                             |        |       | 164 160,46 |        |
| Cheltuieli de transport      |               |                                             | 1,00%  |       | 1 127,05   |        |
| Total                        |               |                                             |        |       | 165 287,51 |        |
| Cheltuieli pentru depozitare |               |                                             | 1,00%  |       | 1 127,05   |        |
| Total                        |               |                                             |        |       | 166 414,56 |        |
| Cheltuieli de regie          |               |                                             | 2,00%  |       | 3 328,29   |        |
| Total                        |               |                                             |        |       | 169 742,85 |        |
| Beneficiu de deviz           |               |                                             | 2,00%  |       | 3 394,86   |        |
|                              |               |                                             |        |       |            |        |
| TOTAL Deviz fara TVA         |               |                                             |        |       | 173 137,71 |        |
|                              |               |                                             |        |       |            |        |
| Total                        |               |                                             |        |       | 173 137,71 |        |
| TVA                          |               |                                             | 20%    |       | 34 627,54  |        |
| TOTAL Deviz                  |               |                                             |        |       | 207 765,25 |        |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)