

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrări de reparație curenta a strazii Capitanul Iepure din sat. Cosauti, r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 629 243,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	1,8200	1 327,500 0,000	2 416,050 0,000
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	792,0000	0,419 0,061	331,840 48,700
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,8200	1 666,000 0,000	3 032,120 0,000
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,5000	19,150 0,000	2 613,950 0,000
5	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,8200	259,637 37,840	472,539 68,869
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 866,499 117,569
		2. Sistemul rutier				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din Agregate naturale concasate	m3	95,0400	615,375 56,760	58 485,249 5 394,470

1	2	3	4	5	6	7
		rezistent la fragmentare LA30 (clas de granulozitate 0-5,6 mm, 11.2-22,4mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT, pentru drumuri, cu asternere mecanica executat cu impanare fara innororire h=12cm				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	$\frac{15\,564,000}{0,000}$	$\frac{7\,470,720}{0,000}$
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5/0 cm, cu asternere mecanica	m2	792,0000	$\frac{240,056}{5,676}$	$\frac{190\,124,352}{4\,495,392}$
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400	$\frac{15\,564,000}{0,000}$	$\frac{3\,735,360}{0,000}$
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul.50/70, executarea la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	792,0000	$\frac{202,095}{4,730}$	$\frac{160\,059,240}{3\,746,160}$
		Total Sistemul rutier Inclusiv salariu				419 874,921 13 636,022

	Прямые затраты	Lei	428 741,42
	CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	3 300,86
	Total ПЗ+CA	100,00 +	432 042,28
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	62 646,13
	Total Total+CR	100,00 +	494 688,41
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	29 681,30
	Total Total+B	100,00 +	524 369,71
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	104 873,94
	Total deviz: Inclusiv salariu		629 243,65 13 753,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparație curenta a strazii Capitanul Iepure din sat. Cosauti, r-nul Soroca

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 629 243,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	57,0240	94,60	5 394,470
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	87,1200	94,60	8 241,552
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7280	94,60	68,869
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5148	94,60	48,700
Total manopera						13 753,59

Materiale:

1.	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg.50/70	t	93,4560	1 850,00	172 893,600
2.	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16rul. 50/70	t	74,4480	1 950,00	145 173,600
3.	1411122201646	Agregate naturale concosate cu rezistenta lafragmentare LA30 11.2-22.4 mm	m3	19,2931	300,00	5 787,930
4.	1411122201672	Agregate naturale concosate cu rezistenta lafragmentare LA30 31.5-63 mnrn	m3	115,8538	300,00	34 756,140
5.	1411122201752	Agregate naturale concasate, cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22,4-31,5 mm	m3	0,0109	300,00	3,270
6.	1421102200000-1	Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	4,7520	1 950,00	9 266,400
7.	23203226000401	Bitum 50/70	t	0,7416	15 000,00	11 124,000
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,2560	0,10	1,426
Total materiale de construcții						379 006,37

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2160	380,00	82,080
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5065	550,00	2 478,575
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,4248	400,00	3 769,920
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,9451	400,00	13 578,040
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,4248	750,00	7 068,600
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,3690	450,00	2 416,050
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8008	500,00	400,400

8.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	8,6632	350,00	3 032,120
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,2279	500,00	2 613,950
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4256	380,00	541,728
Total utilaje de constructii						35 981,46

Прямые затраты	Lei	428 741,42
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	3 300,86
Total ПЗ+CA	100,00 +	432 042,28
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	62 646,13
Total Total+CR	100,00 +	494 688,41
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	29 681,30
Total Total+B	100,00 +	524 369,71
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	104 873,94

Total deviz:

629 243,65

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de reparație curentă a strazii
Capitanul Iepure din sat. Cosauti, r-nul Soroca**

Investitor Primaria comunei Cosauti

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. IV	100 m3			1 327,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	450,00	1 327,500
2	RpDA07A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,419 0,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	94,60	0,061
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00065	550,00	0,357
3	TsC35A1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanță de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg.1 la distanță < 10 m	100 m3			1 666,000 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	350,00	1 666,000
4	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			19,150 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,150
5	TsC51D	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria IV	100 m3			259,637 37,840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,840
	1411122201752	Agregate naturale concasate, cu rezistență la fragmentare LA30, clasă de granulozitate 22,4-31,5 mm	m3	0,0060	300,00	1,797
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	500,00	220,000
		2. Sistemul rutier				
6	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din Agregate naturale concasate rezistent la fragmentare LA30 (clasă de granulozitate 0-5,6 mm, 11.2-22,4mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT, pentru drumuri, cu asternere mecanică executată cu impanare fără innoțire h=12cm	m3			615,375 56,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,760
	1411122201646	Agregate naturale concasate cu rezistență la fragmentare LA30 11.2-22.4 mm	m3	0,2030	300,00	60,900
	1411122201672	Agregate naturale concasate cu rezistență la fragmentare LA30 31.5-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,700
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,700
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			15 564,000 0,000
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300	15 000,00	15 450,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,000

1	2	3	4	5	6	7
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5/0 cm, cu asternere mecanica	m2			240,056 ----- 5,676
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,676
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg.50/70	t	0,1180	1 850,00	218,300
	1421102200000-1	Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	1 950,00	5,850
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,640
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,640
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	750,00	4,950
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 564,000 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300	15 000,00	15 450,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,000
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul.50/70, executarea la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			202,095 ----- 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16rul. 50/70	t	0,0940	1 950,00	183,300
	1421102200000-1	Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	1 950,00	5,850
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.