

L 309 - Budai - Crașnăseni -
Bahu. L=9,5 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 467 318,87 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 309 - Budai - Crașnăseni - Bahu L=8,3 km				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3	1,20	1 563,13 0,00	1 875,76 0,00
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	51,00	510,53 99,18	26 036,79 5 057,94
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori) selectiv	m2	57 000,00	0,32 0,04	18 178,95 2 136,30
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	300,00	413,70 46,13	124 110,45 13 838,40
5	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	320,00	36,98 20,18	11 832,74 6 457,92
6	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	120,00	12,45 8,65	1 493,88 1 037,88
7	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3	17,00	138,38	2 352,53

1	2	3	4	5	6	7
					138,38	2 352,53
8	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	1,47	854,32 0,00	1 255,85 0,00
9	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	10,00	100,08 27,68	1 000,77 276,77
10	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	380,00	19,55 11,53	7 429,76 4 382,16
11	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	285,00	46,53 0,00	13 261,05 0,00
12	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori)	1 km	285,00	202,10 0,00	57 598,50 0,00
13	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	570,00	77,78 0,00	44 332,55 0,00
14	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	6,00	33,44 33,44	200,66 200,66
15	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2	12,00	147,73 33,04	1 772,75 396,47
		Total L 309 - Budai - Crasnaseni - Bahu L=8.3 km Inclusiv salariu				312 732,97 36 137,02

	Total	lei	312 732,97
	CASM	22,50 %	8 130,83
	Total	100,00 +	320 863,80
	Cheltuieli de regie	14,50 %	46 525,25
	Total	100,00 +	367 389,05
	Beneficiu	6,00 %	22 043,34
	Total	100,00 +	389 432,40
	TVA	20,00 %	77 886,48
	Total	100,00 +	467 318,87

1	2	3	4	5	6	7
						467 318,87
		Total de viz:				<hr/>
		Inclisiv salariu .				36 137,02

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenume)



[Handwritten signature]

Obiect L 309 - Budai - Crasnaseni - Bahu. L=9,5 km **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 309 - Budai - Crasnaseni - Bahu L=8.3 km				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3			1 563,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	433,00	1 563,13
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m			510,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	433,00	411,35
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori) selectiv	m2			0,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	433,00	0,28
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3			413,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	138,20	35,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	168,40	17,18
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	166,30	211,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	433,00	18,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t	h-ut	0,2580	310,60	80,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	214,30	5,36
5	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2			36,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1010	166,30	16,80
6	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2			12,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	7,60	3,80
	1542126108971	Ulei de in fier	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	0,00	0,00
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	0,00	0,00
7	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3			138,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,38
8	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3			854,32
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	289,60	854,32
9	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc			100,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij.	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		circ				
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	72,40	72,40
10	D1140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			19,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocosoitoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	40,10	8,02
11	D153A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			46,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	470,00	46,53
12	D150A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori)	1 km			202,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	470,00	202,10
13	D185A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2			77,78
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	362,80	72,56
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	372,60	5,22
14	D163A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,44
15	D162A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2			147,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	57,66	33,04
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	382,30	114,69


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L 309 - Budai - Crasnaseni - Bahu. L=9,5 km

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 467 318,87 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,00	57,66	172,98
2.	7129020012800	Pavator	h-om	370,00	57,66	21 334,20
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,876	57,66	5 758,85
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,85	57,66	4 488,83
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	76,00	57,66	4 382,16
Total manopera						36 137,02

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant	m3	3,60	382,30	1 376,28
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	30,60	168,40	5 153,04
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	381,00	166,30	63 360,30
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,32	166,30	5 374,82
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	77,10	138,20	10 655,22
6.	1542126108971	Ulei de in fiert	kg	6,00	0,00	0,00
7.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	4,80	0,00	0,00
8.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	60,00	7,60	456,00
9.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	10,00	72,40	724,00
10.	28112373218001	Material antiderapant	m3	114,00	362,80	41 359,20
11.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	10,00	0,00	0,00
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	75,00	0,00	0,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,42	0,00	0,00
Total materiale de constructii						128 458,86

Utilaje de constructii:

1.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	7,98	372,60	2 973,35
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	102,432	433,00	44 353,06
				150,765	470,00	70 859,55
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	77,40	310,60	24 040,44
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,3365	289,60	1 255,85
5.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	76,00	40,10	3 047,60
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,50	214,30	1 607,25
Total utilaje de constructii						148 137,09

Total	lei	312 732,97
CASM	22,50 %	8 130,83
Total	100,00 +	320 863,80
Cheltuieli de regie	14,50 %	46 525,25
Total	100,00 +	367 389,05
Beneficiu	6,00 %	22 043,34
Total	100,00 +	389 432,40
TVA	20,00 %	77 886,48
Total	100,00 +	467 318,87

Total deviz:

467 318,87

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)