

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET
Amenajarea teritoriului 006/22 PG**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea teritoriului din sat Chistelnita. Primaria Chistelnita**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de construcție		
		1.1. Sistematizare pe veticala		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,47
2	TsC22D1k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	1,47
3	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,50
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	82,50
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,80
6	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	1,97
		1.2. Amenajarea zonei de odihna Forme mici de arhitectura		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a Галька	m3	5,00
8	Pret de piata	Галька	m3	5,00
9	TsH91A	Instalarea banci pentru parc	buc	4,00
10	TsH91B	Instalarea cos de gunoi	buc	4,00
11	TsH91A k=3	Instalare Balansoar copii Copfer PTP 012-01H	buc	1,00
12	TsH91A k=5	Instalare Leagan din lemn	buc	1,00
13	TsH91B K=2	Instalarea Cutie de joaca pentru nisip	buc	1,00
		1.3. Amenajarea izvor public		
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,55
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,40
16	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,54
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. K1I-10-9a, K1I(O)-1, K1I(II)-10-1, K1I(L)-10, Capacul cu rama din fonta*, Scara cu vanguri din otel	buc	1,00
18	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,00
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm. STABI Plus PN20	m	120,00
20	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm	piesa	1,00
21	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm	set	1,00
22	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	120,00
23	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	120,00
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,40
25	TsD05A	Compactarea cu malul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,40
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,10
27	TsD04A	Compactarea cu malul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,10

1	2	3	4	5
		1.4. Suprafete pavate S=291,7 m²		
28	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0.7 t	100 m ³	0,87
29	TsC54B	Strat de fundatie din pietris fractie 10-15 mm k=1,26 coeficient de compactare h=80 mm	m ³	23,30
30	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavele decorative 40 mm	m ²	291,70
31	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR1000*300*150	m	65,00
32	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80	m	203,00
		1.5. Pentru iluminat		
33	TsA02B	Sapatura manuala a gropilor pentru piloni	m ³	0,72
34	33-01-002-1	Executarea fundatiilor monolite din beton armat sub stilpi din otel	m ³	0,84
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton suport pentru stilpi	kg	94,20
36	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	8,00
37	Pret de piata	Felinar cu stilp stradal corp 90W cu bataea solara	buc	8,00
38	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat buloane cu filt d=12 mm L=250 mm	buc	32,00
39	pret de piata	Piulita M12	buc	32,00
40	pret de piata	Saiba M12	buc	32,00
		1.6. Gard euro L=60 m h=1,15 m		
41	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m ³	1,86
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	1,86
43	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din panou zincat tip Kulic fixata pe stilpi din metal la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.15 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	60,00
44	Pret de piata	Caciula pentru stilp de gard	1 колпак	25,00
45	Pret de piata	Piese de fixare	buc	50,00
		1.7. Portita		
46	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m ³	0,144
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	0,144
48	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit portita metalica din teava patrata 80x80x3,5 mm, 40x25x2 mm	kg	81,20
49	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,00
50	RpCO08A	Montare balameli la poarta FIH 1-130	buc	4,00
		1.8. Arbori Tuia Smarand 12 buc, Tei 12 buc		
51	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m ³	4,20
52	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbusitilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	24,00
53	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Arbori Tei	buc	12,00
54	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Arbori Tuia Smarand	buc	12,00
55	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m ³	4,20
56	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m ³	4,20
		1.9. Gazon obisnuit S= 489 m²		
57	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea	m ²	489,00

1	2	3	4	5
		suprafetelor după mobilizarea solului, teren mijlociu la adâncimea de 10 cm		
58	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%		
59	TsH10A	Brazduiri pe suprafețe continue orizontale sau cu pantă < 30%	100m2	4,89
		1.10. Gazon ECO	m2	489,00
60	DE13B K _{3n} =0,5	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm - gr.6cm (мелкогабаритные плитки) + (adaugat ciment portland M400 saci, (pentru strat) 7,87kg/m2) - ECO	m2	27,00
61	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2	0,27
		2. Utilaje		
		2.1. Forme mici de arhitectură		
62	Pret de piata	Balansoar copii Copfer PTP 012-01H		
63	Pret de piata	Leagan din lemn	buc	1,00
64	Pret de piata	Cutie de joaca pentru nisip	buc	1,00
65		Banca pentru parc 2,90*0,50 m	buc	1,00
66		Cos de gunoi	buc	4,00
			buc	4,00

Grupul de lucru:

Ciobanu Constantin, presedinte -

Denuș Elena, secretar -

Trofim Taisia, membru -

Ernușechi Andrii, membru -

Mîțu Iacob, membru -

