

Reconstructia Gradinitei de copii

Nr. 24 IZVORAS

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Ventilarea si conditionarea aerului (IVC)

Valoarea de deviz 457 038,77 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
		1.1. Система П1				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/Наружная решетка PZ 70-40	buc	1,0000	505,975 19,500	505,975 19,500
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Решетка приточная регулируемая с клапаном 800x400	buc	2,0000	645,975 19,500	1 291,950 39,000
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка приточная регулируемая с клапаном 500x400	buc	1,0000	436,475 19,500	436,475 19,500
4	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	15,4000	457,279 127,920	7 042,093 1 969,968
5	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	3,0000	457,278 127,920	1 371,833 383,760

		tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm / Фасонные детали				
6	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,1400	485,443 147,420	1 524,290 462,899
7	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, ISOVER RIO ALU b=0.50 mm	m2	5,0000	60,343 18,486	301,713 92,430
		Total Система П1 Inclusiv salariu				12 474,329 2 987,057
		1.2. Система П2				
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/Наружная решетка PZ 60-30	buc	1,0000	405,975 19,500	405,975 19,500
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/Решетка приточная регулируемая с клапаном 700х300	buc	5,0000	616,475 19,500	3 082,375 97,500
10	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	36,0000	457,279 127,920	16 462,030 4 605,120
11	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm / Фасонные детали	m2	6,0000	457,278 127,920	2 743,669 767,520
12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, ISOVER RIO ALU b=0.50 mm	m2	30,0000	60,343 18,486	1 810,277 554,580
		Total Система П2				24 504,326

		Inclusiv salariu				6 044,220
		1.3. Система B1, B2, B7, B8				
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Наружная решетка SSI-E	buc	4,0000	220,975 19,500	883,900 78,000
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Решетка вытяжная регулируемая с клапаном 200x150	buc	16,0000	145,975 19,500	2 335,600 312,000
15	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	62,0000	274,905 134,160	17 044,082 8 317,920
16	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm/Фасонные детали	m2	12,0000	274,905 134,160	3 298,856 1 609,920
17	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, ISOVER RIO ALU b=0.50 mm	m2	60,0000	60,343 18,486	3 620,553 1 109,160
		Total Система B1, B2, B7, B8 Inclusiv salariu				27 182,991 11 427,000
		1.4. Система B4, B5				
18	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	29,6000	328,216 95,940	9 715,188 2 839,824
19	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	15,7000	485,443 147,420	7 621,451 2 314,494
20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	6,0000	328,216 95,940	1 969,297 575,640

		tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm /Фасонные детали				
21	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, ISOVER RIO ALU b=0.50 mm	m2	50,0000	60,343 18,486	3 017,128 924,300
		Total Система B4, B5 Inclusiv salariu				22 323,064 6 654,258
		1.5. Система B6				
22	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	10,8000	328,216 95,940	3 544,732 1 036,152
23	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	6,2800	485,443 147,420	3 048,581 925,798
24	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm /Фасонные детали	m2	3,0000	328,215 95,940	984,644 287,820
25	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, ISOVER RIO ALU b=0.50 mm	m2	20,0000	60,343 18,486	1 206,851 369,720
		Total Система B6 Inclusiv salariu				8 784,808 2 619,490
		1.6. Система B3				
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Решетка вытяжная регулируемая с клапаном 300x150	buc	2,0000	172,975 19,500	345,950 39,000
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	2,0000	120,975 19,500	241,950 39,000

		si montate in zidarie/ Решетка вытяжная регулируемая с клапаном 150x100				
28	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	3,0000	274,905 134,160	824,714 402,480
29	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	4,9200	328,216 95,940	1 614,824 472,025
30	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm /Фасонные детали	m2	3,0000	328,215 95,940	984,644 287,820
31	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, ISOVER RIO ALU b=0.50 mm	m2	3,0000	60,343 18,486	181,028 55,458
		Total Система B3 Inclusiv salariu				4 193,110 1 295,783
		1.7. Система B9				
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Решетка вытяжная регулируемая с клапаном 600x300	buc	5,0000	305,975 19,500	1 529,875 97,500
33	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	36,0000	457,279 127,920	16 462,030 4 605,120
34	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm /Фасонные детали	m2	6,0000	457,278 127,920	2 743,669 767,520

35	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, ISOVER RIO ALU b=0.50 mm	m2	30,0000	60,343 18,486	1 810,277 554,580
		Total Система B9 Inclusiv salariu				22 545,851 6 024,720
		1.8. Системы BE1, BE27				
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Решетка вытяжная регулируемая с клапаном 100x100	buc	2,0000	120,975 19,500	241,950 39,000
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Решетка вытяжная регулируемая с клапаном 150x150	buc	1,0000	126,475 19,500	126,475 19,500
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Решетка вытяжная регулируемая с клапаном 200x100	buc	3,0000	129,475 19,500	388,425 58,500
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Решетка вытяжная регулируемая с клапаном 200x150	buc	14,0000	145,975 19,500	2 043,650 273,000
40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Решетка вытяжная регулируемая с клапаном 300x150	buc	2,0000	172,975 19,500	345,950 39,000
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Решетка вытяжная регулируемая с клапаном 300x200	buc	6,0000	178,975 19,500	1 073,850 117,000
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	10,0000	245,975 19,500	2 459,750 195,000

		si montate in zidarie/ Решетка вытяжная регулируемая с клапаном 400x200				
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Решетка вытяжная регулируемая с клапаном 500x200	buc	2,0000	275,975 19,500	551,950 39,000
44	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	10,1000	274,904 134,160	2 776,535 1 355,016
45	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	49,0000	328,216 95,940	16 082,567 4 701,060
46	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, ISOVER RIO ALU b=0.50 mm	m2	30,0000	60,343 18,486	1 810,277 554,580
		Total Системы BE1, BE27 Inclusiv salariu				27 901,379 7 390,656
		<i>Total</i>	Lei			149 909,858
		<i>Fondul social si medicina (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			9 999,716
		<i>Transportarea (ПЗ) * 2 %</i>	2,00 %			2 099,017
		<i>Total ПЗ+Fondul+Transp</i>	100,00 +			162 008,591
		<i>Cheltueli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 2 %</i>	2,00 %			3 240,171
		<i>Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu</i>	100,00 +			165 248,762
		<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 2 %</i>	2,00 %			3 304,974
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				168 553,736 44 443,184
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Система П1				
47	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic / VEKA INT 3000	buc	1,0000	956,243 848,250	956,243 848,250

48	11-06-001-01	Panou / Пульт Flex	buc	1,0000	362,305 200,850	362,305 200,850
49	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Гибкая вставка	buc	2,0000	203,321 190,320	406,641 380,640
50	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / Дроссель клапан ручной	buc	1,0000	395,262 345,930	395,262 345,930
51	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg / Приточный диффузор круглый	buc	1,0000	525,599 406,770	525,599 406,770
		Total Система П1 Inclusiv salariu				2 646,050 2 182,440
		2.2. Система П2				
52	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic / VEKA INT 3000	buc	1,0000	956,243 848,250	956,243 848,250
53	11-06-001-01	Panou / Пульт Flex	buc	1,0000	362,305 200,850	362,305 200,850
54	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Гибкая вставка	buc	2,0000	203,321 190,320	406,641 380,640
55	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель	buc	1,0000	48,800 42,900	48,800 42,900
		Total Система П2 Inclusiv salariu				1 773,989 1 472,640
		2.3. Системы B1, B2, B7, B8				
56	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic / VKAP 125 LD	buc	4,0000	956,244 848,250	3 824,977 3 393,000
57	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулятор скорости	buc	4,0000	76,888 38,220	307,550 152,880
58	VC24A	Sustinerea elastica a	buc	8,0000	203,321	1 626,566

		ventilatorului, cu suport elastic din cauciuc / Гибкая вставка			190,320	1 522,560
59	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Обратный клапан	buc	4,0000	254,934 134,160	1 019,736 536,640
60	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / Шумоглушитель	buc	4,0000	37,640 33,540	150,560 134,160
		Total Системы B1, B2, B7, B8 Inclusiv salariu				6 929,389 5 739,240
		2.4. Системы B4, B5				
61	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic / МРХ 225 + Патрубок с сеткой	buc	2,0000	956,245 848,250	1 912,490 1 696,500
62	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулятор скорости	buc	2,0000	76,888 38,220	153,775 76,440
63	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastic din cauciuc / Гибкая вставка	buc	4,0000	203,321 190,320	813,282 761,280
64	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Обратный клапан	buc	2,0000	254,934 134,160	509,868 268,320
		Total Системы B4, B5 Inclusiv salariu				3 389,415 2 802,540
		2.5. Системы B6				
65	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic / МРХ 225 + Патрубок с сеткой	buc	1,0000	956,243 848,250	956,243 848,250
66	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулятор скорости	buc	1,0000	76,887 38,220	76,887 38,220
67	VC24A	Sustinerea elastica a	buc	2,0000	203,321	406,641

		ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc / Гибкая вставка			190,320	380,640
68	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Обратный клапан	buc	1,0000	254,934 134,160	254,934 134,160
		Total Системы B6 Inclusiv salariu				1 694,705 1 401,270
		2.6. Системы B3				
69	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic / VKAP 125 LD	buc	1,0000	956,243 848,250	956,243 848,250
70	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулятор скорости	buc	1,0000	76,887 38,220	76,887 38,220
71	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc / Гибкая вставка	buc	2,0000	203,321 190,320	406,641 380,640
72	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Обратный клапан	buc	1,0000	254,934 134,160	254,934 134,160
73	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / Шумоглушитель	buc	1,0000	37,640 33,540	37,640 33,540
		Total Системы B3 Inclusiv salariu				1 732,345 1 434,810
		2.7. Система B9				
74	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic / ELKI 6035	buc	1,0000	956,243 848,250	956,243 848,250
75	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулятор скорости	buc	1,0000	76,887 38,220	76,887 38,220
76	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc / Гибкая вставка	buc	2,0000	203,321 190,320	406,641 380,640

77	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель	buc	2,0000	48,800 42,900	97,600 85,800
		Total Система B9 Inclusiv salariu				1 537,371 1 352,910
		2.8. Система ПБ1, ПБ2				
78	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic / Prana 200C	buc	1,0000	956,243 848,250	956,243 848,250
		Total Система ПБ1, ПБ2 Inclusiv salariu				956,243 848,250
		<i>Total</i>	Lei			20 659,507
		<i>Fondul social si medicina (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			3 877,673
		<i>Transportarea (ПЗ) * 2 %</i>	2,00 %			43,328
		<i>Total ПЗ+Fondul+Transp</i>	100,00 +			24 580,508
		<i>Cheltueli de regie (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			1 723,410
		<i>Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu</i>	100,00 +			26 303,918
		<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 2 %</i>	2,00 %			526,078
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				26 829,996 17 234,100
		3. Utilaj				
		3.1. Система П1				
79	Pretul furnizorului	Приточная установка VEKA INT 3000 - 40.6 W L1 ЕКО "Salda"	buc	1,0000	53 500,000 0,000	53 500,000 0,000
80	Pretul furnizorului	Пульт Flex для приточной установки "Salda"	buc	1,0000	3 385,620 0,000	3 385,620 0,000
81	Pretul furnizorului	Гибкая вставка 700x400 "Remak"	buc	2,0000	350,000 0,000	700,000 0,000
82	Pretul furnizorului	Дроссель клапан ручной SK 100 "Salda"	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
83	Pretul furnizorului	Приточный диффузор круглый P-DVS100 "Salda"	buc	1,0000	98,500 0,000	98,500 0,000
		Total Система П1 Inclusiv salariu				57 784,120
		3.2. Система П2				

84	Pretul furnizorului	Приточная установка VEKA INT 3000 - 40.6 W L1 ЕКО "Salda"	buc	1,0000	53 500,000 0,000	53 500,000 0,000
85	Pretul furnizorului	Пульт Flex для приточной установки "Salda"	buc	1,0000	3 385,620 0,000	3 385,620 0,000
86	Pretul furnizorului	Гибкая вставка 600x300 "Remak"	buc	2,0000	280,500 0,000	561,000 0,000
87	Pretul furnizorului	Шумоглушитель 600x300	buc	1,0000	465,500 0,000	465,500 0,000
		Total Система П2 Inclusiv salariu				57 912,120
		3.3. Системы B1, B2, B7, B8				
88	Pretul furnizorului	Канальный вентилятор VKAP 125 LD "Salda"	buc	4,0000	1 650,000 0,000	6 600,000 0,000
89	Pretul furnizorului	Регулятор скорости ETY 1.5 "Salda"	buc	4,0000	150,000 0,000	600,000 0,000
90	Pretul furnizorului	Гибкая ставка Ду 125 мм	buc	8,0000	30,000 0,000	240,000 0,000
91	Pretul furnizorului	Обратный клапан RSK125 "Salda"	buc	4,0000	48,500 0,000	194,000 0,000
92	Pretul furnizorului	Шумоглушитель Ду 125 L= 900 мм	buc	4,0000	485,600 0,000	1 942,400 0,000
		Total Системы B1, B2, B7, B8 Inclusiv salariu				9 576,400
		3.4. Системы B4, B5				
93	Pretul furnizorului	Вытяжной вентилятор MPX 225 D2 30 "Ruck"	buc	2,0000	7 880,000 0,000	15 760,000 0,000
94	Pretul furnizorului	Регулятор скорости FU 075 08 "Ruck"	buc	2,0000	425,000 0,000	850,000 0,000
95	Pretul furnizorului	Патрубок с сеткой ABV 200 "Salda"	buc	2,0000	128,500 0,000	257,000 0,000
96	Pretul furnizorului	Гибкая ставка Ду 200 мм	buc	4,0000	40,000 0,000	160,000 0,000
97	Pretul furnizorului	Обратный клапан Ду 200 мм	buc	2,0000	58,500 0,000	117,000 0,000
		Total Системы B4, B5 Inclusiv salariu				17 144,000
		3.5. Система B6				

98	Pretul furnizorului	Вытяжной вентилятор MPX 225 E2 21 "Ruck"	buc	1,0000	12 520,000 0,000	12 520,000 0,000
99	Pretul furnizorului	Регулятор скорости TEM 035 "Ruck"	buc	1,0000	595,850 0,000	595,850 0,000
100	Pretul furnizorului	Патрубок с сеткой ABV 200 "Salda"	buc	1,0000	128,500 0,000	128,500 0,000
101	Pretul furnizorului	Гибкая ставка Ду 200 мм	buc	2,0000	40,000 0,000	80,000 0,000
102	Pretul furnizorului	Обратный клапан Ду 200 мм	buc	1,0000	58,500 0,000	58,500 0,000
		Total Система B6 Inclusiv salariu				13 382,850
		3.6. Система B3				
103	Pretul furnizorului	Канальный вентилятор VKAP 125 LD "Salda"	buc	1,0000	1 650,000 0,000	1 650,000 0,000
104	Pretul furnizorului	Регулятор скорости ETY 1.5 "Salda"	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
105	Pretul furnizorului	Гибкая ставка Ду 125 мм	buc	2,0000	30,000 0,000	60,000 0,000
106	Pretul furnizorului	Обратный клапан RSK125 "Salda"	buc	1,0000	48,500 0,000	48,500 0,000
107	Pretul furnizorului	Шумоглушитель Ду 125 L= 900 мм	buc	1,0000	485,600 0,000	485,600 0,000
		Total Система B3 Inclusiv salariu				2 394,100
		3.7. Система B9				
108	Pretul furnizorului	Вытяжной вентилятор ELKI 6035 E2 10 "Ruck"	buc	1,0000	9 900,000 0,000	9 900,000 0,000
109	Pretul furnizorului	Регулятор скорости TEM 035 "Ruck"	buc	1,0000	595,850 0,000	595,850 0,000
110	Pretul furnizorului	Гибкая вставка 600x300 "Remak"	buc	2,0000	280,500 0,000	561,000 0,000
111	Pretul furnizorului	Шумоглушитель 600x300	buc	2,0000	465,500 0,000	931,000 0,000
		Total Система B9 Inclusiv salariu				11 987,850
		3.8. Система ПВ1, ПВ2				
112	Pretul furnizorului	Приточно-вытяжной рекуператор Prana 200C "Prana"	buc	2,0000	7 650,240 0,000	15 300,480 0,000

		Total Система ПБ1, ПБ2 Inclusiv salariu			15 300,480
		Total Utilaj Inclusiv salariu			185 481,920

		Total	Lei	380 865,64
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	76 173,13
				457 038,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		61 677,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)