

**Construirea stadionului-complex  
sportiv din s. Tintareni, r-l  
Anenii Noi**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5-1-1**  
**Pavare de acces**

**Valoarea de deviz 2 030 983,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-1:				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 795,691	52,57	146 969,47
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	159,840	52,57	8 402,79
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	190,200	52,57	9 998,81
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,586	52,57	3 079,87
					<b>Total manopera</b>	<b>168 450,94</b>

**Materiale:**

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	235,764	1 401,25	330 364,30
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	235,458	235,00	55 332,63
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	11,988	585,00	7 012,98
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,144	185,00	1 876,64
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	504,997	185,00	93 424,45
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,270	185,00	1 714,95
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	154,994	185,00	28 673,89
8.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	576,263	235,40	135 652,31
9.	23203226000401	Bitum	t	1,616	10 000,00	16 160,00
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 702,560	1,35	4 998,46
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 966,400	1,35	4 004,64
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	53 840,160	1,35	72 684,22
13.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr=30 mm	m2	1 881,810	110,00	206 999,10
14.	2663102100001	Beton clasa	m3	57,060	1 000,00	57 060,00
15.	26661228002851 2	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.30.15	m	381,900	110,00	42 009,00
16.	26661228002852 3	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	892,440	72,00	64 255,68
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,972	12,50	349,65
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	37,080	65,00	2 410,20
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	200,615	23,00	4 614,14
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,608	23,00	174,98
					<b>Total materiale de construcții</b>	<b>1 129 772,22</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,480	295,00	141,60
----	---------------	--------------------------------	------	-------	--------	--------

2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	47,375	482,30	22 848,97
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,187	180,00	2 373,66
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	179,792	180,00	32 362,56
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,187	290,00	3 824,23
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,896	135,00	2 685,96
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>64 236,98</b>

**Total:**

Total	lei	1 362 460,14
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	37 901,46
Transportarea materialelor	7,00 %	79 084,06
Total	100,00 +	1 479 445,66
Cheltuieli de regie	10,00 %	147 944,57
Total	100,00 +	1 627 390,23
Beneficiu de deviz	4,00 %	65 095,61
Total	100,00 +	1 692 485,84
TVA	20,00 %	338 497,16

**Total deviz:**

**2 030 983,00**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)