

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare
Autoritatea contractantă: I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”

Lucrările de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrările auxiliare vor fi executate la următoarele adrese:

1. Obiectivul: str. Armenească 37/1, mun. Chișinău;
2. Obiectivul: str. C. Tănase 7, mun. Chișinău.

Termenul de executare a lucrărilor: până la 14 zile din data semnării contractului.

Perioada de garanție pentru lucrările executate: 36 luni.

Ofertanții vor asigura executarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții.

str. Armenească 37/1
mun. Chisinau

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Retele Moldtelecom		
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	5,50
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu(tranee)	m3	6,00
3	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,00
4	34-02-007-4	Camine-tip de vizitare, din caramida, plasate in zona carosabila: "KKC-1"	buc	1,00
5	34-02-001-3	Executarea conductelor din tuburi de p/e prin imbinarea lor cu mansete de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,009
6	08-02-410-2	Canal de cablu, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100x60 mm	100 m	0,02
7	RpAcH19A	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm	buc	2,00

1	2	3	4	5
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,00
9	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru conducte, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	5,00
10	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,00
11	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	1,00
12	DH06A	Repararea drumurilor impietruite cu pietris, piatra sparta sau savura	m2	5,00
13	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (уложить плитку, восстановить поверхность)	m2	5,50

**str. Armeneasca 37/1 mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5

Materiale:

1.	103251	Mansete	buc	2,250
2.	104	Gura de canal din plstic	buc	1,000
3.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,308
4.	203	Canal de cablu 100x60	m	2,000
5.	2651122100023	Ciment portland	kg	8,800
6.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	5,582
7.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,019
8.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,110
9.	32546	plansau din b/a 1x1 m	buc	1,000
10.	40880	Diblu din masa plastica cu surub 6x120	buc	6,000
11.	4100126202818	Apa	m3	0,170
12.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,024
13.	50812	Pietris	t	0,660
14.	50826	Nisip	t	0,484
15.	50867	Caramida	buc	120,000
16.	51000	Ciment	kg	66,660
17.	86	Tub p/e d-100mm	m	9,000

C. Tanase 7 mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Retele Moldtelecom		
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contractie în betonul de uzura, la drumuri și străzi	m	18,00
2	DG05A	Decaparea de îmbracaminti cu stratul de pînă la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m ²	5,00
3	TsA02B	Săpătura manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu(tranee)	m ³	5,50
4	RCsB300	Forarea gaurilor străpunse în construcții din beton marca pînă la 500, utilizînd mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 160 mm	buc	2,00
5	34-02-001-3	Executarea conductelor din tuburi de p/e prin îmbinarea lor cu manșete de polietilena: pînă la 2 gauri	km	0,01

1	2	3	4	5
6	RpAcH19A	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm	buc	2,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,00
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru conducte, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	5,00
9	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,00
10	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	1,00
11	DI83A	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm	m2	5,00
12	DB20C	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm, cu asternere manuala k=2	m2	5,00

C. Tanase 7 mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5

Material:

1.	103251	Mansete	buc	2,500
2.	1111000200010	Asfalt turnat	t	1,200
3.	1411122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,050
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,090
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,525
6.	265849	Emulsie bituminoasa	kg	3,200
7.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,019
8.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,065
9.	4100126202818	Apa	m3	0,912
10.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,024
11.	50826	Nisip	t	0,360
12.	86	Tub p/e d-100mm	m	10,000

Utilaje de constructii:

1.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut.	6,660
2.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut.	0,840
3.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	1,050
4.	400001	Autovehicule-cu bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,382