

**Reconstructia acoperisului de tip terasa in
tip sarpanta la imobilul cu nr.cadastral
0100113.270.01 din mun.Chisinau,
sect.Botanica, bd.Cuza-Voda 36.
Lucrari generale de constructie. Bloc A.
(Marca C)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 270 518,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A. (Marca C). 1.1. Stilpi Stm1 (30 buc)				
1	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C15)	m3	0,900	1 166,600 159,000	1 049,940 143,100
2	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,800	15,648 2,970	309,821 58,800
3	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,000	14,776 2,100	1 241,184 176,400
4	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	76,800	26,085 6,300	2 003,302 483,840
5	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	24,000	74,150 39,000	1 779,600 936,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Stilpi Stm1 (30 buc)						6 383,847
Inclusiv salariu						1 798,140
		1.2. Grinda Grm1 (171,80)				
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C15)	m3	12,900	1 166,763 159,000	15 051,240 2 051,100
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1*)	kg	58,000	26,085 6,300	1 512,927 365,400
8	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	264,040	15,646 2,970	4 131,158 784,200
9	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	902,820	14,776 2,100	13 340,080 1 895,910
10	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	103,080	65,995 36,000	6 802,793 3 710,880
Total Grinda Grm1 (171,80)						40 838,198
Inclusiv salariu						8 807,490
		1.3. Acoperis				
11	RCsU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	17,600	51,000 51,000	897,600 897,600
12	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,2 cm)	buc	10,000	2,952 0,864	29,520 8,640
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (PL3, PL4, PL5)	kg	76,120	26,085 6,300	1 985,578 479,550

1	2	3	4	5	6	7
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B12,5)	m3	2,600	1 114,004 159,000	2 896,410 413,400
15	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	25,900	66,024 36,000	1 710,029 932,400
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	27,370	4 919,088 722,701	134 635,441 19 780,320
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	27,370	126,884 25,501	3 472,826 697,950

Total Acoperis						145 627,404
Inclusiv salariu						23 209,860
Total Bloc A. (Marca C).						192 849,449
Inclusiv salariu						33 815,490

Cheltuieli directe	lei	192 849,44
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	7 608,49
Cheltuieli de transport (II3) * 4 %	4,00 %	6 208,79
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	206 666,72
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 8 %	8,00 %	16 533,34
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	223 200,06
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	2 231,99
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	225 432,05
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	45 086,42

Total deviz: **270 518,47**
Inclusiv salariu **33 815,49**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)