

**Proiectarea sistemului de  
alimentare cu apa si canalizare  
in s.Drojdeni, com.Siscani, r-nul  
Nisporeni**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**08-12-01-TN**

**Valoarea de deviz 89 716 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Монтаж технологических трубопроводов</b>				
1	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Различн, м/к,контейнер,решетка,стрела держатель ,кронштейн,крышка	kg	750,000	26,640 13,668	19 980,270 10 251,150
2	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,750	426,068 200,817	319,551 150,613
3	SA14I	Teava din material plastic , avind diametrul de 90 mm	m	13,000	109,328 28,388	1 421,261 369,041
4	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura , la conducte de presiune, avind diametrul de 90 mm отвод Дн90	buc	2,000	174,267 110,397	348,533 220,794
5	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura , la conducte de presiune, avind diametrul de 90 mm Втулка под флянец Дн90	buc	2,000	155,367 110,397	310,733 220,794
6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 90 mm	buc	2,000	509,105 46,788	1 018,210 93,575
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100/80 mm Переход	buc	2,000	155,099 55,199	310,197 110,397

1	2	3	4	5	6	7
8	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	13,000	14,930 3,680	194,089 47,839
9	AcA04C	Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x4,5 Вытяжная труба	m	12,000	541,088 80,432	6 493,051 965,185
10	IzA06G	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email perclorvinilic (un strat grund de miniu, un strat amestec de 90 % grund miniu si 10 % email perclorvinilic si trei straturi de email)	m2	8,250	101,957 72,547	841,149 598,509
11	AcA04C	Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x4,5 Вентиляционный приток	m	8,000	541,070 80,432	4 328,563 643,457
12	IzA06G	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email perclorvinilic (un strat grund de miniu, un strat amestec de 90 % grund miniu si 10 % email perclorvinilic si trei straturi de email)	m2	5,500	101,961 72,547	560,785 399,006
		<i>Total</i>	lei			36 126,392
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			3 165,831
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			860,736
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			7 035,180
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			2 359,408
		<b>Total Монтаж технологических трубопроводов Inclusiv salariu</b>				<b>49 547,547 14 070,360</b>
		<b>2. Монтаж технологического оборудования</b>				
13	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t	0,085	9 688,353 8 389,553	823,510 713,112

1	2	3	4	5	6	7
14	M1B13A	Montarea electropompei submersibile	m	7,500	58,022 57,827	435,164 433,702
15	M1J34A	Montarea conductei din otel inox, mansionate, prin sudare electrica in mediu de argon, conducta avind diametrul de 50 mm	t	0,006	51 781,167 36 807,833	310,687 220,847
16		Стоимость трубы из нержавеющей стали Дн50х5	m	8,000	242,400 0,000	1 939,200 0,000
17	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw	buc	2,000	1 058,668 1 026,167	2 117,336 2 052,333
		<i>Total</i>	lei			5 625,897
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			769,499
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			81,961
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			1 709,997
		<i>Beneficiu de de viz</i>	5,00 %			409,368
		<b>Total Монтаж технологического оборудования Inclusiv salariu</b>				<b>8 596,722 3 419,994</b>
		<b>3. Оборудование</b>				
18		Таль эл.,Г/П 0,25тн, Н=6м	buc	1,000	4 118,000 0,000	4 118,000 0,000
19		Насос NP 3171-SH , N=17,9	buc	2,000	3 750,000 0,000	7 500,000 0,000
20		Вентилятор крышный ВКР-4	buc	1,000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
		<b>Total Оборудование Inclusiv salariu</b>				<b>16 618,000</b>

		Total	lei			74 763
		TVA	20,00 %			14 953
		<b>Total de viz: Inclusiv salariu</b>				<b>89 716 17 491</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

