

**Servicii de proiectare a unei
fintini arteziene, sistemul de
canalizare si statiei, de epurare
din s. Miclesti , r-nul Criuleni.**

Formular Nr.1B

Obiect № 79/2016

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-3

poz.6. Артезианская скважина. Lucrari de tehnica-sanitare (ventilare)

(marca IV)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (воздуховод из нержавеющей стали Ф200)	m	7,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,10
	252130573400200	воздуховод из нержавеющей стали Ф200	m	7,211
2		Металлическая сетка N2-1,6	m2	0,10
	00001203111	Металлическая сетка N2-1,6	m2	0,10
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozit				
Total cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
3	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu	buc	1,00

1	2	3	4	5
		motor electric de 0,8 kw (Вентилятор центробежный)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,30
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,85
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozit				
Total cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
4	Pretul firmei	Вентилятор крышный N=0,25 кВт, n=890 об/мин, ВКР №4-01	buc	1,00
	90060001	Вентилятор крышный N=0,25 кВт, n=890 об/мин, ВКР №4-01	buc	1,00
Total				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

