

Reconstructia unui sector din str. Plopilor si str. Ulmu din s. Ulmu, raionul Ialoveni

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 017 700,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila a drumului spre casa de cultura				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (platforma laterala)	100m2	9,050	149,310 ----- 0,000	1 351,256 ----- 0,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (platforma laterala)	100m2	9,050	13 162,250 ----- 456,950	119 118,363 ----- 4 135,398
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 2 cm	m2	6 154,000	24,547 ----- 3,228	151 063,777 ----- 19 866,651
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	179,920	15,660 ----- 0,000	2 817,547 ----- 0,000
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	7 505,000	5,771 ----- 4,625	43 310,867 ----- 34 710,625

1	2	3	4	5	6	7
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	2,626	14 894,980 ----- 0,000	39 114,218 ----- 0,000
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	180,100	1 784,743 ----- 19,425	321 432,215 ----- 3 498,443
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (+racordare)	m2	7 505,000	193,014 ----- 4,625	1 448 570,07 ----- 0 ----- 34 710,625
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (acostament)	100m2	2,350	149,310 ----- 0,000	350,879 ----- 0,000
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (50% amestec de agregate LA30 fr. 0-32, conform SM SR EN 13242+A1:2010 + 50% cu material frezat, latimea 100 cm x 2 parti)	m2	235,000	40,740 ----- 2,932	9 573,889 ----- 689,079
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	109,500	146,123 ----- 43,475	16 000,509 ----- 4 760,513
		<i>Total</i>	Lei			2 152 703,59 ----- 0
		Total Partea carosabila a drumului spre casa de cultura Inklusiv salariu				2 152 703,59 ----- 0 ----- 102 371,334

	Total	Lei	2 152 703,61
	Asigurari sociale si medicale	24 %	24 569,12
	Cheltuieli directe		2 177 272,73

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	10 %			217 727,27
		Beneficiu de deviz	5 %			119 750,00
		Total				2 514 750,00
		TVA	20 %			502 950,00
		Total deviz:				3 017 700,00
		Inclusiv salariu				102 371,34

Intocmit

SERVICE TULIS S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA ULMU, RAIONUL IALOVENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia unui sector din str. Plopilor si str. Ulmu din s. Ulmu, raionul Ialoveni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 3 017 700,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	375,250	92,50	34 710,62
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,855	92,50	911,59
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,610	92,50	3 848,92
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	680,002	92,50	62 900,19
Total manopera						102 371,34

Materiale:

1.	111100010001311	Beton asfaltic BA16 rul 50/70	t	705,470	1 850,00	1 305 119,50
2.	11202062010361	Savura	m3	9,050	390,00	3 529,50
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,050	480,00	4 344,00
4.	14111222016601	Amestec de agregate LA30 fr. 0-32	m3	14,805	480,00	7 106,40
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	171,045	480,00	82 101,60
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	13,575	480,00	6 516,00
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	22,515	1 850,00	41 652,75
8.	14221022055070	Beton asfaltic BAD22,4	t	181,901	1 650,00	300 136,65
9.	23203226000401	Bitum	t	2,705	14 200,00	38 407,88
10.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	79,935	75,00	5 995,12
11.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	38,325	54,00	2 069,55
12.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	12,483	2,50	31,21
13.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	82,555	8,00	660,44
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	225,723	15,00	3 385,84
15.	asfalt frezat	Asfalt frezat	m3	14,805	0,00	0,00
Total materiale de construcții						1 801 056,45

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	375,250	22,92	8 600,24
----	---------------	------------------	------	---------	-------	----------

2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	5,256	598,20	3 144,11
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	112,003	690,00	77 281,93
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,788	896,60	706,34
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,360	790,00	2 654,04
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	39,882	425,00	16 949,96
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	39,776	425,00	16 905,01
8.	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	48,479	425,00	20 603,49
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	19,907	390,00	7 763,73
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	45,648	820,00	37 431,16
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,335	790,00	1 844,57
12.	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,959	790,00	757,85
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	112,003	240,00	26 880,67
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,858	580,00	2 817,55
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	115,977	215,00	24 935,15
Total utilaje de construcții						249 275,82

Total	Lei	2 152 703,61
Asigurari sociale si medicale	24 %	24 569,12
Cheltuieli directe		2 177 272,73
Cheltuieli de regie	10 %	217 727,27
Beneficiu de deviz	5 %	119 750,00
Total		2 514 750,00
TVA	20 %	502 950,00

Total deviz:

3 017 700,00

Intocmit

SERVICE TULIS S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA ULMU, RAIONUL IALOVENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia unui sector din str. Plopile
si str. Ulmu din s. Ulmu, raionul Ialoveni

Investitor PRIMARIA ULMU,RAIONUL
IALOVENI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila a drumului spre casa de cultura				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (platforma laterala)	100m2			149,310 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	790,00	149,31
		<i>Total</i>	Lei			1 351,256
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (platforma laterala)	100m2			13 162,250 ----- 456,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	92,50	456,95
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	480,00	9 072,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	480,00	720,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	480,00	480,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	390,00	390,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	790,00	33,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	790,00	203,82
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	390,00	436,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	425,00	1 151,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	215,00	89,01
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	790,00	83,74
		<i>Total</i>	Lei			119 118,363
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 2 cm	m2			24,547 ----- 3,228
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	92,50	3,23
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,00	0,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	690,00	12,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	215,00	3,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	240,00	4,37
		<i>Total</i>	Lei			151 063,777
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			15,660 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	580,00	15,66
		<i>Total</i>	Lei			2 817,547
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,771 ----- 4,625

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	92,50	4,62
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	22,92	1,15
		<i>Total</i>	Lei			43 310,867
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t			14 894,980 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	896,60	268,98
		<i>Total</i>	Lei			39 114,218
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 784,743 ----- 19,425
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	92,50	19,43
	14221022055070	Beton asfaltic BAD22,4	t	1,0100	1 650,00	1 666,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	390,00	15,56
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	425,00	56,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	820,00	26,73
		<i>Total</i>	Lei			321 432,215
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (+racordare)	m2			193,014 ----- 4,625
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	92,50	4,62
	111100010001311	Beton asfaltic BA16 rul 50/70	t	0,0940	1 850,00	173,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 850,00	5,55
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	8,00	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	425,00	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	425,00	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,00	4,35
		<i>Total</i>	Lei			1 448 570,070
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (acostament)	100m2			149,310 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	790,00	149,31
		<i>Total</i>	Lei			350,879
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (50% amestec de agregate LA30 fr. 0-32, conform SM SR EN 13242+A1:2010 + 50% cu material frezat, latimea 100 cm x 2 parti)	m2			40,740 ----- 2,932
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	92,50	2,93
	asfalt frezat	Asfalt frezat	m3	0,0630	0,00	0,00
	14111222016601	Amestec de agregate LA30 fr. 0-32	m3	0,0630	480,00	30,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	790,00	2,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	215,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	390,00	4,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	425,00	0,19
		<i>Total</i>	Lei			9 573,889
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			146,123 ----- 43,475
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	92,50	35,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	92,50	8,32
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	54,00	18,90
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	2,50	0,28
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	598,20	28,71
		<i>Total</i>	Lei			16 000,509

APROBAT:

Intocmit

SERVICE TULIS S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

PRIMARIA ULMU,RAIONUL IALOVENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.