

**Restaurarea in complex a
Bisercii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisercii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

Digitally signed by Tataruş Igor
Date: 2026.06.18 19:31:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii constructive (25/11-22.23-SC)

Valoarea de deviz 4 961 110,43 lei

Intocmit in preţuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Consolidare fundatie				
1	RpCA02D	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca de 1,6-3 m adincime	m3	218,0000	996,048 960,548	217 138,355 209 399,355
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	370,6000	129,237 129,237	47 895,343 47 895,343
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	370,6000	47,700 0,000	17 677,620 0,000
4	RpCA04B	Sprijiniri orizontale ale malurilor sapaturilor, in spatii inguste, avind sub 1,00 m latime, unde nu se pot utiliza spraituri de inventar si in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, grele (cu interspatiile dintre dulapi de 5 - 20 cm)	m2	218,0000	97,668 69,858	21 291,624 15 229,044
5	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj	m2	282,0000	155,950 116,430	43 977,862 32 833,260

1	2	3	4	5	6	7
		de 15 mm				
6	RpCD01A	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, fasonarea armăturilor pentru fundații și radieră	kg	252,2000	21,586 5,006	5 444,113 1 262,637
7	RpCD02A1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, fasonarea armăturilor pentru fundații și radieră	kg	5 634,8000	21,678 4,541	122 152,715 25 586,331
8	RCsB06D	Beton procurat din stații, în elemente puternic solicitate turnat cu mijloace clasice la consolidări, subturnări, etc C20/25	m3	98,6500	2 536,417 917,468	250 217,564 90 508,257
9	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2	282,0000	19,675 4,657	5 548,406 1 313,330
10	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radieră, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2	282,0000	201,334 9,314	56 776,301 2 626,661
11	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II / Argilă	100 m3	2,1800	1 012,500 0,000	2 207,250 0,000
12		Argilă nisipoasă (consum 1,30 m3/m3)	m3	218,0000	1 040,000 0,000	226 720,000 0,000
13	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	413,4000	47,700 0,000	19 719,180 0,000
14	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	2,1800	223,910	488,124

1	2	3	4	5	6	7
					41,915	91,374
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	218,0000	36,093 36,093	7 868,339 7 868,339
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,1800	1 498,412 1 026,912	3 266,539 2 238,669
		<i>Total</i>	lei			1 048 389,33 5
		Total Consolidare fundatie Inclusiv salariu				1 048 389,33 5 436 852,600
		2. Consolidare pereti				
17	RCsP21B	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la stilpi din beton armat / Profil cornier 100x7mm - 11,00 kg/m	m	82,0000	421,742 193,274	34 582,828 15 848,452
18	RCsP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor / Fisie metalica 60x6mm - 2,826 kg/m, consum material nou:Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 - 0,05 kg/m	m	718,0000	96,588 36,093	69 350,399 25 914,989
19	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc	756,0000	58,006 19,793	43 852,234 14 963,584
20	RCsP22A	Confectionarea si montarea vergelelor din otel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm, fixate in suportii speciali, inclusiv executarea gaurilor si fixarea cu mortar a suportilor la baza treptelor (2 buc. la treapta) / doar utilaj si manopera	m	680,4000	81,701 81,501	55 589,361 55 453,281
21		Bulon M14 L=900mm in set cu	buc	756,0000	100,000	75 600,000

1	2	3	4	5	6	7
		piulita si saiba			0,000	0,000
22	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora mecanica M16-20-250	buc	48,0000	72,464 17,464	3 478,296 838,296
23	RCsG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / Consum: Mortar M 100-T - 0,111 m3/m2, se exclude: Mortar M50, ciment, nisip, var ; Consum: Plasa φ6A240 pas 200x200mm - 4,34 kg/m2; Consum: Otel beton - 1,88 kg/m2	m2	586,2500	805,808 478,527	472 405,000 280 536,630
24	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	129,0000	126,859 110,609	16 364,747 14 268,497
25	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	129,0000	52,394 52,394	6 758,762 6 758,762
26	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	129,0000	116,100 0,000	14 976,900 0,000
		<i>Total</i>	lei			792 958,527
		Total Consolidare pereti Inclusiv salariu				792 958,527 414 582,491
		3. Stalpi				
27	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc	240,0000	58,006 19,793	13 921,344 4 750,344
28	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	75,6000	201,953 145,538	15 267,609 11 002,635
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	518,9000	28,535 11,527	14 806,588 5 981,137

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	933,0000	25,275 8,267	23 581,137 7 712,673
31	RCsB04B	Beton armat C20/25 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3	16,6000	2 639,556 1 002,462	43 816,627 16 640,874
		<i>Total</i>	lei			111 393,305
		Total Stalpi Inclusiv salariu				111 393,305 46 087,663
		4. Planseu cota 3.600; 3.900				
32	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	4,3300	267,760 249,160	1 159,402 1 078,864
33	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc	90,0000	58,006 19,793	5 220,504 1 781,379
34	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,047 kg/buc	buc	90,0000	153,865 50,065	13 847,841 4 505,841
35	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	64,0000	87,129 67,529	5 576,282 4 321,882
36	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	64,0000	165,870	10 615,680

1	2	3	4	5	6	7
		cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			116,430	7 451,520
37	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	219,9000	25,042 8,034	5 506,663 1 766,604
38	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 521,1000	24,110 7,102	36 674,071 10 803,202
39	RCsB04B	Beton armat C20/25 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3	13,2400	2 639,557 1 002,462	34 947,735 13 272,601
		<i>Total</i>	lei			113 548,178
		Total Planseu cota 3.600; 3.900 Inklusiv salariu				113 548,178 44 981,893
		5. Planseu cota 9.700				
40	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,2250	267,760 249,160	328,006 305,221
41	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc	24,0000	58,006 19,793	1 392,134 475,034
42	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,047 kg/buc	buc	24,0000	153,865 50,065	3 692,758 1 201,558
43	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii -	m2	13,0000	126,290 122,251	1 641,769 1 589,269

1	2	3	4	5	6	7
		schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
44	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	13,0000	87,129 67,529	1 132,682 877,882
45	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,0000	165,870 116,430	2 156,310 1 513,590
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	52,0000	25,042 8,034	1 302,166 417,750
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	329,6000	24,110 7,102	7 946,732 2 340,895
48	RCsB04B	Beton armat C20/25 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3	2,4800	2 639,584 1 002,463	6 546,168 2 486,107
		<i>Total</i>	lei			26 138,725
		Total Planseu cota 9.700 Inclusiv salariu				26 138,725 11 207,306
		6. Centuri monolite				

1	2	3	4	5	6	7
49	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc	503,0000	58,006 19,793	29 176,817 9 955,929
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,057 kg/buc	buc	503,0000	175,865 50,065	88 460,045 25 182,645
51	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	34,0000	87,129 67,529	2 962,400 2 296,000
52	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	57,0000	165,870 116,430	9 454,590 6 636,510
53	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 075,7000	28,535 11,527	59 229,207 23 925,701
54	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 293,7000	25,275 8,267	57 972,189 18 960,939
55	RCsB04B	Beton armat C20/25 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3	18,9600	2 639,559 1 002,462	50 046,035 19 006,686
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	5,9000	49,175 24,450	290,131 144,257

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			297 591,414
		Total Centuri monolite Inclusiv salariu				297 591,414 106 108,667
		7. Planseu cota 6.900...9.600				
57	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	282,0000	126,271 122,251	35 608,323 34 474,923
58	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	282,0000	87,129 67,529	24 570,491 19 043,291
59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	282,0000	165,870 116,430	46 775,340 32 833,260
60	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	184,5000	25,042 8,034	4 620,188 1 482,212
61	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 121,5000	24,110 7,102	99 370,313 29 271,841
62	RCsB04B	Beton armat C20/25 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3	42,2300	2 639,559 1 002,462	111 468,597 42 333,983

1	2	3	4	5	6	7
63	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	44,5000	49,174 24,450	2 188,254 1 088,038
		<i>Total</i>	lei			324 601,506
		Total Planseu cota 6.900...9.600 Inclusiv salariu				324 601,506 160 527,548
		8. Pereti si stilpi cota 9.000...12.500				
64	RCsH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei	m2	110,8800	183,396 128,073	20 335,000 14 200,734
65	CD71C	Zidirea peretilor exteriori din pietre de beton usor b=240mm, dens.min. 600 kg/m3 pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,0000	3 870,475 473,870	7 740,950 947,740
66	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	229,0000	28,535 11,527	6 534,417 2 639,585
67	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	560,5000	25,275 8,267	14 166,374 4 633,390
68	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,0000	165,870 116,430	6 634,800 4 657,200

1	2	3	4	5	6	7
69	RCsB04B	Beton armat C20/25 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3	3,1000	2 639,548 1 002,462	8 182,600 3 107,633
		<i>Total</i>	lei			63 594,141
		Total Pereti si stilpi cota 9.000...12.500 Inclusiv salariu				63 594,141 30 186,282
		9. Sarpanta				
70	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,9700	9 423,679 2 804,799	27 988,326 8 330,252
71	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,4350	8 849,574 2 619,677	56 947,011 16 857,621
72	RMC04A	Sarpanta la cupole, turle si tunuri izolate pe straturi complexe din stejar cu elemente secundare (capriori, romanate, clesti, etc.) din lemn ecarisat de brad inclusiv fieraria de fixare si montaj	m3	3,5000	30 057,000 17 464,500	105 199,500 61 125,750
73	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	12,9050	652,449 238,681	8 419,853 3 080,179
		<i>Total</i>	lei			198 554,690
		Total Sarpanta Inclusiv salariu				198 554,690 89 393,802

		Total	lei	2 976 769,81
		CAS	24 %	321 582,78
		Transportarea materialelor	7 %	107 974,09
		Cheltuieli de regie	14,5 %	493 917,36
		Beneficiu de deviz	6 %	234 014,65
		Total		4 134 258,69
		TVA	20 %	826 851,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 961 110,43 1 339 928,24

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii constructive (25/11-22.23-SC)**

Valoarea de deviz 4 961 110,43 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	206,1097	116,43	23 997,353
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 184,2250	116,43	137 879,317
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1 415,8413	116,43	164 846,403
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 781,4526	116,43	207 414,526
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 513,7400	116,43	176 244,749
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	551,8608	116,43	64 253,154
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	194,6984	116,43	22 668,735
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	33,8400	116,43	3 939,991
9.	7136080025001	Montator	h-om	10,5840	116,43	1 232,295
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	571,4520	116,43	66 534,157
11.	7422010060100	Timplar	h-om	7,2000	116,43	838,296
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	557,0084	116,43	64 852,487
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 605,3796	116,43	303 344,345
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	349,9580	116,43	40 745,610
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	34,5952	116,43	4 027,919
16.	9312040019600	Sapator	h-om	490,5000	116,43	57 108,915
		Total manopera				1 339 928,24

Materiale:

1.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	2,0040	3 000,00	6 012,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0087	500,00	4,350
3.	2010102900562	Lemn cioplit stejar	m3	2,7300	5 000,00	13 650,000
4.	2010102900563	Busteni de stejar	m3	3,6750	5 000,00	18 375,000
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,5448	5 000,00	7 724,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5694	5 000,00	2 847,000
7.	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0111	5 000,00	55,500
8.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,3435	5 000,00	1 717,500

9.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,5088	5 000,00	2 544,000
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{6} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,7722	5 000,00	3 861,000
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	2,4651	5 000,00	12 325,500
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7281	5 000,00	3 640,500
13.	2010102904342	Dulapi de brad	m3	0,5250	5 000,00	2 625,000
14.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0012	5 000,00	6,000
15.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	1,0246	5 000,00	5 123,000
16.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,2862	5 000,00	1 431,000
17.	2010102906901	Rigle din lemn de brad	m3	1,0500	5 000,00	5 250,000
18.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,1218	5 000,00	609,000
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0644	5 000,00	322,000
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	6,1627	5 000,00	30 813,500
21.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{6}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,4752	5 000,00	2 376,000
22.	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,9810	5 000,00	4 905,000
23.	2010102918782	Rigle fag neaburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m	m3	0,1308	5 000,00	654,000
24.	2010237318750	Distantieri	buc	3 651,0320	0,10	365,104
25.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0487	6 000,00	292,200
26.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	32,9164	200,00	6 583,280
27.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	70,6200	200,00	14 124,000
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	637,3200	5,00	3 186,600
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,3384	5 000,00	1 692,000
30.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	34,3476	20,00	686,952
31.	2320187315789	Decofrol	kg	63,7920	20,00	1 275,840
32.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	958,8000	50,00	47 940,000
33.	23203226000361	Gudron	kg	16,6023	50,00	830,115
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	304,8500	14,00	4 267,900
35.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,0181	60,00	61,086
36.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	84,6000	50,00	4 230,000
37.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	243,8800	20,00	4 877,600
38.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	25,1906	40,00	1 007,624
39.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	126,4690	40,00	5 058,760
40.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	45,0000	7,00	315,000
41.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	2,2000	45,00	99,000
42.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	173,2812	3,00	519,844
43.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	191,7600	5,00	958,800
44.	26631021000001	Beton C20/25	m3	205,1345	1 475,00	302 573,387
45.	26641021012071	Mortar M 100-T	m3	67,6767	1 000,00	67 676,700
46.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	19,3694	30,00	581,082
47.	27104037003401 1	Fisie metalica 60x6mm	kg	2 029,0680	20,00	40 581,360
48.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	56,3480	18,00	1 014,264
49.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 146,2360	16,00	18 339,776

50.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	258,5050	16,00	4 136,080
51.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	13,0086	16,00	208,138
52.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	5 775,6700	16,00	92 410,720
53.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3 362,0000	16,00	53 792,000
54.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	10 003,385 0	16,00	160 054,160
55.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	4,9200	16,00	78,720
56.	27107035004271 1	Profil cornier 100x7mm	kg	902,0000	20,00	18 040,000
57.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	130,3940	18,00	2 347,092
58.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	243,8800	40,00	9 755,200
59.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,5220	18,00	45,396
60.	2811236309900	Confectii metalice	kg	52,9402	20,00	1 058,804
61.	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	257,4150	20,00	5 148,300
62.	2811236832352	Burghiu widia	buc	1 354,9200	30,00	40 647,600
63.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	10,9172	50,00	545,860
64.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	134,7390	20,00	2 694,780
65.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	1,8000	20,00	36,000
66.	28731320042201	Plasa φ6A240 pas 200x200mm	kg	2 646,0980	27,00	71 444,646
67.	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	15,6994	50,00	784,970
68.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,7040	50,00	835,200
69.	2873145887002	Cuie	kg	26,2500	50,00	1 312,500
70.	2873145887004	Cuie lemn	buc	52,5000	0,50	26,250
71.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,5090	40,00	20,360
72.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	40,0000	40,00	1 600,000
73.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	140,5800	2,00	281,160
74.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	48,2625	50,00	2 413,125
75.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3 590,0000	0,30	1 077,000
76.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	140,5800	0,30	42,174
77.	28741158500131 1	Buloane	kg	52,5000	50,00	2 625,000
78.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,8848	50,00	144,240
79.	28741363133001	Ancora mecanica M16-20-250	buc	48,0000	55,00	2 640,000
80.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	40,6890	40,00	1 627,560
81.	2875276311518	Scoabe	kg	10,5000	20,00	210,000
82.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	18,1140	20,00	362,280
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	7 285,0850	4,10	29 868,849
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	64,6497	15,00	969,745
85.	4100126202818	Apa	m3	0,6806	15,00	10,209
86.	60023	Adeziv HIT RE-500	kg	34,0290	2 200,00	74 863,800
87.	pret de piata 01	Argila nisipoasa	m3	283,4000	800,00	226 720,000
88.	pret de piata 02	Bulon M14 L=900mm in set cu piulita si saiba	buc	756,0000	100,00	75 600,000
		Total materiale de constructii				1 542 487,0 4

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0516	400,00	20,640
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран	h-ut	1,4107	400,00	564,280

		на автомобильном ходу)				
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	14,6751	25,00	366,878
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	62,3793	10,00	623,793
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,5436	10,00	155,436
6.	2922140007000	Macara	h-ut	17,7294	400,00	7 091,760
7.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	19,7218	25,00	493,045
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	17,4353	25,00	435,882
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	145,1700	25,00	3 629,250
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,4800	25,00	37,000
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,9050	450,00	2 207,250
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8720	450,00	392,400
13.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,7776	25,00	44,440
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3742	50,00	18,710
15.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	117,1560	25,00	2 928,900
16.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	12,8975	25,00	322,438
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	76,5200	25,00	1 913,000
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,5574	50,00	1 027,870
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	7,3320	50,00	366,600
20.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	15,7774	25,00	394,435
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,2500	25,00	331,250
22.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,4304	25,00	85,760
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,3600	25,00	109,000
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,0820	25,00	152,050
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	34,9238	400,00	13 969,520
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,6320	400,00	4 252,800
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1032	450,00	46,440
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	116,3860	450,00	52 373,700
		Total utilaje de construcții				94 354,53

Total	lei	2 976 769,81
CAS	24 %	321 582,78
Transportarea materialelor	7 %	107 974,09
Cheltuieli de regie	14,5 %	493 917,36
Beneficiu de deviz	6 %	234 014,65
Total		4 134 258,69
TVA	20 %	826 851,74

Total deviz:

4 961 110,43

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Consolidare fundatie				
1	RpCA02D	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca de 1,6-3 m adincime	m3			996,048
						960,548
	9312040019600	Sapator	h-om	2,2500	116,43	261,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	116,43	87,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2500	116,43	611,26
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0047	5 000,00	23,50
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0297	50,00	1,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217 138,355
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			129,237
						129,237
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	116,43	129,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 895,343
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,700
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 677,620
4	RpCA04B	Sprijiniri orizontale ale malurilor sapaturilor, in spatii inguste, avind sub 1,00 m latime, unde nu se pot utiliza spraituri de inventar si in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, grele (cu interspatiile dintre dulapi de 5 - 20 cm)	m2			97,668
						69,858
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	116,43	69,86
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0045	5 000,00	22,50
	2010102918782	Rigle fag neaburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m	m3	0,0006	5 000,00	3,00
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0300	50,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0030	20,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 291,624
5	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			155,950
						116,430
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	116,43	95,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	116,43	20,96
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	5 000,00	6,09
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	50,00	1,62
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	20,00	2,44

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	200,00	23,34
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	5 000,00	5,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 977,862
6	RpCD01A	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, fasonarea armăturilor pentru fundații și radieră	kg			21,586 5,006
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	116,43	5,01
	2710602000078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2746133803142	Sîrma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 444,113
7	RpCD02A1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, fasonarea armăturilor pentru fundații și radieră	kg			21,678 4,541
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	116,43	4,54
	2710602000510	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2710503803116	Sîrma neagră moale D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2952270004203	Stantă electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Mășină de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automăcară 5 tf	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122 152,715
8	RCsB06D	Beton procurat din stații, în elemente puternic solicitate turnat cu mijloace clasice la consolidări, subturnări, etc C20/25	m3			2 536,417 917,468
	7123010010200	Betonist	h-om	6,0100	116,43	699,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8700	116,43	217,72
	26631021000001	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 542,11
	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,1200	15,00	1,84
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automăcară 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250 217,564
9	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2			19,675 4,657
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	116,43	4,66
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	50,00	15,00
	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 548,406
10	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radieră, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2			201,334 9,314
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	116,43	9,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,7000	50,00	170,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	6,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 776,301
11	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m3			1 012,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Argila				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 207,250
12		Argila nisipoasa (consum 1,30 m3/m3)	m3			1 040,000
						0,000
	pret de piata 01	Argila nisipoasa	m3	1,3000	800,00	1 040,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226 720,000
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,700
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 719,180
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			223,910
						41,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	116,43	41,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			488,124
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			36,093
						36,093
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	116,43	36,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 868,339
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 498,412
						1 026,912
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	116,43	1 026,91
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 266,539
		2. Consolidare pereti				
17	RCsP21B	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la stilpi din beton armat / Profil cornier 100x7mm - 11,00 kg/m	m			421,742
						193,274
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,4100	116,43	164,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	116,43	29,11
	271070350042711	Profil cornier 100x7mm	kg	11,0000	20,00	220,00
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,0600	16,00	0,96
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	40,00	2,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,3200	3,00	3,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,10	0,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 582,828
18	RCsP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor / Fisie metalica 60x6mm - 2,826 kg/m, consum material nou:Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 - 0,05 kg/m	m			96,588
						36,093
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1800	116,43	20,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	116,43	15,14
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	40,00	2,00
	271040370034011	Fisie metalica 60x6mm	kg	2,8260	20,00	56,52

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,30	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			69 350,399
19	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc			58,006
						19,793
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	116,43	19,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,10	10,76
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	30,00	25,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			43 852,234
20	RCsP22A	Confectionarea si montarea vergelelor din otel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm, fixate in suportii speciali, inclusiv executarea gaurilor si fixarea cu mortar a suportilor la baza treptelor (2 buc. la treapta) / doar utilaj si manopera	m			81,701
						81,501
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4800	116,43	55,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2200	116,43	25,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			55 589,361
21		Bulon M14 L=900mm in set cu piulita si saiba	buc			100,000
						0,000
	pret de piata 02	Bulon M14 L=900mm in set cu piulita si saiba	buc	1,0000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			75 600,000
22	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora mecanica M16-20-250	buc			72,464
						17,464
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	116,43	17,46
	28741363133001	Ancora mecanica M16-20-250	buc	1,0000	55,00	55,00
		Cheltuieli directe	lei			3 478,296
23	RCsG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / Consum: Mortar M 100-T - 0,111 m3/m2, se exclude: Mortar M50, ciment, nisip, var ; Consum: Plasa φ6A240 pas 200x200mm - 4,34 kg/m2; Consum: Otel beton - 1,88 kg/m2	m2			805,808
						478,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1200	116,43	130,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0200	116,43	235,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	116,43	112,94
	28731320042201	Plasa φ6A240 pas 200x200mm	kg	4,3400	27,00	121,87
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,8800	16,00	31,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	15,00	0,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	14,00	7,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	20,00	8,32
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	40,00	16,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	4,10	21,32
	26641021012071	Mortar M 100-T	m3	0,1110	1 000,00	115,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	25,00	0,55
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	25,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			472 405,000
24	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			126,859
						110,609
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	116,43	32,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	116,43	78,01
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 000,00	15,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	50,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 364,747
25	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			52,394 52,394
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	116,43	52,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 758,762
26	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,100 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 976,900
		3. Stalpi				
27	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc			58,006 19,793
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	116,43	19,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,10	10,76
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	30,00	25,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 921,344
28	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			201,953 145,538
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	116,43	116,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	50,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,30	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,00	0,10
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	50,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	200,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 267,609
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,535 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 806,588
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,275 8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 581,137
31	RCsB04B	Beton armat C20/25 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3			2 639,556 1 002,462

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	116,43	661,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	116,43	341,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	15,00	4,87
	26631021000001	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 557,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 816,627
		4. Planseu cota 3.600; 3.900				
32	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			267,760 249,160
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	116,43	52,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	116,43	196,77
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 159,402
33	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc			58,006 19,793
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	116,43	19,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,10	10,76
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	30,00	25,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 220,504
34	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,047 kg/buc	buc			153,865 50,065
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	116,43	38,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	60023	Adeziv HIT RE-500	kg	0,0470	2 200,00	103,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 847,841
35	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			87,129 67,529
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3800	116,43	44,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	116,43	23,29
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	20,00	13,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 576,282
36	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,870 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,50
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 615,680
37	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai	kg			25,042 8,034

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	116,43	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 506,663
38	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,110 7,102
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	116,43	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 674,071
39	RCsB04B	Beton armat C20/25 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3			2 639,557 1 002,462
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	116,43	661,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	116,43	341,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	15,00	4,87
	26631021000001	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 557,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 947,735
		5. Planseu cota 9.700				
40	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			267,760 249,160
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	116,43	52,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	116,43	196,77
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328,006
41	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc			58,006 19,793
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	116,43	19,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,10	10,76
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	30,00	25,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 392,134
42	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,047 kg/buc	buc			153,865 50,065
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	116,43	38,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	60023	Adeziv HIT RE-500	kg	0,0470	2 200,00	103,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 692,758
43	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare	m2			126,290 122,251

1	2	3	4	5	6	7
		executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	116,43	104,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,74
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	50,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 641,769
44	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			87,129 67,529
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3800	116,43	44,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	116,43	23,29
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	20,00	13,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 132,682
45	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,870 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,50
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 156,310
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,042 8,034
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	116,43	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 302,166
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,110 7,102
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	116,43	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 946,732
48	RCsB04B	Beton armat C20/25 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3			2 639,584 1 002,463

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	116,43	661,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	116,43	341,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	15,00	4,87
	26631021000001	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 557,25
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 546,168
		6. Centuri monolite				
49	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc			58,006
						19,793
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	116,43	19,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,10	10,76
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	30,00	25,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 176,817
50	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,057 kg/buc	buc			175,865
						50,065
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	116,43	38,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	60023	Adeziv HIT RE-500	kg	0,0570	2 200,00	125,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88 460,045
51	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			87,129
						67,529
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3800	116,43	44,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	116,43	23,29
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	20,00	13,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 962,400
52	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,870
						116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,50
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 454,590
53	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,535
						11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 229,207
54	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			25,275

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 972,189
55	RCsB04B	Beton armat C20/25 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3			2 639,559 1 002,462
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	116,43	661,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	116,43	341,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	15,00	4,87
	26631021000001	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 557,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 046,035
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,175 24,450
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	116,43	24,45
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	20,00	21,01
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	60,00	1,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			290,131
		7. Planseu cota 6.900...9.600				
57	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			126,271 122,251
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	116,43	104,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	50,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 608,323
58	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			87,129 67,529
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3800	116,43	44,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	116,43	23,29
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	20,00	13,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 570,491
59	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,870 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,50
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 775,340
60	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,042 8,034
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	116,43	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 620,188
61	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,110 7,102
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	116,43	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99 370,313
62	RCsB04B	Beton armat C20/25 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3			2 639,559 1 002,462
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	116,43	661,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	116,43	341,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	15,00	4,87
	26631021000001	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 557,23
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111 468,597
63	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,174 24,450
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	116,43	24,45
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	60,00	1,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 188,254
		8. Pereti si stilpi cota 9.000...12.500				
64	RCsH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei	m2			183,396 128,073
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9100	116,43	105,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	116,43	22,12
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 000,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0100	5 000,00	50,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	50,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			20 335,000
65	CD71C	Zidirea peretilor exteriori din pietre de beton usor b=240mm, dens.min. 600 kg/m3 pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 870,475 473,870
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0700	116,43	473,87
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	7,00	157,50
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	3 000,00	3 006,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,10
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 000,00	3,00
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	20,00	18,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	45,00	49,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	400,00	152,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50
		Cheltuieli directe	lei			7 740,950
66	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,535 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			6 534,417
67	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,275 8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			14 166,374
68	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,870 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,50
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 634,800
69	RCsB04B	Beton armat C20/25 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3			2 639,548 1 002,462
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	116,43	661,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	116,43	341,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	15,00	4,87
	26631021000001	Beton C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 557,22
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 182,600
		9. Sarpanta				
70	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 423,679 2 804,799
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	116,43	2 524,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	116,43	280,60
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 000,00	800,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 000,00	300,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 000,00	4 150,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	40,00	288,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	30,00	101,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	40,00	78,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 988,326
71	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 849,574 2 619,677
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	116,43	2 357,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	116,43	261,97
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,00	375,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 000,00	50,04
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 000,00	4 649,96
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 000,00	600,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	40,00	120,40
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	50,00	129,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	40,00	120,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	30,00	43,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 947,011
72	RMC04A	Sarpanta la cupole, turle si tunuri izolate pe straturi complexe din stejar cu elemente secundare (capriori, romanate, clesti, etc.) din lemn ecarisat de brad inclusiv fieraria de fixare si montaj	m3			30 057,000 17 464,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	150,0000	116,43	17 464,50
	2010102900563	Busteni de stejar	m3	1,0500	5 000,00	5 250,00
	2010102900562	Lemn cioplit stejar	m3	0,7800	5 000,00	3 900,00
	2010102906901	Rigle din lemn de brad	m3	0,3000	5 000,00	1 500,00
	2010102904342	Dulapi de brad	m3	0,1500	5 000,00	750,00
	2873145887004	Cuie lemn	buc	15,0000	0,50	7,50
	2873145887002	Cuie	kg	7,5000	50,00	375,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311518	Scoabe	kg	3,0000	20,00	60,00
	287411585001311	Buloane	kg	15,0000	50,00	750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105 199,500
73	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			652,449 238,681
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	116,43	238,68
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	40,00	392,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	450,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 419,853

APROBAT:

Intocmit
SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii Arhitecturale (25/11-22.23-SA)

Valoarea de deviz 10 004 948,65 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schele exterior				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	713,0000	105,163 87,322	74 981,102 62 260,942
2	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade k=147 (in conformitate cu POS)	m2	713,0000	74,970 0,000	53 453,610 0,000
3	RMC11A	Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltimi de peste 3 m executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle cu toate materialele de prindere, rigidizare si ancorarea schelei de elementele constructiei	m2	110,8800	805,864 558,864	89 354,200 61 966,840
4	RMC12A	Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrarile la articolul de deviz RMC11,	m2	110,8800	174,645 174,645	19 364,638 19 364,638

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sortarea si stivuirea				
		<i>Total</i>	lei			237 153,550
		Total Schele exterior Inclusiv salariu				237 153,550 143 592,420
		2. Demontari				
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	390,0000	84,030 83,830	32 771,544 32 693,544
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	390,0000	21,257 20,957	8 290,386 8 173,386
7	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	236,0000	46,108 45,408	10 881,417 10 716,217
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	162,4000	16,400 16,300	2 663,393 2 647,153
9	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	244,0000	44,543 44,243	10 868,589 10 795,389
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	94,2800	48,901 48,901	4 610,348 4 610,348
11	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	8,3000	449,691 447,091	3 732,437 3 710,857
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	226,0000	26,365 25,615	5 958,400 5 788,900
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 040,0000	32,286 31,436	33 577,544 32 693,544
14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale	t	107,9500	126,856	13 694,127

1	2	3	4	5	6	7
		cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare			110,608	11 940,187
15	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	0,7500	2 709,000 0,000	2 031,750 0,000
16	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	107,9500	52,393 52,393	5 655,878 5 655,878
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	107,9500	116,100 0,000	12 532,995 0,000
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7500	223,915 41,915	167,936 31,436
		<i>Total</i>	lei			147 436,744
		Total Demontari Inclusiv salariu				147 436,744 129 456,839
		3. Pereti interiori				
19	RMC11A	Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltimi de peste 3 m executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle cu toate materialele de prindere, rigidizare si ancorarea schelei de elementele constructiei	m2	514,3000	805,864 558,864	414 455,855 287 423,755
20	RMC12A	Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrarile la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea si stivuirea	m2	514,3000	174,645 174,645	89 819,924 89 819,924
21	R10A21B	Curatarea suprafetelor de piatra	10 m2	42,0000	619,408 619,408	26 015,119 26 015,119
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	420,0000	7,943 3,493	3 336,018 1 467,018
23	RMD05B	Tencuieli de epoca plina, in care	m2	420,0000	1 316,870	553 085,400

1	2	3	4	5	6	7
		tinciul cu mortar in tehnica de fresca, iar grundul in grosime de 1,5 cm cu mortar var pasta si adaos de nisip: zidarie de piatra / se modifica Mortar simplu pentru grund in Mortar var-nisip, consum 0.044 m3/m2 / se exclude Mortar simplu pentru tinc			1 047,870	440 105,400
24	R10A15A	Vopsirea superioara cu vopsele pe baza de apa, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete tencuite: netede	10 m2	42,0000	1 556,156 1 327,302	65 358,552 55 746,684
		<i>Total</i>	lei			1 152 070,86 8
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				1 152 070,86 8 900 577,900
		4. Pardosea				
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,2600	3 457,388 792,888	7 813,698 1 791,928
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata 6x150x150 (3.06 kg/m2)	kg	691,5600	31,563 3,493	21 827,625 2 415,550
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 gr. 80mm	m3	18,1000	2 084,798 523,935	37 734,846 9 483,224
28	IzF04J1	Strat de separare, executat cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	226,0000	15,294 2,329	3 456,354 526,264
29	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	226,0000	107,189 13,972	24 224,624 3 157,582
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata 3x150x150 (0,77 kg/m2)	kg	174,0000	31,563 3,493	5 491,944 607,764
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	226,0000	120,201	27 165,426

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip			81,501	18 419,226
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm	m2	226,0000	26,817 13,972	6 060,552 3 157,582
33	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu imitatie de marmora sau granit fixate pe adeziv	m2	226,0000	661,367 278,733	149 468,924 62 993,753
34	CI14B	Elemente liniare din placi din granit ceramic aplicate cu adeziv	m	134,2000	271,006 46,572	36 368,972 6 249,963
		<i>Total</i>	lei			319 612,965
		Total Pardosea Inclusiv salariu				319 612,965 108 802,836
		5. Scara				
35	RME15A	Balustrada cu mana curenta la scarile din lemn de stejar	m	6,2000	1 292,248 1 222,515	8 011,936 7 579,593
36	RME13A	Scari de lemn cu trepte de 1 m lungime si contratrepte, inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar	m	9,4000	2 037,698 1 397,160	19 154,364 13 133,304
37	R13A18A	Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn	m2	24,0000	220,469 180,467	5 291,250 4 331,196
38	R10A22B	Vopsitorii ignifugare: suprafetelor de lemn	100m2	0,2400	2 512,000 1 106,083	602,880 265,460
39	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email	m2	24,0000	82,986 64,036	1 991,676 1 536,876
		<i>Total</i>	lei			35 052,106
		Total Scara Inclusiv salariu				35 052,106 26 846,429

1	2	3	4	5	6	7
		6. Tamplarii				
40	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din lemn masiv de stejar gata vopsita Low-E conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2	4,0500	6 513,461 314,361	26 379,516 1 273,161
41	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din lemn masiv de stejar gata vopsita Low-E conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2	53,9200	6 270,359 151,359	338 097,757 8 161,277
42	CK03D2	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, exterioara, dubla conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2	13,4800	9 226,459 118,759	124 372,662 1 600,866
43	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, interioara, conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2	22,8300	8 337,745 174,645	190 350,720 3 987,145
44	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc)	m2	2,3500	1 682,443 165,915	3 953,742 389,901

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			683 154,397
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				683 154,397 15 412,350
		7. Acoperis				
45	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turla	m2	390,0000	218,922 71,022	85 379,697 27 698,697
46	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	10,9200	652,454 238,682	7 124,797 2 606,402
47	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	10,9200	167,559 45,408	1 829,740 495,852
48	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula bariera de vapori	m2	390,0000	52,357 29,108	20 419,133 11 351,925
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	390,0000	52,357 29,108	20 419,133 11 351,925
50	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc vopsita polimeric albastru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2	390,0000	1 313,793 640,365	512 379,270 249 742,350
51	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turla	m2	93,6500	218,922 71,022	20 502,073 6 651,238
52	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	2,6200	652,462 238,682	1 709,450 625,346
53	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,6200	167,561 45,408	439,011 118,968
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	93,6500	52,357	4 903,208

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula bariera de vapori			29,107	2 725,917
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	93,6500	52,357 29,107	4 903,208 2 725,917
56	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc vopsita polimeric albastru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor, k=1,5 la manopera (cupole)	m2	93,6500	1 633,975 960,547	153 021,799 89 955,273
57	RMC18A1	Confectionarea si montarea jgheaburilor simple din tabla de zinc fixate cu carlige ornamentale din otel: jgheaburi semirotonde cu D=18	m	76,6000	612,618 442,434	46 926,538 33 890,444
58	RMC19A1	Confectionarea si montarea burlanelor simple dreptunghiulare din tabla de zinc prinse de zid cu bratari ornamentale din otel, fiind cuprinse toate colturilor si gaurilor de deversare necesare: rotunde cu D=15,4 cm	m	85,8000	475,448 349,290	40 793,396 29 969,082
59	R7A05A	Demontarea crucii metalice, greutate: pina la 200 kg (pina la 2 m inaltime)	buc	6,0000	2 554,768 2 049,168	15 328,608 12 295,008
60	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2	4,8000	85,722 80,337	411,464 385,616
61	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic / Culoare aurie	m2	4,8000	216,945 174,645	1 041,336 838,296
62	R7A05E	Montarea crucii metalice, greutate: pina la 200 kg (pina la 2 m inaltime)	buc	6,0000	4 405,001 4 040,121	26 430,006 24 240,726
		Total	lei			963 961,867

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis Inclusiv salariu				963 961,867 507 668,982
		8. Termoizolare cerdac				
63	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana contra vapori, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2	245,0000	22,314 2,329	5 466,832 570,507
64	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, compresiune 30 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 50 mm	m2	245,0000	138,248 13,972	33 870,662 3 423,042
65	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, compresiune 60 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm	m2	245,0000	262,484 13,972	64 308,482 3 423,042
66	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc	1 470,0000	20,129 18,629	29 589,336 27 384,336
67	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana de difuzie, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2	245,0000	22,314 2,329	5 466,832 570,507
		<i>Total</i>	lei			138 702,144
		Total Termoizolare cerdac Inclusiv salariu				138 702,144 35 371,434
		9. Fatada				
68	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2	653,7500	127,736 64,037	83 507,736 41 863,862
69	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si	m2	586,2500	2 506,040 1 397,160	1 469 165,92 9 819 085,050

1	2	3	4	5	6	7
		socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Piatra naturala neteda gr.20 mm				
70	RpCM15C 1	Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra, pentru montarea elementelor pe suprafete curbe	m	55,0000	2 527,780 449,420	139 027,889 24 718,089
71	RpCM15C	Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra	m	170,0000	2 364,625 391,205	401 986,216 66 504,816
72	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2	653,7500	37,608 36,093	24 586,421 23 595,995
73	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofof pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2	653,7500	48,108 36,093	31 450,801 23 595,995
		<i>Total</i>	lei			2 149 724,99 2
		Total Fatada Inclusiv salariu				2 149 724,99 2 999 363,807
		10. Soclu				
74	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru	m2	50,0000	127,736	6 386,825

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)			64,036	3 201,825
75	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	50,0000	2 404,040 1 397,160	120 202,000 69 858,000
76	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2	50,0000	39,108 36,093	1 955,415 1 804,665
77	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2	50,0000	56,108 36,093	2 805,415 1 804,665
		<i>Total</i>	lei			131 349,655
		Total Soclu Inclusiv salariu				131 349,655 76 669,155

		Total	lei	5 958 219,43
		CAS	24 %	706 502,93
		Transportarea materialelor	7 %	204 732,36
		Cheltuieli de regie	14,5 %	996 070,93
		Beneficiu de deviz	6 %	471 931,55
		Total		8 337 457,20
		TVA	20 %	1 667 491,45
		10 004 948,65		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		2 943 762,22		

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii Arhitecturale (25/11-22.23-SA)**

Valoarea de deviz 10 004 948,65 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	24,1825	116,43	2 815,568
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	8 351,0000	116,43	972 306,930
3.	7122050013400	Zidar	h-om	3 938,0900	116,43	458 511,818
4.	7123010010200	Betonist	h-om	69,6850	116,43	8 113,425
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	408,7015	116,43	47 585,115
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3 591,9595	116,43	418 211,843
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	252,7050	116,43	29 422,443
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	40,2600	116,43	4 687,472
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	158,2000	116,43	18 419,226
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	24,8600	116,43	2 894,450
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	207,7800	116,43	24 191,826
12.	7134050013250	Izolator	h-om	50,1200	116,43	5 835,471
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	472,6370	116,43	55 029,126
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0588	116,43	6,846
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3 621,1085	116,43	421 605,662
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,0550	116,43	355,694
17.	7422010060100	Timplar	h-om	331,0382	116,43	38 542,777
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,2381	116,43	7 479,242
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	697,2295	116,43	81 178,431
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 347,0263	116,43	156 834,273
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	574,0816	116,43	66 840,321
22.	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	260,6400	116,43	30 346,315
23.	9310060019971	Muncitor restaurator, cat.3.5	h-om	2,2800	116,43	265,460
24.	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	478,8000	116,43	55 746,684
25.	9310060019987	Muncitor restaurator, cat.5.1	h-om	313,8000	116,43	36 535,734
		Total manopera				2 943 762,2 2

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	26,0862	450,00	11 738,790

2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,3500	10,00	23,500
3.	1019692	Bratara	buc	72,0720	50,00	3 603,600
4.	1411112205748	Praf de piatra	kg	254,5000	10,00	2 545,000
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0030	500,00	1,500
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,5260	500,00	5 763,000
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3160	450,00	1 042,200
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,9200	20,00	38,400
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,1840	2,00	10,368
10.	2010102901172	Bile rasinoase	m3	12,5036	5 000,00	62 518,000
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	13,6135	5 000,00	68 067,500
12.	2010102903507	Scindura de brad	m3	5,0014	5 000,00	25 007,000
13.	2010102903578	Scinduri de stejar	m3	0,1438	5 000,00	719,000
14.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,3238	5 000,00	1 619,000
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2139	5 000,00	1 069,500
16.	2010102904342	Dulapi de brad	m3	7,5022	5 000,00	37 511,000
17.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,6738	5 000,00	3 369,000
18.	2010102906903	Vanguri - rigle de stejar	m3	0,3835	5 000,00	1 917,500
19.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2139	5 000,00	1 069,500
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	845,4600	0,10	84,546
21.	2010237318750	Distantieri	buc	259,6680	1,00	259,668
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0856	6 000,00	513,600
23.	2030112930601	Calti tocati	kg	252,0000	375,00	94 500,000
24.	20301129310001	Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, exterioara, dubla	m2	13,4800	9 000,00	121 320,000
25.	20301129310002	Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, interioara	m2	22,8300	8 000,00	182 640,000
26.	20301129380001	Fereastră din lemn masiv de stejar	m2	57,9700	6 000,00	347 820,000
27.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,2000	21,00	25,200
28.	2320166200676	White spirit	kg	1,1280	35,00	39,480
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	63,0000	29,00	1 827,000
30.	2430116103512	Vopsea ignifuga	kg	8,4355	40,00	337,420
31.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	132,6920	40,00	5 307,680
32.	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice (aurie)	kg	1,8240	60,00	109,440
33.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	4,5600	60,00	273,600
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1645	60,00	9,870
35.	2430161032194	Chit NT	kg	254,5200	25,00	6 363,000
36.	24301610321951	Vopsea pe baza de apa	kg	106,0500	30,00	3 181,500
37.	24302261000001	Fuga	kg	45,2000	26,00	1 175,200
38.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	1,2000	55,00	66,000
39.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,4000	35,00	84,000
40.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,0910	35,00	493,185
41.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,2400	35,00	8,400
42.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	49,3185	4,50	221,933
43.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	971,8000	4,50	4 373,100
44.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,7554	40,00	1 630,216
45.	2462106110603	Antiseptic	kg	24,0000	40,00	960,000
46.	2551447335247	Praf de freat	kg	45,0000	10,00	450,000
47.	2651122100000	Ciment	kg	7 768,6125	3,00	23 305,838
48.	2651122100001	Ciment alb	kg	286,3125	7,00	2 004,188
49.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	68,2416	3,00	204,724
50.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	50,5000	7,00	353,500

51.	26511221002701 1	Solutie curatare piatra naturala	kg	11,3062	100,00	1 130,620
52.	26511221002701 2	Impermeabilizant piatra naturala	kg	88,4500	100,00	8 845,000
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 007,5000	3,00	3 022,500
54.	2652102100713	Var pasta	m3	1,4975	2 500,00	3 743,750
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	348,5000	2,50	871,250
56.	2653102100855	Ipsos	kg	1 908,7500	2,50	4 771,875
57.	26631021000002	Beton C16/20	m3	18,7380	1 400,00	26 233,200
58.	26641021010021 1	Mortar var-nisip	m3	18,4800	1 000,00	18 480,000
59.	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	9,9440	1 150,00	11 435,600
60.	26701122020021	Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2	597,9750	1 000,00	597 975,000
61.	26701122020022	Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	51,0000	900,00	45 900,000
62.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	229,3900	350,00	80 286,500
63.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	233,9778	90,00	21 058,002
64.	26701122040021	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, rezistenta la compresiune 30 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 50 mm	m2	253,6485	120,00	30 437,820
65.	26701122040022	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm	m2	253,6485	240,00	60 875,640
66.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,9600	2,00	1,920
67.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,0000	2,00	24,000
68.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	8,4840	2,00	16,968
69.	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,3631	8 000,00	2 904,800
70.	26821326004651	Película bariera de vapori	m2	572,8834	18,50	10 598,343
71.	26821326004652	Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	572,8834	18,50	10 598,343
72.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	46,5256	30,00	1 395,768
73.	26821326016261	Película polietilena	m2	244,0800	12,00	2 928,960
74.	26821326016262	Membrana contra vapori	m2	264,6000	18,50	4 895,100
75.	26821326016263	Membrana de difuzie	m2	264,6000	18,50	4 895,100
76.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	26,0683	300,00	7 820,490
77.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	342,9720	35,00	12 004,020
78.	27104036424191	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric albastru	kg	3 504,0442	90,00	315 363,978
79.	2710403702960	Banda otel zincat	kg	325,0128	20,00	6 500,256
80.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,8854	20,00	17,708
81.	2710602000102	Otel beton cu D=6 mm	kg	18,4989	16,00	295,982
82.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 517,3903	16,00	24 278,245
83.	2710603420200	Otel patrat 11-20 mm	kg	122,4000	20,00	2 448,000
84.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,2118	18,00	345,813
85.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	24,6312	18,00	443,362
86.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	93,1484	45,00	4 191,678
87.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	141,3523	50,00	7 067,615
88.	28731220041001	Plasa sudata 6x150x150	kg	698,4756	27,00	18 858,841
89.	28731220041002	Plasa sudata 3x150x150	kg	175,7400	27,00	4 744,980
90.	28731220053271	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	kg	738,9375	27,00	19 951,312
91.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	2,3500	1 500,00	3 525,000
92.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	100,4898	40,00	4 019,592
93.	2873145887002	Cuie	kg	312,5900	40,00	12 503,600

94.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	9,1410	40,00	365,640
95.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1175	40,00	4,700
96.	2873155901303	Electrozi tip E-46, diametrul 4 mm	kg	18,9720	40,00	758,880
97.	28741163124001	Elemente liniare de piatra de calcar curbe (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	56,1000	2 000,00	112 200,000
98.	28741163124002	Elemente liniare de piatra din calcar drepte (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	173,4000	1 900,00	329 460,000
99.	28741163125001	Elemente liniare din granit ceramic	m	143,7282	200,00	28 745,640
100.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 470,0000	1,50	2 205,000
101.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	322,7750	20,00	6 455,500
102.	2875276311518	Scoabe	kg	468,8850	20,00	9 377,700
103.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 955,828 0	0,10	1 195,582
104.	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	1,4400	2,00	2,880
105.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,5200	35,00	158,200
106.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1880	4,10	0,771
107.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	58,3995	15,00	875,994
108.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0036	15,00	0,054
109.	4100126202818	Apa	m3	25,2350	15,00	378,525
110.	50091092	Cirlig zincate sau aramite	buc	120,6450	60,00	7 238,700
111.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,0000	2,00	42,000
		Total materiale de construcții				2 924 747,9 7

Utilaje de construcții:

1.	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	29,7600	25,00	744,000
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0677	400,00	27,080
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	21 026,370 0	3,00	63 079,110
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	54,0946	10,00	540,946
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,1820	10,00	201,820
6.	2922140007000	Macara	h-ut	5,0443	400,00	2 017,720
7.	2940420007682	Masina de timplarie	h-ut	8,7400	25,00	218,500
8.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	6,2400	25,00	156,000
9.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	95,4375	25,00	2 385,938
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,7629	10,00	427,629
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1342	25,00	3,355
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3000	450,00	135,000
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3927	50,00	19,635
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,2400	25,00	181,000
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,7100	25,00	167,750

16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	16,4980	25,00	412,450
17.	2952270003382	Circular	h-ut	62,5180	10,00	625,180
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,3900	25,00	84,750
19.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	4,5000	25,00	112,500
20.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	40,2600	10,00	402,600
21.	2952270004000	Malaxor	h-ut	63,6250	25,00	1 590,625
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,8364	50,00	241,820
23.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,5150	450,00	2 031,750
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,1978	25,00	29,945
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1491	450,00	67,095
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,8511	450,00	12 532,995
27.	351252	Cuptor electric pentru uscarea materialelor de sudare cu control al temperaturii in intervalul 80-500°C	h-ut	3,1800	400,00	1 272,000
		Total utilaje de construcții				89 709,24

Total	lei	5 958 219,43
CAS	24 %	706 502,93
Transportarea materialelor	7 %	204 732,36
Cheltuieli de regie	14,5 %	996 070,93
Beneficiu de deviz	6 %	471 931,55
Total		8 337 457,20
TVA	20 %	1 667 491,45

Total deviz:

10 004 948,65

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schele exterior				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			105,163 87,322
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	116,43	87,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,12
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74 981,102
2	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade k=147 (in conformitate cu POS)	m2			74,970 0,000
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,1700	3,00	74,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 453,610
3	RMC11A	Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltimei de peste 3 m executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle cu toate materialele de prindere, rigidizare si ancorarea schelei de elementele constructiei	m2			805,864 558,864
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,6000	116,43	419,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	116,43	139,72
	2010102901172	Bile rasinoase	m3	0,0200	5 000,00	100,00
	2010102904342	Dulapi de brad	m3	0,0120	5 000,00	60,00
	2010102903507	Scindura de brad	m3	0,0080	5 000,00	40,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,5000	40,00	20,00
	2875276311518	Scoabe	kg	0,7500	20,00	15,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952270003382	Circular	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89 354,200
4	RMC12A	Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrarile la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea si stivuirea	m2			174,645 174,645
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	116,43	87,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7500	116,43	87,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 364,638
		2. Demontari				
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton,	m2			84,030

1	2	3	4	5	6	7
		pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile				83,830
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	116,43	41,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	116,43	41,91
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 771,544
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			21,257 20,957
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	116,43	10,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	116,43	10,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 290,386
7	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			46,108 45,408
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	116,43	32,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	116,43	12,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 881,417
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			16,400 16,300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	116,43	10,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 663,393
9	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			44,543 44,243
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	116,43	18,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 868,589
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			48,901 48,901
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	116,43	24,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	116,43	24,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 610,348
11	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			449,691 447,091
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	116,43	52,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	116,43	394,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 732,437
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			26,365 25,615
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	116,43	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	116,43	12,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 958,400
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			32,286 31,436
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	116,43	13,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			33 577,544
14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare	t			126,856 110,608
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	116,43	32,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	116,43	78,01
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 000,00	15,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	50,00	1,25
		Cheltuieli directe	lei			13 694,127
15	TsC35A12	Excavat transport cu încărcător frontal , la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg.1 la distanță 21-30 m	100 m3			2 709,000 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	450,00	2 709,00
		Cheltuieli directe	lei			2 031,750
16	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			52,393 52,393
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	116,43	52,39
		Cheltuieli directe	lei			5 655,878
17	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			116,100 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		Cheltuieli directe	lei			12 532,995
18	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			223,915 41,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	116,43	41,91
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	500,00	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		Cheltuieli directe	lei			167,936
		3. Pereti interiori				
19	RMC11A	Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrări interioare sau exterioare pentru înălțimi de peste 3 m executată din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scânduri și rigle cu toate materialele de prindere, rigidizare și ancorarea schelei de elementele construcției	m2			805,864 558,864
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,6000	116,43	419,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	116,43	139,72
	2010102901172	Bile rasinoase	m3	0,0200	5 000,00	100,00
	2010102904342	Dulapi de brad	m3	0,0120	5 000,00	60,00
	2010102903507	Scindura de brad	m3	0,0080	5 000,00	40,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,5000	40,00	20,00
	2875276311518	Scoabe	kg	0,7500	20,00	15,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2200	50,00	11,00
	2952270003382	Circular	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			414 455,855
20	RMC12A	Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrările la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea și stivuirea	m2			174,645 174,645
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	116,43	87,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7500	116,43	87,32
		Cheltuieli directe	lei			89 819,924
21	R10A21B	Curățarea suprafețelor de piatră	10 m2			619,408 619,408
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	5,3200	116,43	619,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 015,119
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 336,018
23	RMD05B	Tencuieli de epoca plina, in care tinciul cu mortar in tehnica de fresca, iar grundul in grosime de 1,5 cm cu mortar var pasta si adaos de nisip: zidarie de piatra / se modifica Mortar simplu pentru grund in Mortar var-nisip, consum 0.044 m3/m2 / se exclude Mortar simplu pentru tinc	m2			1 316,870 1 047,870
	7122050013400	Zidar	h-om	9,0000	116,43	1 047,87
	266410210100211	Mortar var-nisip	m3	0,0440	1 000,00	44,00
	2030112930601	Calti tocati	kg	0,6000	375,00	225,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			553 085,400
24	R10A15A	Vopsirea superioara cu vopsele pe baza de apa, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete tencuite: netede	10 m2			1 556,156 1 327,302
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	11,4000	116,43	1 327,30
	2430161032194	Chit NT	kg	6,0000	25,00	151,50
	24301610321951	Vopsea pe baza de apa	kg	2,5000	30,00	75,75
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,2000	2,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200	10,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 358,552
		4. Pardosea				
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 457,388 792,888
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	116,43	792,89
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	107,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 813,698
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata 6x150x150 (3.06 kg/m2)	kg			31,563 3,493
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	116,43	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	28731220041001	Plasa sudata 6x150x150	kg	1,0100	27,00	27,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 827,625
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 gr. 80mm	m3			2 084,798 523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,68
	26631021000002	Beton C16/20	m3	1,0250	1 400,00	1 449,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 734,846
28	IzF04J1	Strat de separare, executat cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			15,294 2,329
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0200	116,43	2,33
	26821326016261	Pelicula polietilena	m2	1,0800	12,00	12,96

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 456,354
29	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			107,189
						13,972
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	116,43	8,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	116,43	5,82
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	90,00	93,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 224,624
30	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudată 3x150x150 (0,77 kg/m2)	kg			31,563
						3,493
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	116,43	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	28731220041002	Plasa sudată 3x150x150	kg	1,0100	27,00	27,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 491,944
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin / se exclude ciment, nisip	m2			120,201
						81,501
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43	69,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 150,00	37,95
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 165,426
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale și utilaj pt grosimea 40 mm	m2			26,817
						13,972
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	116,43	11,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	116,43	2,33
	26641021020101	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 150,00	12,65
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 060,552
33	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu imitație de marmură sau granit fixate pe adeziv	m2			661,367
						278,733
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	116,43	278,73
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	350,00	355,25
	2462106110554	Adeziv pe bază de rășini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,50	19,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	26,00	5,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003205	Mășină de tăiat piatră universală	h-ut	0,0730	25,00	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Mășină de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149 468,924
34	CI14B	Elemente liniare din placi din granit ceramic aplicate cu adeziv	m			271,006
						46,572
	7132010010900	Făianțar	h-om	0,3000	116,43	34,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	28741163125001	Elemente liniare din granit ceramic	m	1,0200	200,00	214,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
		Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 368,972
		5. Scara				
35	RME15A	Balustrada cu mana curenta la scarile din lemn de stejar	m			1 292,248 1 222,515
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,5000	116,43	1 222,51
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0080	5 000,00	40,81
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1400	20,00	2,86
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0700	50,00	3,57
	2940420007682	Masina de timplarie	h-ut	0,5000	25,00	12,50
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 011,936
36	RME13A	Scari de lemn cu trepte de 1 m lungime si contratrepte, inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar	m			2 037,698 1 397,160
	7124010010700	Dulgher	h-om	12,0000	116,43	1 397,16
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0650	5 000,00	331,49
	2010102903578	Scinduri de stejar	m3	0,0150	5 000,00	76,49
	2010102906903	Vanguri - rigle de stejar	m3	0,0400	5 000,00	203,99
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0700	50,00	3,57
	2940420007682	Masina de timplarie	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 154,364
37	R13A18A	Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn	m2			220,469 180,467
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,5500	116,43	180,47
	2462106110603	Antiseptic	kg	1,0000	40,00	40,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00015	15,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 291,250
38	R10A22B	Vopsitorii ignifugare: suprafetelor de lemn	100m2			2 512,000 1 106,083
	9310060019971	Muncitor restaurator, cat.3.5	h-om	9,5000	116,43	1 106,08
	2430116103512	Vopsea ignifuga	kg	34,8000	40,00	1 405,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			602,880
39	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email	m2			82,986 64,036
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,04
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,0800	20,00	1,60
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusemele	kg	0,1900	60,00	11,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	21,00	1,05
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	2,00	0,40
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	35,00	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 991,676
		6. Tamplarii				
40	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din lemn masiv de stejar gata vopsita Low-E conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2			6 513,461 314,361
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	116,43	146,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	116,43	132,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	116,43	11,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	116,43	23,29
	20301129380001	Fereastră din lemn masiv de stejar	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	40,00	6,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	30,00	21,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	300,00	171,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 379,516
41	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din lemn masiv de stejar gata vopsita Low-E conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2			6 270,359 151,359
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	116,43	81,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	116,43	44,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	116,43	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	116,43	18,63
	20301129380001	Fereastra din lemn masiv de stejar	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	40,00	2,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	30,00	17,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	300,00	99,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			338 097,757
42	CK03D2	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, exterioara, dubla conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2			9 226,459 118,759
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	116,43	38,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4300	116,43	50,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0100	116,43	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	20301129310001	Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, exterioara, dubla	m2	1,0000	9 000,00	9 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	40,00	2,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	30,00	4,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0700	300,00	21,00
	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	8 000,00	80,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124 372,662
43	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, interioara, conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2			8 337,745 174,645
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	116,43	139,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	116,43	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	40,00	3,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	30,00	13,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	300,00	66,00
	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	8 000,00	80,00
	20301129310002	Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, interioara	m2	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			190 350,720
44	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc)	m2			1 682,443 165,915
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3000	116,43	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	116,43	2,91
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	40,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	4,10	0,33
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	60,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	10,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			3 953,742
		7. Acoperis				
45	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			218,922 71,022
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	116,43	5,82
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4600	116,43	53,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0280	5 000,00	140,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	40,00	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			85 379,697
46	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			652,454 238,682
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	116,43	238,68
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	40,00	392,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	450,00	3,60
		Cheltuieli directe	lei			7 124,797
47	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice; carcase din cherestea.	m3			167,559 45,408
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	116,43	45,41
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	40,00	120,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	450,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			1 829,740
48	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula bariera de vapori	m2			52,357 29,108
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	116,43	23,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,82
	26821326004651	Pelicula bariera de vapori	m2	1,1500	18,50	21,91
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			20 419,133
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2			52,357 29,108
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	116,43	23,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,82
	26821326004652	Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	1,1500	18,50	21,91
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			20 419,133
50	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc vopsita polimeric albastru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2			1 313,793 640,365
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	116,43	640,36
	27104036424191	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric albastru	kg	6,9000	90,00	652,05
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	45,00	7,18
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	20,00	13,44
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	40,00	0,76
		Cheltuieli directe	lei			512 379,270
51	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la	m2			218,922 71,022

1	2	3	4	5	6	7
		constructii obisnuite, astereala la cupole si turle				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	116,43	5,82
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4600	116,43	53,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0280	5 000,00	140,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	40,00	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 502,073
52	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			652,462
						238,682
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	116,43	238,68
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	40,00	392,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	450,00	3,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 709,450
53	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			167,561
						45,408
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	116,43	45,41
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	40,00	120,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	450,00	1,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			439,011
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula bariera de vapori	m2			52,357
						29,107
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	116,43	23,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,82
	26821326004651	Pelicula bariera de vapori	m2	1,1500	18,50	21,91
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 903,208
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2			52,357
						29,107
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	116,43	23,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,82
	26821326004652	Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	1,1500	18,50	21,91
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 903,208
56	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc vopsita polimeric albastru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor, k=1,5 la manopera (cupole)	m2			1 633,975
						960,547
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	116,43	960,55
	27104036424191	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric albastru	kg	6,9000	90,00	652,05
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	45,00	7,18
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	20,00	13,44
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	40,00	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153 021,799
57	RMC18A1	Confectionarea si montarea jgheaburilor simple din tabla de zinc fixate cu carlige ornamentale din otel: jgheaburi semirotonde cu D=18	m			612,618
						442,434
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,8000	116,43	442,43
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,8000	35,00	66,15
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1200	45,00	5,67
	2710602000102	Otel beton cu D=6 mm	kg	0,2300	16,00	3,86
	50091092	Cirlig zincate sau aramite	buc	1,5000	60,00	94,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 926,538

1	2	3	4	5	6	7
58	RMC19A1	Confectionarea si montarea burlanelor simple dreptunghiulare din tabla de zinc prinse de zid cu bratari ornamentale din otel, fiind cuprinse toate colturilor si gaurilor de deversare necesare: rotunde cu D=15,4 cm	m			475,448 349,290
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	116,43	349,29
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	2,2000	35,00	80,85
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0700	45,00	3,31
	1019692	Bratara	buc	0,8000	50,00	42,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 793,396
59	R7A05A	Demontarea crucii metalice, greutate: pina la 200 kg (pina la 2 m inaltime)	buc			2 554,768 2 049,168
	9310060019987	Muncitor restaurator, cat.5.1	h-om	17,6000	116,43	2 049,17
	2710603420200	Otel patrat 11-20 mm	kg	10,0000	20,00	204,00
	2873155901303	Electrozi tip E-46, diametrul 4 mm	kg	2,0000	40,00	81,60
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	3,2000	25,00	80,00
	351252	Cuptor electric pentru uscarea materialelor de sudare cu control al temperaturii in intervalul 80-500°C	h-ut	0,3500	400,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 328,608
60	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2			85,722 80,337
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	116,43	80,34
	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	0,3000	2,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1350	35,00	4,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			411,464
61	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic / Culoare aurie	m2			216,945 174,645
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	116,43	174,65
	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice (aurie)	kg	0,3800	60,00	22,80
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	55,00	13,75
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	35,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	35,00	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 041,336
62	R7A05E	Montarea crucii metalice, greutate: pina la 200 kg (pina la 2 m inaltime)	buc			4 405,001 4 040,121
	9310060019987	Muncitor restaurator, cat.5.1	h-om	34,7000	116,43	4 040,12
	2710603420200	Otel patrat 11-20 mm	kg	10,0000	20,00	204,00
	2873155901303	Electrozi tip E-46, diametrul 4 mm	kg	1,1000	40,00	44,88
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	1,7600	25,00	44,00
	351252	Cuptor electric pentru uscarea materialelor de sudare cu control al temperaturii in intervalul 80-500°C	h-ut	0,1800	400,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 430,006
		8. Termoizolare cerdac				
63	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana contra vapori, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2			22,314 2,329
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	116,43	2,33
	26821326016262	Membrana contra vapori	m2	1,0800	18,50	19,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 466,832
64	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038	m2			138,248 13,972

1	2	3	4	5	6	7
		W/m*K, compresiune 30 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 50 mm				
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	116,43	8,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	116,43	5,82
	26701122040021	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, rezistenta la compresiune 30 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 50 mm	m2	1,0200	120,00	124,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 870,662
65	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, compresiune 60 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm	m2			262,484 13,972
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	116,43	8,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	116,43	5,82
	26701122040022	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm	m2	1,0200	240,00	248,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64 308,482
66	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc			20,129 18,629
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	116,43	18,63
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	1,50	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 589,336
67	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana de difuzie, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2			22,314 2,329
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	116,43	2,33
	26821326016263	Membrana de difuzie	m2	1,0800	18,50	19,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 466,832
		9. Fatada				
68	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2			127,736 64,037
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	116,43	64,04
	28731220053271	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	kg	1,0500	27,00	28,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	18,00	0,63
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	18,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83 507,736
69	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2			2 506,040 1 397,160
	7122030012940	Pietrar	h-om	12,0000	116,43	1 397,16
	26701122020021	Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2	1,0200	1 000,00	1 020,00
	2651122100001	Ciment alb	kg	0,4500	7,00	3,15
	2651122100000	Ciment	kg	12,2100	3,00	36,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 500,00	5,00
	2653102100855	Ipsos	kg	3,0000	2,50	7,50
	00000052	Nisip	m3	0,0410	450,00	18,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	15,00	0,30
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3800	20,00	7,60
	1411112205748	Praf de piatra	kg	0,4000	10,00	4,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 469 165,929
70	RpCM15C1	Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra, pentru montarea elementelor pe suprafete curbe	m			2 527,780 449,420
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,5600	116,43	414,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,93
	28741163124001	Elemente liniare de piatra de calcar curbe (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	2 000,00	2 040,00
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3600	20,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7800	3,00	14,34
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0112	450,00	5,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3000	7,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,2000	10,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0120	15,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139 027,889
71	RpCM15C	Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra	m			2 364,625 391,205
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0600	116,43	356,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,93
	28741163124002	Elemente liniare de piatra din calcar drepte (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	1 900,00	1 938,00
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3600	20,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3800	3,00	13,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	450,00	4,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,2000	7,00	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,50	3,75
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,2000	10,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0120	15,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			401 986,216
72	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2			37,608 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,09
	265112210027011	Solutie curatare piatra naturala	kg	0,0150	100,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 586,421
73	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			48,108 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,09
	265112210027012	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,1200	100,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 450,801
		10. Soclu				

1	2	3	4	5	6	7
74	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2			127,736 64,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	116,43	64,04
	28731220053271	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	kg	1,0500	27,00	28,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	18,00	0,63
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	18,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			6 386,825
75	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Teracota din piatra naturala Cosauti	m2			2 404,040 1 397,160
	7122030012940	Pietrar	h-om	12,0000	116,43	1 397,16
	26701122020022	Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	1,0200	900,00	918,00
	2651122100001	Ciment alb	kg	0,4500	7,00	3,15
	2651122100000	Ciment	kg	12,2100	3,00	36,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 500,00	5,00
	2653102100855	Ipsos	kg	3,0000	2,50	7,50
	000000052	Nisip	m3	0,0410	450,00	18,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	15,00	0,30
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3800	20,00	7,60
	1411112205748	Praf de piatra	kg	0,4000	10,00	4,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			120 202,000
76	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2			39,108 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,09
	265112210027011	Solutie curatare piatra naturala	kg	0,0300	100,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 955,415
77	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofoab pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			56,108 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,09
	265112210027012	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,2000	100,00	20,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 805,415

APROBAT:

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (25/11-22.23-EEF/IEI1)

Valoarea de deviz 339 235,88 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	70,5000	23,286 23,286	1 641,663 1 641,663
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	3,0000	58,215 58,215	174,645 174,645
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,5000	40,129 34,929	2 829,072 2 462,494
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	3,0000	59,593 52,393	178,780 157,180
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	55,0000	17,464 17,464	960,547 960,547
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	55,0000	18,940 17,465	1 041,673 960,548
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor :	m3	4,2000	465,148	1 953,623

1	2	3	4	5	6	7
		sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)			454,077	1 907,123
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	4,2000	101,630 100,130	426,845 420,545
9	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=3,6 pentru adincimea 400 mm	buc	9,0000	533,848 167,659	4 804,628 1 508,933
		<i>Total</i>	lei			14 011,476
		<i>CAS</i>	24 %			2 446,483
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			47,240
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	14,5 %			2 393,254
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 133,907
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				20 032,360 10 193,678
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Aparate pentru tensiuni de pana la 1000 V				
		2.1.1. TG-1				
10	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,0000	701,891 406,341	701,891 406,341
11		Pictograma pe panou	buc	1,0000	30,000 0,000	30,000 0,000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,0000	231,911 181,631	2 782,930 2 179,570
13	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc	1,0000	131,402 130,402	131,402 130,402
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	2,0000	231,911	463,822

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 25 A			181,631	363,262
15	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	4,0000	562,688 461,063	2 250,751 1 844,251
		<i>Total</i>	lei			6 360,796
		Total TG-1 Inclusiv salariu				6 360,796 4 923,826
		2.1.2. TG-2				
16	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	390,668 270,118	390,668 270,118
17		Pictograma pe panou	buc	1,0000	30,000 0,000	30,000 0,000
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	231,911 181,631	927,643 726,523
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	348,713 270,118	348,713 270,118
20	10-01-039-06	Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare	buc	4,0000	232,860 232,860	931,440 931,440
21	08-03-529-5	Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contact (contacte auxiliare) pina la 12	buc	4,0000	523,940 433,120	2 095,758 1 732,478
22	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,1200	5 728,958 5 472,208	687,475 656,665
23		Clema de conexiune 3НН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc	12,0000	10,000 0,000	120,000 0,000
24	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	4,0000	170,566 131,566	682,264 526,264
25	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,0000	562,688 461,063	1 125,376 922,126
26	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc	2,0000	133,102 130,401	266,203 260,803
27	10-08-019-	Utilaj divers: Releu de timp	buc	2,0000	69,860	139,721

1	2	3	4	5	6	7
	04				69,858	139,716
		<i>Total</i>	lei			7 745,261
		Total TG-2 Inclusiv salariu				7 745,261 6 436,251
		<i>Total</i>	lei			14 106,057
		Total Aparate pentru tensiuni de pana la 1000 V Inclusiv salariu				14 106,057 11 360,077
		2.2. Corpuri de iluminat				
28	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1900	12 374,463 10 280,768	2 351,148 1 953,346
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,1900	12 441,226 11 433,426	2 363,833 2 172,351
30	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1600	12 372,819 10 280,769	1 979,651 1 644,923
		<i>Total</i>	lei			6 694,632
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				6 694,632 5 770,620
		2.3. Cabluri				
31	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,0800	893,038 784,738	3 643,596 3 201,732
32		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	388,0000	16,000 0,000	6 208,000 0,000
33		Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	20,0000	20,000 0,000	400,000 0,000
34	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,1700	1 047,440 915,140	3 320,384 2 900,993
35		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	317,0000	25,000	7 925,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
36	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,1600	1 452,319 1 304,019	232,371 208,643
37		Cablu VVGng-FRLS sec. 5x4	m	16,0000	65,000 0,000	1 040,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			22 769,351
		Total Cabluri Inclusiv salariu				22 769,351 6 311,368
		2.4. Tevi				
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,4800	3 183,715 2 771,034	23 814,186 20 727,334
39		Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	270,0000	7,500 0,000	2 025,000 0,000
40		Teava gofrata PVC d.20 mm	m	478,0000	7,000 0,000	3 346,000 0,000
41	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,1600	16 941,731 4 831,844	2 710,677 773,095
42		Teava otel d.32 mm	m	16,0000	95,000 0,000	1 520,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			33 415,863
		Total Tevi Inclusiv salariu				33 415,863 21 500,429
		2.5. Aparare de comutatie de joasa tensiune				
43	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	8,0000	170,566 131,566	1 364,527 1 052,527
44	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	2,0000	245,394 209,574	490,788 419,148

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 855,315
		Total Aparate de comutatie de joasa tensiune Inclusiv salariu				1 855,315 1 471,675
		2.6. Accesorii				
45	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,1000	4 248,150 2 878,150	424,815 287,815
46		Cutie de distributie 85x85x40 mm IP44 KM41235	buc	6,0000	30,000 0,000	180,000 0,000
47		Cutie pentru butoane 75x70x65 mm KII-101	buc	4,0000	30,000 0,000	120,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			724,815
		Total Accesorii Inclusiv salariu				724,815 287,815
		2.7. Materiale de montare				
48	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0900	3 810,711 3 749,044	342,964 337,414
49		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	9,0000	50,000 0,000	450,000 0,000
50	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	3 877,900 3 818,900	155,116 152,756
51		Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	4,0000	55,000 0,000	220,000 0,000
52	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1600	4 613,981 4 435,981	738,237 709,757
53		Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	16,0000	60,000 0,000	960,000 0,000
54		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	29,0000	4,000 0,000	116,000 0,000
55	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,2500	4 248,148 2 878,148	1 062,037 719,537
56		Cutie de distributie	buc	25,0000	25,000 0,000	625,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 669,354

1	2	3	4	5	6	7
		Total Materiale de montare Inclusiv salariu				4 669,354 1 919,464
		2.8. Impamintare				
57	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	1 348,903 965,203	404,671 289,561
58		Electrod vertical din otel rotund ϕ 20 mm	m	12,0000	200,000 0,000	2 400,000 0,000
59	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500	2 573,993 1 932,740	386,099 289,911
60		Banda din otel zincata 40/4 mm	m	15,0000	60,000 0,000	900,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 090,770
		Total Impamintare Inclusiv salariu				4 090,770 579,472
		<i>Total</i>	lei			88 326,157
		CAS	24 %			11 808,221
		Transportarea materialelor	7 %			2 429,687
		Cheltuieli de depozitare	76 %			37 392,699
		Beneficiu de deviz	6 %			8 397,405
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				148 354,169 49 200,920
		3. Utilaj				
		3.1. Aparate pentru tensiune de pana la 1000 V				
		3.1.1. TG-1				
61		Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 800x650x250 mm, IIMPI-4-2 36 YXJ13 sau analog	buc	1,0000	2 750,000 0,000	2 750,000 0,000
62		Intrerupator automat BA47-29/3P/C10	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
63		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
64		Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc	4,0000	40,000	160,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
65		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	4,0000	40,000 0,000	160,000 0,000
66		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	2,0000	40,000 0,000	80,000 0,000
67		Declansator PH47	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
68		Intrerupator automat diferential AVDT32M-2P/20A/30mA	buc	2,0000	220,000 0,000	440,000 0,000
69		Contactor KMI-11810 In=18A Un=230V AC3 1HO	buc	4,0000	100,000 0,000	400,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 470,000
		Total TG-1 Inclusiv salariu				4 470,000
		3.1.2. TG-2				
70		Tablou de distributie metalic IP65, PRO, 500x400x220 mm, ИМΠ-2-0 Y1 sau analog	buc	1,0000	1 350,000 0,000	1 350,000 0,000
71		Intrerupator automat diferential AVDT32M-1P/10A/30mA	buc	2,0000	300,000 0,000	600,000 0,000
72		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
73		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
74		Separator de sarcina BH32-3P/40A	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
75		Releu electrotermic RTI 1321, In=14A	buc	4,0000	140,000 0,000	560,000 0,000
76		Bloc de contact ИКИ-22 (2з+2p)	buc	4,0000	75,000 0,000	300,000 0,000
77		Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1p	buc	4,0000	100,000 0,000	400,000 0,000
78		Contactor KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	2,0000	100,000 0,000	200,000 0,000
79		Fotoreleu FR-7E TY3425-001-17114305, 220V, IP40	buc	2,0000	450,000 0,000	900,000 0,000
80		Releu de timp 16A 230V ТЭ-15	buc	2,0000	480,000	960,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	lei			5 540,000
		Total TG-2 Inclusiv salariu				5 540,000
		<i>Total</i>	lei			10 010,000
		Total Aparate pentru tensiune de pana la 1000 V Inclusiv salariu				10 010,000
		3.2. Corpuri de iluminat				
81		Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog	buc	10,0000	900,000 0,000	9 000,000 0,000
82		Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 3200K tip XEDGE EG01WW sau analog	buc	3,0000	900,000 0,000	2 700,000 0,000
83		Corp de iluminat LED de tavan 20W, IP65, 2109 lm, 4000K tip XPROOF LED PF02NW sau analog	buc	6,0000	1 000,000 0,000	6 000,000 0,000
84		Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc	15,0000	2 000,000 0,000	30 000,000 0,000
85		Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat 12x26 cm (Articol 3-0164) sau analog	buc	4,0000	1 000,000 0,000	4 000,000 0,000
86		Corp de iluminat LED liniar 24W IP66 1000lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 65*, 600x56x58 mm tip ILF12-1.5A- 65H-60(301) sau analog	buc	8,0000	3 500,000 0,000	28 000,000 0,000
87		Corp de iluminat LED punctual 4W IP67 40lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 180*, 75x75x60 mm, controlat conform protocolului DMX-512 tip IRF3- 1RGB-180 CL24 sau analog	buc	8,0000	2 200,000 0,000	17 600,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			97 300,000
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				97 300,000
		3.3. Aparate de comutatie de joasa				

1	2	3	4	5	6	7
		tensiune				
88		Comutator pachet bipolar 40A IP56 PIB2-40-M1	buc	8,0000	850,000 0,000	6 800,000 0,000
89		Comutator pachet bipolar 16A IP30 VKI-216	buc	2,0000	100,000 0,000	200,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 000,000
		Total Aparate de comutatie de joasa tensiune Inclusiv salariu				7 000,000
		<i>Total</i>	lei			114 310,000
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				114 310,000

		Total	lei	282 696,57
		TVA	20 %	56 539,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		339 235,88 59 394,61

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (25/11-22.23-EEF/IEI1)**

Valoarea de deviz 339 235,88 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	422,5794	116,43	49 200,920
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4,9500	116,43	576,329
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,5000	116,43	2 619,674
4.	7123011000200	Betonist	h-om	9,0720	116,43	1 056,253
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1000	116,43	244,503
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,6000	116,43	1 816,308
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,5500	116,43	1 344,766
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,8880	116,43	452,680
9.	9312040019600	Sapator	h-om	17,8920	116,43	2 083,165
		Total manopera				59 394,61

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0011	50 000,00	55,000
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0009	3 200,00	2,880
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0160	18 000,00	288,000
4.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0012	85 000,00	102,000
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,0870	40,00	123,480
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0900	100,00	9,000
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,1820	50,00	409,100
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,4684	85,00	294,814
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	138,0520	8,50	1 173,442
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,4120	85,00	35,020
11.	1019852	Vopsea	kg	1,6480	60,00	98,880
12.	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,0001	50,00	0,005
13.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,1040	100,00	10,400
14.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0070	60 000,00	420,000

15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0550	450,00	24,750
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0367	450,00	16,515
17.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0062	5 000,00	31,000
18.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0031	5 000,00	15,500
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 500,00	0,750
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	138,7000	2,50	346,750
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4600	15,00	21,900
22.	4100126202818	Apa	m3	0,4730	15,00	7,095
23.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,2106	1 000,00	210,600
24.	5009030	Flanse	10 buc	7,6432	10,00	76,432
25.	5009031	Scoabe	10 buc	50,7720	10,00	507,720
26.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,0111	200,00	602,220
27.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	5,9280	10,00	59,280
28.	5009061	Fisa de izolatie	buc	254,6220	0,50	127,311
29.	5009062	Papuci de cablu	buc	176,9000	3,00	530,700
30.	5009070	Racordari	10 buc	13,4640	30,00	403,920
31.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	32,2800	3,00	96,840
32.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,3570	500,00	178,500
33.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,3833	100,00	38,330
34.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,7482	100,00	74,820
35.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,4320	100,00	43,200
36.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0580	100,00	5,800
37.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0051	100,00	0,510
38.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,4848	100,00	48,480
39.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,5330	25,00	13,325
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,6540	100,00	265,400
41.	pret de piata 01	Pictograma pe panou	buc	2,0000	30,00	60,000
42.	pret de piata 02	Clema de conexiune ЗНН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc	12,0000	10,00	120,000
43.	pret de piata 03	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	388,0000	16,00	6 208,000
44.	pret de piata 04	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	20,0000	20,00	400,000
45.	pret de piata 05	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	317,0000	25,00	7 925,000
46.	pret de piata 06	Cablu VVGng-FRLS sec. 5x4	m	16,0000	65,00	1 040,000
47.	pret de piata 07	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	270,0000	7,50	2 025,000
48.	pret de piata 08	Teava gofrata PVC d.20 mm	m	478,0000	7,00	3 346,000
49.	pret de piata 09	Teava otel d.32 mm	m	16,0000	95,00	1 520,000
50.	pret de piata 10	Cutie de distributie 85x85x40 mm IP44 KM41235	buc	6,0000	30,00	180,000
51.	pret de piata 11	Cutie pentru butoane 75x70x65 mm КП-101	buc	4,0000	30,00	120,000
52.	pret de piata 12	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	9,0000	50,00	450,000
53.	pret de piata 13	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	4,0000	55,00	220,000
54.	pret de piata 14	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	16,0000	60,00	960,000
55.	pret de piata 15	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	29,0000	4,00	116,000
56.	pret de piata 16	Cutie de distributie	buc	25,0000	25,00	625,000
57.	pret de piata 17	Electrod vertical din otel rotund ϕ 20 mm	m	12,0000	200,00	2 400,000
58.	pret de piata 18	Banda din otel zincata 40/4 mm	m	15,0000	60,00	900,000

59.	pret de piata 19	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 800x650x250 mm, ПҚМІІ-4-2 36 УХЛІ3	buc	1,0000	2 750,00	2 750,000
60.	pret de piata 20	Intreupator automat BA47-29/3P/C10	buc	1,0000	90,00	90,000
61.	pret de piata 21	Intreupator automat BA47-29/3P/C16	buc	2,0000	90,00	180,000
62.	pret de piata 22	Intreupator automat BA47-29/1P/C10A	buc	4,0000	40,00	160,000
63.	pret de piata 23	Intreupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	4,0000	40,00	160,000
64.	pret de piata 24	Intreupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	2,0000	40,00	80,000
65.	pret de piata 25	Declansator PH47	buc	1,0000	300,00	300,000
66.	pret de piata 26	Intreupator automat diferential AVDT32M-2P/20A/30mA	buc	2,0000	220,00	440,000
67.	pret de piata 27	Contactator KMI-11810 In=18A Un=230V AC3 1HO	buc	4,0000	100,00	400,000
68.	pret de piata 28	Tablou de distributie metalic IP65, PRO, 500x400x220 mm, ПҚМІІ-2-0 Y1	buc	1,0000	1 350,00	1 350,000
69.	pret de piata 29	Intreupator automat diferential AVDT32M-1P/10A/30mA	buc	2,0000	300,00	600,000
70.	pret de piata 30	Intreupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	90,00	90,000
71.	pret de piata 31	Separator de sarcina BH32-3P/40A	buc	1,0000	90,00	90,000
72.	pret de piata 32	Releu electrotermic RTI 1321, In=14A	buc	4,0000	140,00	560,000
73.	pret de piata 33	Bloc de contact ПКИ-22 (2з+2р)	buc	4,0000	75,00	300,000
74.	pret de piata 34	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1р	buc	4,0000	100,00	400,000
75.	pret de piata 35	Contactator KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	2,0000	100,00	200,000
76.	pret de piata 36	Fotoreleu FR-7E TY3425-001-17114305, 220V, IP40	buc	2,0000	450,00	900,000
77.	pret de piata 37	Releu de timp 16A 230V T3-15	buc	2,0000	480,00	960,000
78.	pret de piata 38	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW	buc	10,0000	900,00	9 000,000
79.	pret de piata 39	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 3200K tip XEDGE EG01WW	buc	3,0000	900,00	2 700,000
80.	pret de piata 40	Corp de iluminat LED de tavan 20W, IP65, 2109 lm, 4000K tip XPROOF LED PF02NW	buc	6,0000	1 000,00	6 000,000
81.	pret de piata 41	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163)	buc	15,0000	2 000,00	30 000,000
82.	pret de piata 42	Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat 12x26 cm (Articol 3-0164)	buc	4,0000	1 000,00	4 000,000
83.	pret de piata 43	Corp de iluminat LED liniar 24W IP66 1000lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 65*, 600x56x58 mm tip ILF12-1.5A-65H-60(301)	buc	8,0000	3 500,00	28 000,000
84.	pret de piata 44	Corp de iluminat LED punctual 4W IP67 40lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 180*, 75x75x60 mm, controlat conform protocolului DMX-512 tip IRF3-1RGB-180 CL24	buc	8,0000	2 200,00	17 600,000
85.	pret de piata 45	Comutator pachet bipolar 40A IP56 IIB2-40-M1	buc	8,0000	850,00	6 800,000
86.	pret de piata 46	Comutator pachet bipolar 16A IP30 VKI-216	buc	2,0000	100,00	200,000
		Total materiale de construcții				149 694,68

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4052	400,00	562,080

2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,2880	400,00	1 715,200
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,1555	25,00	328,888
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,3250	10,00	23,250
5.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	6,1560	500,00	3 078,000
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6675	25,00	41,688
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	10,7600	25,00	269,000
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	37,5584	25,00	938,960
9.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,7400	25,00	68,500
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1840	450,00	532,800
		Total utilaje de construcții				7 558,37

Total	lei	282 696,57
TVA	20 %	56 539,31

Total deviz: **339 235,88**

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			23,286 23,286
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	116,43	23,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 641,663
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			58,215 58,215
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	116,43	58,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,645
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			40,129 34,929
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	116,43	34,93
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 829,072
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			59,593 52,393
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	116,43	52,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,50	5,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,780
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,464 17,464
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	116,43	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	116,43	15,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			960,547
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			18,940 17,465
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	116,43	8,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43	9,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 041,673
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3			465,148 454,077
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	116,43	58,21
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	116,43	395,86
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	5 000,00	7,38
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	5 000,00	3,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 953,623
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina	m3			101,630 100,130
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	116,43	100,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			426,845
9	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=3,6 pentru adincimea 400 mm	buc			533,848 167,659
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	116,43	117,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	116,43	50,30
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0065	1 000,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0146	15,00	0,79
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	500,00	342,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 804,628
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Aparate pentru tensiuni de pana la 1000 V				
		2.1.1. TG-1				
10	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			701,891 406,341
	1	Muncitor	h-om	3,4900	116,43	406,34
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	40,00	10,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	400,00	116,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	25,00	28,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	450,00	130,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			701,891
11		Pictograma pe panou	buc			30,000 0,000
	pret de piata 01	Pictograma pe panou	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			231,911 181,631
	1	Muncitor	h-om	1,5600	116,43	181,63
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	100,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	100,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			2 782,930
13	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc			131,402
						130,402
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			131,402
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			231,911
						181,631
	1	Muncitor	h-om	1,5600	116,43	181,63
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	100,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	100,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			463,822
15	08-03-529-3	Contactori de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			562,688
						461,063
	1	Muncitor	h-om	3,9600	116,43	461,06
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	100,00	0,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	50,00	26,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	85,00	2,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	60,00	2,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	100,00	3,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	100,00	0,40
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	25,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	100,00	6,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	400,00	3,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	450,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 250,751
		2.1.2. TG-2				
16	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			390,668
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			390,668
17		Pictograma pe panou	buc			30,000
						0,000
	pret de piata 01	Pictograma pe panou	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,000
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			231,911
	1	Muncitor	h-om	1,5600	116,43	181,63
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	100,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	100,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			927,643
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			348,713
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	100,00	0,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	85,00	1,19
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	60,00	2,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	100,00	0,20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	100,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,1300	25,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			348,713
20	10-01-039-06	Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare	buc			232,860
						232,860
	1	Muncitor	h-om	2,0000	116,43	232,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			931,440
21	08-03-529-5	Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contactate (contacte auxiliare) pina la 12	buc			523,940
						433,120
	1	Muncitor	h-om	3,7200	116,43	433,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	100,00	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	50,00	28,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	85,00	2,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	60,00	2,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	100,00	3,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	100,00	0,30
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0290	25,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	450,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 095,758
22	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			5 728,958
						5 472,208
	1	Muncitor	h-om	47,0000	116,43	5 472,21
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	60,00	48,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	100,00	204,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	25,00	4,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			687,475
23		Clema de conexiune 3НН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc			10,000
						0,000
	pret de piata 02	Clema de conexiune 3НН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,000
24	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			170,566
						131,566
	1	Muncitor	h-om	1,1300	116,43	131,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	50,00	3,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			682,264
25	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			562,688
						461,063
	1	Muncitor	h-om	3,9600	116,43	461,06

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	100,00	0,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	50,00	26,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	85,00	2,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	60,00	2,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	100,00	3,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	100,00	0,40
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	25,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	100,00	6,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	400,00	3,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	450,00	3,60
		Cheltuieli directe	lei			1 125,376
26	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc			133,102
						130,401
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			266,203
27	10-08-019-04	Utilaj divers: Releu de timp	buc			69,860
						69,858
	1	Muncitor	h-om	0,6000	116,43	69,86
	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,00006	50,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			139,721
		2.2. Corpuri de iluminat				
28	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 374,463
						10 280,768
	1	Muncitor	h-om	88,3000	116,43	10 280,77
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	50 000,00	157,89
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	85,00	346,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	200,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	500,00	510,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
		Cheltuieli directe	lei			2 351,148
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			12 441,226
						11 433,426
	1	Muncitor	h-om	98,2000	116,43	11 433,43
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	85,00	346,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	100,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	25,00	640,00
		Cheltuieli directe	lei			2 363,833
30	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi	100 buc			12 372,819

1	2	3	4	5	6	7
		pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				10 280,769
	1	Muncitor	h-om	88,3000	116,43	10 280,77
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	50 000,00	156,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	85,00	346,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	200,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	500,00	510,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 979,651
		2.3. Cabluri				
31	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			893,038 784,738
	1	Muncitor	h-om	6,7400	116,43	784,74
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	100,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 643,596
32		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m			16,000 0,000
	pret de piata 03	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	1,0000	16,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 208,000
33		Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m			20,000 0,000
	pret de piata 04	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	1,0000	20,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,000
34	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 047,440 915,140
	1	Muncitor	h-om	7,8600	116,43	915,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 320,384
35		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m			25,000 0,000
	pret de piata 05	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	1,0000	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 925,000
36	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 452,319 1 304,019

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	11,2000	116,43	1 304,02
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	400,00	32,00
		Cheltuieli directe	lei			232,371
37		Cablu VVGng-FRLS sec. 5x4	m			65,000
						0,000
	pret de piata 06	Cablu VVGng-FRLS sec. 5x4	m	1,0000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			1 040,000
		2.4. Tevi				
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 183,715
						2 771,034
	1	Muncitor	h-om	23,8000	116,43	2 771,03
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	37,78
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,50	113,90
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
		Cheltuieli directe	lei			23 814,186
39		Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m			7,500
						0,000
	pret de piata 07	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	1,0000	7,50	7,50
		Cheltuieli directe	lei			2 025,000
40		Teava gofrata PVC d.20 mm	m			7,000
						0,000
	pret de piata 08	Teava gofrata PVC d.20 mm	m	1,0000	7,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			3 346,000
41	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			16 941,731
						4 831,844
	1	Muncitor	h-om	41,5000	116,43	4 831,84
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	33,75
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	40,00	42,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	85,00	69,70
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	60,00	40,80
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IHC-50"	buc	8,0000	3,00	24,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	100,00	8,00
	5009627	Banda "ΦУМ"	kg	0,0320	100,00	3,19
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	400,00	320,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	400,00	10 720,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	25,00	160,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	25,00	211,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		Cheltuieli directe	lei			2 710,677
42		Teava otel d.32 mm	m			95,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	pret de piata 09	Teava otel d.32 mm	m	1,0000	95,00	95,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 520,000
		2.5. Aparate de comutatie de joasa tensiune				
43	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			170,566 131,566
	1	Muncitor	h-om	1,1300	116,43	131,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	50,00	3,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 364,527
44	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			245,394 209,574
	1	Muncitor	h-om	1,8000	116,43	209,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	40,00	2,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	100,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	50,00	2,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	60,00	2,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	100,00	6,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	100,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			490,788
		2.6. Accesorii				
45	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			4 248,150 2 878,150
	1	Muncitor	h-om	24,7200	116,43	2 878,15
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	85,00	170,00
	1130211	Email "ЭИ-140" de protectie	t	0,0200	60 000,00	1 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			424,815
46		Cutie de distributie 85x85x40 mm IP44 KM41235	buc			30,000 0,000
	pret de piata 10	Cutie de distributie 85x85x40 mm IP44 KM41235	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,000
47		Cutie pentru butoane 75x70x65 mm KII-101	buc			30,000 0,000
	pret de piata 11	Cutie pentru butoane 75x70x65 mm KII-101	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,000
		2.7. Materiale de montare				

1	2	3	4	5	6	7
48	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 810,711 3 749,044
	1	Muncitor	h-om	32,2000	116,43	3 749,04
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	3 200,00	10,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
		Cheltuieli directe	lei			342,964
49		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			50,000 0,000
	pret de piata 12	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	50,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			450,000
50	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 877,900 3 818,900
	1	Muncitor	h-om	32,8000	116,43	3 818,90
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	3 200,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
		Cheltuieli directe	lei			155,116
51		Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			55,000 0,000
	pret de piata 13	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	55,00	55,00
		Cheltuieli directe	lei			220,000
52	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 613,981 4 435,981
	1	Muncitor	h-om	38,1000	116,43	4 435,98
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	3 200,00	10,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
		Cheltuieli directe	lei			738,237
53		Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc			60,000 0,000
	pret de piata 14	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	1,0000	60,00	60,00
		Cheltuieli directe	lei			960,000
54		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc			4,000 0,000
	pret de piata 15	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	1,0000	4,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			116,000
55	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			4 248,148 2 878,148
	1	Muncitor	h-om	24,7200	116,43	2 878,15
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	85,00	170,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	60 000,00	1 200,00
		Cheltuieli directe	lei			1 062,037
56		Cutie de distributie	buc			25,000 0,000
	pret de piata 16	Cutie de distributie	buc	1,0000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			625,000
		2.8. Impamintare				
57	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 348,903 965,203
	1	Muncitor	h-om	8,2900	116,43	965,20

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	85 000,00	170,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,00	31,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
		Cheltuieli directe	lei			404,671
58		Electrod vertical din otel rotund φ20 mm	m			200,000
						0,000
	pret de piata 17	Electrod vertical din otel rotund φ20 mm	m	1,0000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			2 400,000
59	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 573,993
						1 932,740
	1	Muncitor	h-om	16,6000	116,43	1 932,74
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	85 000,00	340,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	40,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	400,00	88,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	25,00	78,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	450,00	99,00
		Cheltuieli directe	lei			386,099
60		Banda din otel zincata 40/4 mm	m			60,000
						0,000
	pret de piata 18	Banda din otel zincata 40/4 mm	m	1,0000	60,00	60,00
		Cheltuieli directe	lei			900,000
		3. Utilaj				
		3.1. Aparate pentru tensiune de pana la 1000 V				
		3.1.1. TG-1				
61		Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 800x650x250 mm, ИИМП-4-2 36 УХЛ3 sau analog	buc			2 750,000
						0,000
	pret de piata 19	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 800x650x250 mm, ИИМП-4-2 36 УХЛ3	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
		Cheltuieli directe	lei			2 750,000
62		Intrerupator automat BA47-29/3P/C10	buc			90,000
						0,000
	pret de piata 20	Intrerupator automat BA47-29/3P/C10	buc	1,0000	90,00	90,00
		Cheltuieli directe	lei			90,000
63		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc			90,000
						0,000
	pret de piata 21	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	90,00	90,00
		Cheltuieli directe	lei			90,000
64		Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc			40,000
						0,000
	pret de piata 22	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	40,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			160,000
65		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc			40,000
						0,000
	pret de piata 23	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	40,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			160,000
66		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			40,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	pret de piata 24	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	40,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,000
67		Declansator PH47	buc			300,000
						0,000
	pret de piata 25	Declansator PH47	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300,000
68		Intrerupator automat diferential AVDT32M-2P/20A/30mA	buc			220,000
						0,000
	pret de piata 26	Intrerupator automat diferential AVDT32M-2P/20A/30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			440,000
69		Contactori KMI-11810 In=18A Un=230V AC3 1HO	buc			100,000
						0,000
	pret de piata 27	Contactori KMI-11810 In=18A Un=230V AC3 1HO	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,000
		3.1.2. TG-2				
70		Tablou de distributie metalic IP65, PRO, 500x400x220 mm, ИММІ-2-0 У1 sau analog	buc			1 350,000
						0,000
	pret de piata 28	Tablou de distributie metalic IP65, PRO, 500x400x220 mm, ИММІ-2-0 У1	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 350,000
71		Intrerupator automat diferential AVDT32M-1P/10A/30mA	buc			300,000
						0,000
	pret de piata 29	Intrerupator automat diferential AVDT32M-1P/10A/30mA	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			600,000
72		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc			90,000
						0,000
	pret de piata 30	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,000
73		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc			90,000
						0,000
	pret de piata 21	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,000
74		Separator de sarcina BH32-3P/40A	buc			90,000
						0,000
	pret de piata 31	Separator de sarcina BH32-3P/40A	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,000
75		Releu electrotermic RTI 1321, In=14A	buc			140,000
						0,000
	pret de piata 32	Releu electrotermic RTI 1321, In=14A	buc	1,0000	140,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			560,000
76		Bloc de contact ПКІ-22 (2+2p)	buc			75,000
						0,000
	pret de piata 33	Bloc de contact ПКІ-22 (2+2p)	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300,000
77		Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1+1p	buc			100,000
						0,000
	pret de piata 34	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon	buc	1,0000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		240V 13+1p				
		Cheltuieli directe	lei			400,000
78		Contactator KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc			100,000
						0,000
	pret de piata 35	Contactator KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	1,0000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			200,000
79		Fotoreleu FR-7E TY3425-001-17114305, 220V, IP40	buc			450,000
						0,000
	pret de piata 36	Fotoreleu FR-7E TY3425-001-17114305, 220V, IP40	buc	1,0000	450,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			900,000
80		Releu de timp 16A 230V T3-15	buc			480,000
						0,000
	pret de piata 37	Releu de timp 16A 230V T3-15	buc	1,0000	480,00	480,00
		Cheltuieli directe	lei			960,000
		3.2. Corpuri de iluminat				
81		Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog	buc			900,000
						0,000
	pret de piata 38	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW	buc	1,0000	900,00	900,00
		Cheltuieli directe	lei			9 000,000
82		Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 3200K tip XEDGE EG01WW sau analog	buc			900,000
						0,000
	pret de piata 39	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 3200K tip XEDGE EG01WW	buc	1,0000	900,00	900,00
		Cheltuieli directe	lei			2 700,000
83		Corp de iluminat LED de tavan 20W, IP65, 2109 lm, 4000K tip XPROOF LED PF02NW sau analog	buc			1 000,000
						0,000
	pret de piata 40	Corp de iluminat LED de tavan 20W, IP65, 2109 lm, 4000K tip XPROOF LED PF02NW	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Cheltuieli directe	lei			6 000,000
84		Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc			2 000,000
						0,000
	pret de piata 41	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		Cheltuieli directe	lei			30 000,000
85		Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat 12x26 cm (Articol 3-0164) sau analog	buc			1 000,000
						0,000
	pret de piata 42	Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat 12x26 cm (Articol 3-0164)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Cheltuieli directe	lei			4 000,000
86		Corp de iluminat LED liniar 24W IP66 1000lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 65*, 600x56x58 mm tip ILF12-1.5A-65H-60(301) sau analog	buc			3 500,000
						0,000
	pret de piata 43	Corp de iluminat LED liniar 24W IP66 1000lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 65*, 600x56x58 mm tip ILF12-1.5A-65H-60(301)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		Cheltuieli directe	lei			28 000,000
87		Corp de iluminat LED punctual 4W IP67 40lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 180*, 75x75x60 mm, controlat conform protocolului DMX-512 tip IRF3-1RGB-180 CL24 sau analog	buc			2 200,000
						0,000
	pret de piata 44	Corp de iluminat LED punctual 4W IP67 40lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 180*,	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		75x75x60 mm, controlat conform protocolului DMX-512 tip IRF3-1RGB-180 CL24				
		Cheltuieli directe	lei			17 600,000
		3.3. Aparate de comutatie de joasa tensiune				
88		Comutator pachet bipolar 40A IP56 IIB2-40-M1	buc			850,000 0,000
	pret de piata 45	Comutator pachet bipolar 40A IP56 IIB2-40-M1	buc	1,0000	850,00	850,00
		Cheltuieli directe	lei			6 800,000
89		Comutator pachet bipolar 16A IP30 VKI-216	buc			100,000 0,000
	pret de piata 46	Comutator pachet bipolar 16A IP30 VKI-216	buc	1,0000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			200,000

APROBAT:

Intocmit SRL IGOSTAFF CONSTRUCT (funcția, semnătura, numele, prenumele)	Investitor (funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Incalzire, ventilare, conditionare (25/11-22.23-1-IVC)

Valoarea de deviz 497 938,04 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Вентиляция				
		1.1.1. B1				
1		Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
2	VA17G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2	0,0300	908,133 574,000	27,244 17,220
3	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная однорядная решетка (сталь) 300x150	buc	1,0000	606,181 114,101	606,181 114,101
4	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 150x100	buc	1,0000	306,181 114,101	306,181 114,101

1	2	3	4	5	6	7
5	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 200x100	buc	2,0000	336,182 114,102	672,363 228,203
		<i>Total</i>	lei			3 111,969
		Total B1 Inclusiv salariu				3 111,969 473,625
		1.1.2. ПЕ1, ПЕ2				
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при дР=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc	2,0000	606,182 114,102	1 212,363 228,203
		<i>Total</i>	lei			1 212,363
		Total ПЕ1, ПЕ2 Inclusiv salariu				1 212,363 228,203
		1.1.3. Жесть и фасонные части				
7	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2	2,1000	568,514 195,486	1 193,880 410,521
8	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul rectangular. / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2	4,3000	549,758 178,953	2 363,959 769,498
9	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция "Isover"	m2	3,4000	136,829 54,489	465,219 185,263

1	2	3	4	5	6	7
		нефольгированный b=50 mm				
10	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	3,4000	186,917 27,361	635,518 93,028
11	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	3,4000	69,777 68,577	237,243 233,163
		<i>Total</i>	lei			4 895,819
		Total Жесть и фасонные части Inclusiv salariu				4 895,819 1 691,473
		<i>Total</i>	lei			9 220,151
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				9 220,151 2 393,301
		1.2. Радиаторное отопление				
		1.2.1. Отопительные приборы				
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/600 sau analog	buc	1,0000	1 717,715 58,215	1 717,715 58,215
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/700 sau analog	buc	1,0000	1 767,715 58,215	1 767,715 58,215
14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/1000 sau analog	buc	1,0000	2 517,715 58,215	2 517,715 58,215
15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000	buc	2,0000	3 567,715 58,215	7 135,430 116,430

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1000 sau analog				
16	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200 sau analog	buc	2,0000	4 037,430 75,680	8 074,859 151,359
17	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1800 sau analog	buc	10,0000	4 607,994 93,144	46 079,940 931,440
18	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	68,0000	62,464 17,464	4 247,586 1 187,586
19		Kit montaj radiator	buc	17,0000	50,000 0,000	850,000 0,000
20	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	12,3500	64,208 61,708	792,968 762,093
21	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	12,3500	54,722 54,722	675,818 675,818
22	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	12,3500	44,672 38,422	551,698 474,510
		<i>Total</i>	lei			74 411,444

1	2	3	4	5	6	7
		Total Отопительные приборы Inclusiv salariu				74 411,444 4 473,881
		1.2.2. Материалы и трубопроводы				
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	17,0000	822,757 20,957	13 986,876 356,276
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	17,0000	222,757 20,957	3 786,876 356,276
25	СК30А	Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов 700x450hx110	buc	1,0000	1 133,547 128,072	1 133,547 128,072
26	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый запорный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	2,0000	483,608 29,108	967,215 58,215
27	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр механический "Y-образный", P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	1,0000	873,789 267,789	873,789 267,789
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматические воздухоотводчики, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф15	buc	2,0000	159,764 17,464	319,529 34,929
29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la	m	141,0000	76,800 40,750	10 828,870 5 745,820

1	2	3	4	5	6	7
		legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 20x3.4				
30	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 20x3.4 / fittinguri	m	42,3000	76,800 40,750	3 248,661 1 723,746
31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 25x4.2	m	103,0000	98,072 46,572	10 101,416 4 796,916
32	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 25x4.2 / fittinguri	m	30,9000	98,072 46,572	3 030,425 1 439,075
33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 32x5.4	m	32,0000	128,972 46,572	4 127,104 1 490,304
34	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 32x5.4 / fittinguri	m	9,6000	128,972 46,572	1 238,131 447,091
35	IC36D	Teava din polietilena armata de	m	52,0000	181,143	9 419,462

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 40x6.7			52,394	2 724,462
36	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 40x6.7 / fittinguri	m	15,6000	181,144 52,394	2 825,839 817,339
37	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ϕ 20 sau analog	m	141,0000	97,811 67,529	13 791,407 9 521,645
38	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ϕ 25 sau analog	m	103,0000	105,382 67,529	10 854,336 6 955,528
39	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ϕ 32 sau analog	m	32,0000	116,197 67,529	3 718,301 2 160,941
40	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ϕ 40 sau analog	m	52,0000	121,604 67,529	6 323,429 3 511,529
41	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не	buc	2,0000	6 433,548 128,073	12 867,096 256,146

1	2	3	4	5	6	7
		менее 70%) 2800x1500				
42	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 4250x1500	buc	2,0000	9 633,548 128,073	19 267,096 256,146
43	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 7800x1500	buc	1,0000	17 633,547 128,072	17 633,547 128,072
44	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 8500x1500	buc	2,0000	19 133,548 128,073	38 267,096 256,146
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg	70,0000	106,779 26,779	7 474,523 1 874,523
46	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	276,0000	11,479 10,479	3 168,121 2 892,121
47	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	52,0000	14,057 12,807	730,980 665,980
48	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	276,0000	9,314 9,314	2 570,774 2 570,774
49	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-	m	52,0000	11,643	605,436

1	2	3	4	5	6	7
		contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"			11,643	605,436
		<i>Total</i>	lei			203 159,882
		Total Материалы и трубопроводы Inclusiv salariu				203 159,882 52 041,297
		<i>Total</i>	lei			277 571,326
		Total Радиаторное отопление Inclusiv salariu				277 571,326 56 515,178
		<i>Total</i>	lei			286 791,477
		CAS	24 %			14 138,035
		Transportarea materialelor	7 %			15 898,294
		Cheltuieli de depozitare	14,5 %			45 940,032
		Beneficiu de deviz	6 %			21 766,071
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				384 533,909 58 908,479
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
		2.1.1. B1				
50	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,0000	2 630,987 2 524,202	2 630,987 2 524,202
51	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc	1,0000	1 287,190 1 280,730	1 287,190 1 280,730
52	VB17A	Conexiune flexibila, circulara cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,0000	110,190 100,130	220,380 200,260
53	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,0000	110,190 100,130	220,380 200,260

1	2	3	4	5	6	7
54	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Supapa antifoc cu actionare electrica	buc	1,0000	419,959 376,069	419,959 376,069
		<i>Total</i>	lei			4 778,896
		Total B1 Inclusiv salariu				4 778,896 4 581,521
		<i>Total</i>	lei			4 778,896
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				4 778,896 4 581,521
		2.2. Радиаторное отопление				
		2.2.1. Материалы и трубопроводы				
55	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	buc	1,0000	405,662 395,862	405,662 395,862
56	IA18B	ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	3,0000	47,472 46,572	142,416 139,716
57	IA18I	ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: закладные детали / exclusiv teava, mufa	buc	3,0000	126,915 122,251	380,746 366,754
		<i>Total</i>	lei			928,824
		Total Материалы и трубопроводы Inclusiv salariu				928,824 902,332
		<i>Total</i>	lei			928,824
		Total Радиаторное отопление Inclusiv salariu				928,824 902,332
		<i>Total</i>	lei			5 707,720
		CAS	24 %			1 316,125

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	7 %			10,669
		Cheltuieli de depozitare	76 %			4 167,728
		Beneficiu de deviz	6 %			672,134
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 874,376 5 483,853
		3. Utilaj				
		3.1. Вентиляция				
		3.1.1. B1				
58		Вентилятор промышленный для круглых каналов L=210 m3/h, P=160Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc	1,0000	<u>4 000,000</u> 0,000	<u>4 000,000</u> 0,000
59		Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog	buc	1,0000	<u>400,000</u> 0,000	<u>400,000</u> 0,000
60		Гибкая вставка ф125	buc	2,0000	<u>120,000</u> 0,000	<u>240,000</u> 0,000
61		Шумоглушитель ф125	buc	2,0000	<u>800,000</u> 0,000	<u>1 600,000</u> 0,000
62		Противопожарный клапан, нормально открытый, с электроприводом заслонка ф100 / Привод "Belimo" BF230 sau analog	buc	1,0000	<u>4 500,000</u> 0,000	<u>4 500,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			10 740,000
		Total B1 Inclusiv salariu				10 740,000
		<i>Total</i>	lei			10 740,000
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				10 740,000
		3.2. Радиаторное отопление				
		3.2.1. Материалы и трубопроводы				
63		Распределительный коллектор ф32 для системы радиаторного	buc	1,0000	<u>4 500,000</u> 0,000	<u>4 500,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		отопления на 6 контуров, в комплекте: регулирующие клапана на ответвлениях обратного, и подающего коллекторах; наконечник (держак с воздухоотводчиком ф15)				
64		Прибор КИПА (термоманометр), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	3,0000	450,000 0,000	1 350,000 0,000
65		Кран шаровый 3-ходовой под прибор КИПА, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	3,0000	500,000 0,000	1 500,000 0,000
66		Закладные детали для термоманометра: отборное устройство ДТ (-30 °C до +100 °C), P = 1,0 МПа ЗКЧ-270.00-90	buc	3,0000	150,000 0,000	450,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 800,000
		Total Материалы и трубопроводы Inclusiv salariu				7 800,000
		<i>Total</i>	lei			7 800,000
		Total Радиаторное отопление Inclusiv salariu				7 800,000
		<i>Total</i>	lei			18 540,000
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				18 540,000

		Total	lei	414 948,37
		TVA	20 %	82 989,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		497 938,04 64 392,37

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Incalzire, ventilare, conditionare (25/11-22.23-1-IVC)**

Valoarea de deviz 497 938,04 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	11,0000	116,43	1 280,730
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,5912	116,43	185,263
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,789
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	291,8105	116,43	33 975,496
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	190,2400	116,43	22 149,643
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,5129	116,43	5 182,638
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,8016	116,43	326,191
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,6000	116,43	884,867
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	116,43	139,715
		Total manopera				64 392,37

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 200,00	0,000
2.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	100,00	0,120
3.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,50	2,550
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	450,00	1,800
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6250	100,00	62,500
6.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5922	50,00	29,610
7.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0001	21,00	0,002
8.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2100	25,00	5,250
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7714	14,00	10,800
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2705	60,00	16,230
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,7143	20,00	34,286
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	60,00	6,000
13.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,2540	25,00	31,350
14.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1575	55,00	8,662
15.	2430226101260	Grund miniu	kg	0,4000	55,00	22,000
16.	25212167100001	Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4	m	188,7990	35,00	6 607,965

17.	25212167100002	Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 25x4.2	m	137,9170	50,00	6 895,850
18.	25212167100003	Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 32x5.4	m	42,8480	80,00	3 427,840
19.	25212167100004	Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 40x6.7	m	69,6280	125,00	8 703,500
20.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	100,00	1,500
21.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	136,0000	0,85	115,600
22.	2524217304531	Fisie de etansare	m	5,2449	10,00	52,449
23.	26261473700091	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare)	m2	2,1210	300,00	636,300
24.	26261473700092	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm (rectangulare)	m2	4,3430	350,00	1 520,050
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	3,00	4,800
26.	26821626113051	Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	3,4612	80,00	276,896
27.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	15,4802	35,00	541,807
28.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	35,00	0,490
29.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	35,00	13,300
30.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	35,00	1,050
31.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,1890	35,00	6,615
32.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	20,00	0,400
33.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	20,00	1,900
34.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	20,00	1,700
35.	27107000000001	Suporti sau dispozitive gata vopsiti	kg	70,0000	80,00	5 600,000
36.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1260	20,00	2,520
37.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0306	18,00	0,551
38.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1394	18,00	2,509
39.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0600	18,00	1,080
40.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,8450	18,00	69,210
41.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8500	30,00	25,500
42.	28221157000001	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/600	buc	1,0000	1 650,00	1 650,000
43.	28221157000002	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/700	buc	1,0000	1 700,00	1 700,000
44.	28221157000003	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/1000	buc	1,0000	2 450,00	2 450,000
45.	28221157000004	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1000	buc	2,0000	3 500,00	7 000,000
46.	28221157000005	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200	buc	2,0000	3 950,00	7 900,000
47.	28221157000006	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1800	buc	10,0000	4 500,00	45 000,000
48.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	68,0000	40,00	2 720,000
49.	28401273296001	Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов 700x450hx110	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
50.	28401273296002	Masca pentru conducte / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 2800x1500	buc	2,0000	6 300,00	12 600,000
51.	28401273296003	Masca pentru conducte / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 4250x1500	buc	2,0000	9 500,00	19 000,000
52.	28401273296004	Masca pentru conducte / Экран из декоративной деревянной решетки	buc	1,0000	17 500,00	17 500,000

		(живое сечение не менее 70%) 7800x1500				
53.	28401273296005	Masca pentru conducte / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 8500x1500	buc	2,0000	19 000,00	38 000,000
54.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0021	60,00	0,126
55.	28741157657001	Наружная жалюзийная однорядная решетка (сталь) 300x150	buc	1,0000	450,00	450,000
56.	28741157657002	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 150x100	buc	1,0000	150,00	150,000
57.	28741157657003	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 200x100	buc	2,0000	180,00	360,000
58.	28741157657004	Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 м3/h, при дР=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc	2,0000	450,00	900,000
59.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,30	0,300
60.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,35	0,350
61.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	109,2000	0,25	27,300
62.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	216,0000	0,33	71,280
63.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,3000	0,35	9,555
64.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	48,0000	0,30	14,400
65.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	136,0000	0,40	54,400
66.	2874115837749	Fixari	kg	2,3331	50,00	116,655
67.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,25	0,250
68.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,10	0,400
69.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,15	0,150
70.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,3000	0,25	6,825
71.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	217,0000	0,15	32,550
72.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	27,2000	0,15	4,080
73.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
74.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	109,2000	0,10	10,920
75.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,12	0,480
76.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,850
77.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	325,2000	0,15	48,780
78.	28752742027001	Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	17,0000	800,00	13 600,000
79.	28752742027002	Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	17,0000	200,00	3 400,000
80.	28752742051001	Кран шаровый запорный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	2,0000	450,00	900,000
81.	28752742051002	Автоматические воздухоотводчики, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф15	buc	2,0000	140,00	280,000
82.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	50,00	2,500
83.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	83,0000	0,85	70,550
84.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0060	2,00	0,012
85.	29241273220651	Фильтр механический "Y-образный", P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	1,0100	600,00	606,000
86.	3320517352231	Изоляция K-flex ST b=13 mm c	m	152,4915	28,00	4 269,762

		фольгированным покрытием ф20				
87.	3320517352232	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф25	m	111,3945	35,00	3 898,808
88.	3320517352233	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32	m	34,6080	45,00	1 557,360
89.	3320517352234	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40	m	56,2380	50,00	2 811,900
90.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1666	4,10	0,683
91.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0120	45,00	0,540
92.	pret de piata 01	Обратный клапан ф125	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
93.	pret de piata 02	Kit montaj radiator	buc	17,0000	50,00	850,000
94.	pret de piata 04	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=210 m3/h, P=160Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000
95.	pret de piata 05	Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau	buc	1,0000	400,00	400,000
96.	pret de piata 06	Гибкая вставка ф125	buc	2,0000	120,00	240,000
97.	pret de piata 07	Шумоглушитель ф125	buc	2,0000	800,00	1 600,000
98.	pret de piata 08	Противопожарный клапан, нормально открытый, с электроприводом заслонка ф100 / Привод "Belimo" BF230	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
99.	pret de piata 09	Распределительный коллектор ф32 для системы радиаторного отопления на 6 контуров, в комплекте: регулирующие клапана на ответвлениях обратного, и подающего коллекторах; наконечник (держак с воздухоотводчиком ф15)	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
100.	pret de piata 10	Прибор КИПА (термоманометр), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	3,0000	450,00	1 350,000
101.	pret de piata 11	Кран шаровый 3-ходовой под прибор КИПА, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	3,0000	500,00	1 500,000
102.	pret de piata 12	Закладные детали для термоманометра: отборное устройство ДТ (-30 °C до +100 °C), P = 1,0 МПа ЗКЧ-270.00-90	buc	3,0000	150,00	450,000
Total materiale de construcții						245 810,94

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1406	10,00	1,406
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	10,00	0,800
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,3886	10,00	3,886
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	17,9625	25,00	449,063
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	25,00	21,250
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,3000	25,00	282,500
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,3521	25,00	33,802
8.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,250
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,000
Total utilaje de construcții						835,96

Total	lei	414 948,37
TVA	20 %	82 989,67

Total deviz:

497 938,0

4

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Вентиляция				
		1.1.1. B1				
1		Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc			1 500,000
						0,000
	pret de piata 01	Обратный клапан ф125	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,000
2	VA17G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2			908,133
						574,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	116,43	574,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	20,00	84,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	20,00	0,20
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	60,00	4,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,00	0,40
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	60,00	1,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	50,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	14,00	0,43
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	21,00	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	18,00	5,40
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	35,00	220,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	25,00	1,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,244
3	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная однорядная решетка (сталь) 300x150	buc			606,181
						114,101
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	114,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	20,00	3,40
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	60,00	2,70
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	50,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	14,00	0,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	28741157657001	Наружная жалюзийная однорядная решетка (сталь) 300x150	buc	1,0000	450,00	450,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,33	9,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			606,181
4	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,	buc			306,181

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 150x100				114,101
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	114,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	20,00	3,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	60,00	2,70
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	50,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	14,00	0,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	28741157657002	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 150x100	buc	1,0000	150,00	150,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,33	9,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			306,181
5	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 200x100	buc			336,182 114,102
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	114,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	20,00	3,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	60,00	2,70
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	50,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	14,00	0,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	28741157657003	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 200x100	buc	1,0000	180,00	180,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,33	9,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			672,363
		1.1.2. ПЕ1, ПЕ2				
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc			606,182 114,102
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	114,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	20,00	3,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	60,00	2,70
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	50,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	14,00	0,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	28741157657004	Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc	1,0000	450,00	450,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,33	9,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 212,363
		1.1.3. Жесть и фасонные части				
7	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2			568,514 195,486
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	116,43	195,49
	26261473700091	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare)	m2	1,0000	300,00	303,00
	2874115837749	Fixari	kg	1,1000	50,00	55,55
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,52
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,25	3,79

1	2	3	4	5	6	7
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	10,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 193,880
8	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul rectangular. / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2			549,758 178,953
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	116,43	178,95
	26261473700092	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm (rectangulare)	m2	1,0000	350,00	353,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,51
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	10,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 363,959
9	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2			136,829 54,489
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	116,43	54,49
	26821626113051	Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	1,0180	80,00	81,44
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	18,00	0,16
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			465,219
10	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			186,917 27,361
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	116,43	27,36
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	35,00	159,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,10	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			635,518
11	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			69,777 68,577
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	116,43	68,58
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,15	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			237,243
		1.2. Радиаторное отопление				
		1.2.1. Отопительные приборы				
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/600 sau analog	buc			1 717,715 58,215
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	116,43	58,22
	28221157000001	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/600	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	100,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 717,715
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik	buc			1 767,715 58,215

1	2	3	4	5	6	7
		Klassik 22-500/700 sau analog				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	116,43	58,22
	28221157000002	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/700	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	100,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 767,715
14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/1000 sau analog	buc			2 517,715 58,215
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	116,43	58,22
	28221157000003	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/1000	buc	1,0000	2 450,00	2 450,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	100,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 517,715
15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1000 sau analog	buc			3 567,715 58,215
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	116,43	58,22
	28221157000004	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1000	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	100,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 135,430
16	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200 sau analog	buc			4 037,430 75,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	116,43	75,68
	28221157000005	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200	buc	1,0000	3 950,00	3 950,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	100,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 074,859
17	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1800 sau analog	buc			4 607,994 93,144
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	116,43	93,14
	28221157000006	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1800	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	100,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,85	5,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 079,940
18	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			62,464 17,464
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	40,00	40,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,40	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			4 247,586
19		Kit montaj radiator	buc			50,000
						0,000
	pret de piata 02	Kit montaj radiator	buc	1,0000	50,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			850,000
20	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			64,208
						61,708
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	116,43	61,71
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			792,968
21	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			54,722
						54,722
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	116,43	54,72
		Cheltuieli directe	lei			675,818
22	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			44,672
						38,422
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	116,43	38,42
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		Cheltuieli directe	lei			551,698
		1.2.2. Материалы и трубопроводы				
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			822,757
						20,957
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	116,43	20,96
	28752742027001	Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	800,00	800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	100,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			13 986,876
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			222,757
						20,957
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	116,43	20,96
	28752742027002	Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	200,00	200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	100,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 786,876
25	CK30A	Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов 700x450hx110	buc			1 133,547 128,072
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	116,43	110,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	28401273296001	Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов 700x450hx110	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	3,00	0,60
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2430226101260	Grund miniu	kg	0,0500	55,00	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 133,547
26	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый запорный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc			483,608 29,108
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	116,43	29,11
	28752742051001	Кран шаровый запорный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	1,0000	450,00	450,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	100,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			967,215
27	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр механический "Y-образный", P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc			873,789 267,789
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,79
	29241273220651	Фильтр механический "Y-образный", P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	1,0000	600,00	606,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			873,789
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматические воздухоотводчики, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф15	buc			159,764 17,464
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,46
	28752742051002	Автоматические воздухоотводчики, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф15	buc	1,0000	140,00	140,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	100,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			319,529
29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4	m			76,800 40,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	116,43	40,75
	25212167100001	Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4	m	1,0300	35,00	36,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 828,870
30	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4 / fittinguri	m			76,800 40,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	116,43	40,75
	25212167100001	Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4	m	1,0300	35,00	36,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 248,661
31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			98,072

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 25 \times 4.2$				46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	25212167100002	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 25 \times 4.2$	m	1,0300	50,00	51,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 101,416
32	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 25 \times 4.2$ / fittinguri	m			98,072 46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	25212167100002	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 25 \times 4.2$	m	1,0300	50,00	51,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 030,425
33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 32 \times 5.4$	m			128,972 46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	25212167100003	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 32 \times 5.4$	m	1,0300	80,00	82,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 127,104
34	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 32 \times 5.4$ / fittinguri	m			128,972 46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	25212167100003	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 32 \times 5.4$	m	1,0300	80,00	82,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 238,131
35	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 40 \times 6.7$	m			181,143 52,394
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	116,43	52,39
	25212167100004	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 40 \times 6.7$	m	1,0300	125,00	128,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 419,462
36	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 40 \times 6.7$ / fittinguri	m			181,144 52,394
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	116,43	52,39
	25212167100004	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 40 \times 6.7$	m	1,0300	125,00	128,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 825,839
37	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием $\phi 20$ sau analog	m			97,811 67,529
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,53
	3320517352231	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием $\phi 20$	m	1,0300	28,00	30,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 791,407
38	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind	m			105,382

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф25 sau analog				67,529
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,53
	3320517352232	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф25	m	1,0300	35,00	37,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 854,336
39	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32 sau analog	m			116,197 67,529
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,53
	3320517352233	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32	m	1,0300	45,00	48,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 718,301
40	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40 sau analog	m			121,604 67,529
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,53
	3320517352234	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40	m	1,0300	50,00	54,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 323,429
41	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 2800x1500	buc			6 433,548 128,073
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	116,43	110,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	28401273296002	Masca pentru conducte / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 2800x1500	buc	1,0000	6 300,00	6 300,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	3,00	0,60
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2430226101260	Grund miniu	kg	0,0500	55,00	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 867,096
42	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 4250x1500	buc			9 633,548 128,073
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	116,43	110,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	28401273296003	Masca pentru conducte / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 4250x1500	buc	1,0000	9 500,00	9 500,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	3,00	0,60
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2430226101260	Grund miniu	kg	0,0500	55,00	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 267,096
43	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 7800x1500	buc			17 633,547 128,072
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	116,43	110,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	28401273296004	Masca pentru conducte / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 7800x1500	buc	1,0000	17 500,00	17 500,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	3,00	0,60
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101260	Grund miniu	kg	0,0500	55,00	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 633,547
44	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 8500x1500	buc			19 133,548 128,073
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	116,43	110,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	28401273296005	Masca pentru conducte / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 8500x1500	buc	1,0000	19 000,00	19 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	3,00	0,60
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2430226101260	Grund miniu	kg	0,0500	55,00	2,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 267,096
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg			106,779 26,779
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	116,43	26,78
	27107000000001	Suporti sau dispozitive gata vopsiti	kg	1,0000	80,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 474,523
46	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			11,479 10,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	116,43	10,48
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 168,121
47	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			14,057 12,807
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	116,43	12,81
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			730,980
48	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,314 9,314
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	116,43	9,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 570,774
49	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,643 11,643
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	116,43	11,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			605,436
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
		2.1.1. B1				
50	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			2 630,987 2 524,202

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	116,43	2 524,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	20,00	6,30
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	14,00	3,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	18,00	2,27
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	25,00	5,25
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,35	9,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	25,00	21,25
		Cheltuieli directe	lei			2 630,987
51	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc			1 287,190 1 280,730
	1	Muncitor	h-om	11,0000	116,43	1 280,73
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00002	3 200,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	100,00	0,12
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,50	2,55
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0120	45,00	0,54
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
		Cheltuieli directe	lei			1 287,190
52	VB17A	Conexiune flexibila, circulara cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			110,190 100,130
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	116,43	100,13
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	50,00	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,33	3,96
		Cheltuieli directe	lei			220,380
53	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			110,190 100,130
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	116,43	100,13
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	50,00	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,33	3,96
		Cheltuieli directe	lei			220,380
54	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Supapa antifoc cu actionare electrica	buc			419,959 376,069
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	116,43	376,07
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	20,00	0,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	20,00	2,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	100,00	1,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	20,00	1,70
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	20,00	1,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	14,00	0,14
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,25	0,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,15	0,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	18,00	1,98
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	35,00	0,49
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	35,00	13,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	60,00	6,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,12	0,48
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,20
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			419,959
		2.2. Радиаторное отопление				
		2.2.1. Материалы и трубопроводы				
55	IC46A	Distributor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	buc			405,662
						395,862
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	116,43	395,86
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	35,00	1,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	50,00	6,25
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	50,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			405,662
56	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			47,472
						46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	100,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			142,416
57	IA18I	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: закладные детали / exclusiv teava, mufa	buc			126,915
						122,251
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	116,43	122,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	20,00	1,86
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	14,00	0,64
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	18,00	0,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	100,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			380,746
		3. Utilaj				
		3.1. Вентиляция				
		3.1.1. В1				
58		Вентилятор промышленный для круглых каналов L=210 m3/h, P=160Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc			4 000,000
						0,000
	pret de piata 04	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=210 m3/h, P=160Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
		Cheltuieli directe	lei			4 000,000
59		Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog	buc			400,000
						0,000
	pret de piata 05	Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau	buc	1,0000	400,00	400,00
		Cheltuieli directe	lei			400,000
60		Гибкая вставка ф125	buc			120,000
						0,000
	pret de piata 06	Гибкая вставка ф125	buc	1,0000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			240,000
61		Шумоглушитель ф125	buc			800,000
						0,000
	pret de piata 07	Шумоглушитель ф125	buc	1,0000	800,00	800,00
		Cheltuieli directe	lei			1 600,000
62		Противопожарный клапан, нормально открытый, с электроприводом заслонка ф100 / Привод "Belimo" BF230 sau analog	buc			4 500,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	pret de piata 08	Противопожарный клапан, нормально открытый, с электроприводом заслонка ф100 / Привод "Belimo" BF230	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 500,000
		3.2. Радиаторное отопление				
		3.2.1. Материалы и трубопроводы				
63		Распределительный коллектор ф32 для системы радиаторного отопления на 6 контуров, в комплекте: регулирующие клапана на ответвлениях обратного, и подающего коллекторах; наконечник (держак с воздухоотводчиком ф15)	buc			4 500,000 0,000
	pret de piata 09	Распределительный коллектор ф32 для системы радиаторного отопления на 6 контуров, в комплекте: регулирующие клапана на ответвлениях обратного, и подающего коллекторах; наконечник (держак с воздухоотводчиком ф15)	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 500,000
64		Прибор КИПА (термоманометр), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			450,000 0,000
	pret de piata 10	Прибор КИПА (термоманометр), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 350,000
65		Кран шаровый 3-ходовой под прибор КИПА, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			500,000 0,000
	pret de piata 11	Кран шаровый 3-ходовой под прибор КИПА, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,000
66		Закладные детали для термоманометра: отборное устройство ДТ (-30 °C до +100 °C), P = 1,0 МПа ЗКЧ-270.00-90	buc			150,000 0,000
	pret de piata 12	Закладные детали для термоманометра: отборное устройство ДТ (-30 °C до +100 °C), P = 1,0 МПа ЗКЧ-270.00-90	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			450,000

APROBAT:

Intocmit
SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Semnalizare incendiu (25/11-22.23-SI)

Valoarea de deviz 77 906,32 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biserica				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	3,0000	23,286 23,286	69,858 69,858
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	58,215 58,215	87,322 87,322
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3,0000	40,129 34,929	120,387 104,787
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	59,662 52,393	89,493 78,590
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0000	17,465 17,465	17,465 17,465
6	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm	buc	7,0000	67,529 67,529	472,705 472,705

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000	18,940 17,464	151,516 139,716
		<i>Total</i>	lei			1 008,746
		Total Biserica Inclusiv salariu				1 008,746 970,443
		<i>Total</i>	lei			1 008,746
		CAS	24 %			232,906
		Transportarea materialelor	7 %			2,252
		Cheltuieli de depozitare	14,5 %			180,366
		Beneficiu de deviz	6 %			85,456
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 509,726 970,443
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica				
8	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala conventionala 4 zone, extensibila la 20	buc	1,0000	2 804,800 2 794,320	2 804,800 2 794,320
9	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / Modul GSM, ATS-100	buc	2,0000	816,350 815,010	1 632,700 1 630,020
10	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,0000	281,846 239,846	281,846 239,846
11	10-08-001-13	Dispozitive intermediare: modul cu releu	buc	2,0000	471,980 465,720	943,960 931,440
12	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	8,0000	239,260 232,860	1 914,080 1 862,880
13	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	8,0000	118,890 116,430	951,120 931,440

1	2	3	4	5	6	7
14	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	20,0000	45,250 40,750	905,010 815,010
15	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc	1,0000	116,810 116,430	116,810 116,430
16	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	3,0000	116,810 116,430	350,430 349,290
17	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sirenei	buc	3,0000	45,251 40,751	135,752 122,252
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,9000	1 476,864 1 443,732	2 806,041 2 743,091
19		Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru KOPKEH FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	180,0000	10,500 0,000	1 890,000 0,000
20		Cablu de alimentare din cupru BBΓHT FRLS 3x1,5	m	10,0000	16,000 0,000	160,000 0,000
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,5000	3 184,334 2 771,034	4 776,501 4 156,551
22		Teava PVC φ16 mm	m	150,0000	5,000 0,000	750,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			20 419,050
		Total Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica Inklusiv salariu				20 419,050 16 692,570
		<i>Total</i>	lei			20 419,050
		CAS	24 %			4 006,217
		Transportarea materialelor	7 %			239,504
		Cheltuieli de depozitare	76 %			12 686,353
		Beneficiu de deviz	6 %			2 241,067
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				39 592,191 16 692,570
		3. Utilaj				
		3.1. Sistemul automat de				

1	2	3	4	5	6	7
		semnalizare incendiu. Biserica				
23		Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc	1,0000	4 000,000 0,000	4 000,000 0,000
24		Modul GSM (transmitator)	buc	1,0000	1 600,000 0,000	1 600,000 0,000
25		Radio emitator ATS-100 sau analog	buc	1,0000	1 550,000 0,000	1 550,000 0,000
26		Baterii acumulatori AKB-12V 7A/H	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
27		Modul cu releu REL1INT sau analog	buc	2,0000	160,000 0,000	320,000 0,000
28		Detector optic de fum ID100 sau analog	buc	9,0000	250,000 0,000	2 250,000 0,000
29		Detector optic de temperatura ID200 sau analog	buc	9,0000	250,000 0,000	2 250,000 0,000
30		Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc	22,0000	50,000 0,000	1 100,000 0,000
31		Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc	1,0000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
32		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc	2,0000	1 150,000 0,000	2 300,000 0,000
33		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog	buc	1,0000	1 150,000 0,000	1 150,000 0,000
34		Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog	buc	3,0000	2 000,000 0,000	6 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			23 820,000
		Total Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica Inklusiv salariu				23 820,000
		<i>Total</i>	lei			23 820,000
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>				
		Total Utilaj				23 820,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total	lei			64 921,93
		TVA	20 %			12 984,39
						77 906,32
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				17 663,03

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Semnalizare incendiu (25/11-22.23-SI)**

Valoarea de deviz 77 906,32 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	143,3700	116,43	16 692,570
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9300	116,43	108,280
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5750	116,43	183,377
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	116,43	157,180
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4800	116,43	521,606
		Total manopera				17 663,03

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0033	18 000,00	59,400
2.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0132	100,00	1,320
3.	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	100,00	0,400
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,8000	8,50	32,300
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,1000	8,50	170,850
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	450,00	3,600
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0022	450,00	0,990
8.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 500,00	0,500
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,2350	2,50	25,588
10.	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0345	1 000,00	34,500
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
12.	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	15,00	42,000
13.	5009030	Flanse	10 buc	1,5000	10,00	15,000
14.	5009031	Scoabe	10 buc	10,0500	10,00	100,500
15.	5009061	Fisa de izolatie	buc	27,0000	0,50	13,500
16.	5009070	Racordari	10 buc	2,7000	30,00	81,000
17.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0158	1 000,00	15,800

18.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0078	100,00	0,780
19.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0182	100,00	1,820
20.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0000	45 000,00	0,000
21.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,1680	45,00	7,560
22.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,9500	45,00	42,750
23.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЮСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	100,00	2,000
24.	pret de piata 01	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru КОРКЕН FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	180,0000	10,50	1 890,000
25.	pret de piata 02	Cablu de alimentare din cupru ВВГнг FRLS 3x1,5	m	10,0000	16,00	160,000
26.	pret de piata 03	Teava PVC ф16 mm	m	150,0000	5,00	750,000
27.	pret de piata 04	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000
28.	pret de piata 05	Modul GSM (transmitator)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
29.	pret de piata 06	Radio emitator ATS-100	buc	1,0000	1 550,00	1 550,000
30.	pret de piata 07	Baterii acumulatori АКБ-12V 7A/H	buc	1,0000	300,00	300,000
31.	pret de piata 08	Modul cu releu REL1INT	buc	2,0000	160,00	320,000
32.	pret de piata 09	Detector optic de fum ID100	buc	9,0000	250,00	2 250,000
33.	pret de piata 10	Detector optic de temperatura ID200	buc	9,0000	250,00	2 250,000
34.	pret de piata 11	Baza pentru detector EB0010	buc	22,0000	50,00	1 100,000
35.	pret de piata 12	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
36.	pret de piata 13	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE	buc	2,0000	1 150,00	2 300,000
37.	pret de piata 14	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy	buc	1,0000	1 150,00	1 150,000
38.	pret de piata 15	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020	buc	3,0000	2 000,00	6 000,000
		Total materiale de constructii				27 273,66

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	2,7600	25,00	69,000
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2250	10,00	2,250
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1550	25,00	3,875
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,1800	25,00	54,500
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,2600	25,00	181,500
		Total utilaje de constructii				311,13

Total	lei	64 921,93
TVA	20 %	12 984,39

Total deviz:

77 906,32

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biserica				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			23,286
						23,286
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	116,43	23,29
		Cheltuieli directe	lei			69,858
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			58,215
						58,215
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	116,43	58,21
		Cheltuieli directe	lei			87,322
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			40,129
						34,929
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	116,43	34,93
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			120,387
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			59,662
						52,393
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	116,43	52,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,50	5,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,21
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			89,493
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,465
						17,465
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	116,43	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	116,43	15,14
		Cheltuieli directe	lei			17,465
6	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			67,529
						67,529
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	116,43	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	116,43	61,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			472,705
7	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			18,940
						17,464
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	116,43	8,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43	9,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,516
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica				
8	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala conventionala 4 zone, extensibila la 20	buc			2 804,800
						2 794,320
	1	Muncitor	h-om	24,0000	116,43	2 794,32
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	100,00	0,56
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	8,50	3,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0560	45,00	2,52
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 804,800
9	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / Modul GSM, ATS-100	buc			816,350
						815,010
	1	Muncitor	h-om	7,0000	116,43	815,01
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	100,00	0,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0120	45,00	0,54
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0060	100,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 632,700
10	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			281,846
						239,846
	1	Muncitor	h-om	2,0600	116,43	239,85
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	15,00	42,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	45 000,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			281,846
11	10-08-001-13	Dispozitive intermediare: modul cu releu	buc			471,980
						465,720
	1	Muncitor	h-om	4,0000	116,43	465,72
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	100,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,50	2,55
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0080	45,00	0,36
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			943,960
12	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			239,260
						232,860
	1	Muncitor	h-om	2,0000	116,43	232,86
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	100,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,50	2,12
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	45,00	0,22
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 914,080
13	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc			118,890
						116,430
	1	Muncitor	h-om	1,0000	116,43	116,43
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	100,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	8,50	0,85
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	45,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			951,120
14	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc			45,250 40,750
	1	Muncitor	h-om	0,3500	116,43	40,75
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	1 000,00	1,50
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			905,010
15	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc			116,810 116,430
	1	Muncitor	h-om	1,0000	116,43	116,43
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	45,00	0,18
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	100,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			116,810
16	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc			116,810 116,430
	1	Muncitor	h-om	1,0000	116,43	116,43
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	45,00	0,18
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	100,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			350,430
17	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sirenei	buc			45,251 40,751
	1	Muncitor	h-om	0,3500	116,43	40,75
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	1 000,00	1,50
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			135,752
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 476,864 1 443,732
	1	Muncitor	h-om	12,4000	116,43	1 443,73
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,95
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	45,00	22,50
		Cheltuieli directe	lei			2 806,041
19		Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru КОРКЕН FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m			10,500 0,000
	pret de piata 01	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru КОРКЕН FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	1,0000	10,50	10,50
		Cheltuieli directe	lei			1 890,000
20		Cablu de alimentare din cupru ВВГнг FRLS 3x1,5	m			16,000 0,000
	pret de piata 02	Cablu de alimentare din cupru ВВГнг FRLS 3x1,5	m	1,0000	16,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			160,000
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 184,334 2 771,034
	1	Muncitor	h-om	23,8000	116,43	2 771,03
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	38,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,50	113,90
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
		Cheltuieli directe	lei			4 776,501
22		Teava PVC φ16 mm	m			5,000
						0,000
	pret de piata 03	Teava PVC φ16 mm	m	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			750,000
		3. Utilaj				
		3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica				
23		Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc			4 000,000
						0,000
	pret de piata 04	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
		Cheltuieli directe	lei			4 000,000
24		Modul GSM (transmitator)	buc			1 600,000
						0,000
	pret de piata 05	Modul GSM (transmitator)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
		Cheltuieli directe	lei			1 600,000
25		Radio emitator ATS-100 sau analog	buc			1 550,000
						0,000
	pret de piata 06	Radio emitator ATS-100	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
		Cheltuieli directe	lei			1 550,000
26		Baterii acumulatori AKБ-12V 7A/H	buc			300,000
						0,000
	pret de piata 07	Baterii acumulatori AKБ-12V 7A/H	buc	1,0000	300,00	300,00
		Cheltuieli directe	lei			300,000
27		Modul cu releu REL1INT sau analog	buc			160,000
						0,000
	pret de piata 08	Modul cu releu REL1INT	buc	1,0000	160,00	160,00
		Cheltuieli directe	lei			320,000
28		Detector optic de fum ID100 sau analog	buc			250,000
						0,000
	pret de piata 09	Detector optic de fum ID100	buc	1,0000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			2 250,000
29		Detector optic de temperatura ID200 sau analog	buc			250,000
						0,000
	pret de piata 10	Detector optic de temperatura ID200	buc	1,0000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			2 250,000
30		Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc			50,000
						0,000
	pret de piata 11	Baza pentru detector EB0010	buc	1,0000	50,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			1 100,000
31		Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc			1 000,000
						0,000
	pret de piata 12	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Cheltuieli directe	lei			1 000,000
32		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc			1 150,000
						0,000
	pret de piata 13	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00

1	2	3	4	5	6	7
		IS0020RE				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 300,000
33		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog	buc			1 150,000 0,000
	pret de piata 14	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 150,000
34		Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog	buc			2 000,000 0,000
	pret de piata 15	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 000,000

APROBAT:

Intocmit
SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Protectie impotriva trasnetului (25/11-22.23-PT)

Valoarea de deviz 123 931,48 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	5,2500	465,125 454,077	2 441,905 2 383,905
2	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	5,2500	101,630 100,130	533,556 525,681
		<i>Total</i>	lei			2 975,461
		<i>CAS</i>	24 %			698,301
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			4,611
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	14,5 %			533,365
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			252,705
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 464,443 2 909,586
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
3	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,2000	2 758,443 2 340,243	3 310,132 2 808,292
4		Conductor placat cu cupru ϕ 8 mm, 50mm ² , 50m tip Zandz ZZ-11149-50 sau analog	buc	2,0000	5 000,000 0,000	10 000,000 0,000
5		Conductor placat cu cupru ϕ 8 mm, 50mm ² , 20m tip Zandz ZZ-11149-20 sau analog	buc	1,0000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
6		Clema de fatada/perete, pentru conductor de coborare de 8 mm cu inaltime (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11747 sau analog	buc	80,0000	90,000 0,000	7 200,000 0,000
7	RpEH03B	Piesa de racordare a instalatiei la jgheaburi, acoperis, etc.	buc	45,0000	61,347 54,722	2 760,619 2 462,494
8		Clema pentru jgheab de apa pluviala pentru conductor de coborare (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11545 sau analog	buc	15,0000	160,000 0,000	2 400,000 0,000
9		Clema pentru conducta de apa pluviala pentru conductor de coborare (banda de cupru cositorita + clema de otel inoxidabil) tip Zandz ZZ-11514 sau analog	buc	30,0000	230,000 0,000	6 900,000 0,000
10	08-02-472-11	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii	10 buc	0,2000	440,485 417,985	88,097 83,597
11		Clema pentru conectarea conductoarelor de coborare d.8-10mm (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11551 sau analog	buc	20,0000	60,000 0,000	1 200,000 0,000
12	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 120 mm ²	100 m	0,8000	2 684,370 2 212,170	2 147,496 1 769,736
13	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 120 mm ²	100 m	0,2000	2 531,490 1 932,740	506,298 386,548
14		Banda placata de cupru Galmar	buc	2,0000	16 000,000	32 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		(30x4 mm/120 mm ² , 50m) tip Zandz ZZ-11075-50 sau analog			0,000	0,000
15	RpEH03A	Piesa de separatie	buc	9,0000	40,436 31,436	363,925 282,925
16		Clema pentru conectarea conductorului (<40mm) tip Zandz ZZ-005-064 sau analog	buc	6,0000	280,000 0,000	1 680,000 0,000
17		Clema la paratrasnet pentru conductor de coborare rotund d6-10 mm si banda pana la 50x6 mm (otel inox) tip Zandz ZZ-202-013 sau analog	buc	3,0000	130,000 0,000	390,000 0,000
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm / k=2	10 buc	0,2000	2 697,810 1 930,410	539,562 386,082
19		Tija de impamantare filetata, placata cu cupru, ϕ14mm, 1.5m tip Zandz ZZ-001-065 sau analog	buc	6,0000	550,000 0,000	3 300,000 0,000
20		Cuplaj filetat tip Zandz ZZ-002-061 sau analog	buc	4,0000	200,000 0,000	800,000 0,000
21		Sfat de pornire tip Zandz ZZ-003-061 sau analog	buc	4,0000	100,000 0,000	400,000 0,000
22		Cap de ghidare pentru atasare ciocan pneumatic tip Zandz ZZ-004-060 sau analog	buc	2,0000	110,000 0,000	220,000 0,000
23		Unsoare conductoare de curent tip Zandz ZZ-006-000 sau analog	buc	1,0000	275,000 0,000	275,000 0,000
24		Banda hidroizolanta tip Zandz ZZ-007-030 sau analog	buc	2,0000	415,000 0,000	830,000 0,000
25		Accesoriu pentru ciocan pneumatic (SDS max) tip Zandz ZZ-008-000 sau analog	buc	1,0000	750,000 0,000	750,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			80 061,129
		<i>CAS</i>	24 %			1 963,122
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			4 977,840
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	76 %			6 216,552
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 593,118
		<i>Beneficiu de deviz</i>				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				98 811,761 8 179,674

		Total	lei	103 276,23
		TVA	20 %	20 655,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		123 931,48 11 089,27

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Protectie impotriva trasnetului (25/11-22.23-PT)**

Valoarea de deviz 123 931,48 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	46,6740	116,43	5 434,255
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,6250	116,43	305,629
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,5800	116,43	2 745,419
4.	9312040019600	Sapator	h-om	22,3650	116,43	2 603,957
		Total manopera				11 089,27

Materiale:

1.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0015	85 000,00	127,500
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,0120	40,00	80,480
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,4000	8,50	139,400
4.	1019852	Vopsea	kg	4,0000	60,00	240,000
5.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0077	5 000,00	38,500
6.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0039	5 000,00	19,500
7.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	157,5000	0,50	78,750
8.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	157,5000	0,25	39,375
9.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	157,5000	0,20	31,500
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5250	15,00	7,875
11.	5009031	Scoabe	10 buc	3,0000	10,00	30,000
12.	pret de piata 01	Conductor placat cu cupru φ8 mm, 50mm2, 50m tip Zandz ZZ-11149-50	buc	2,0000	5 000,00	10 000,000
13.	pret de piata 02	Conductor placat cu cupru φ8 mm, 50mm2, 20m tip Zandz ZZ-11149-20	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
14.	pret de piata 03	Clema de fatada/perete, pentru conductor de coborare de 8 mm cu inaltime (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11747	buc	80,0000	90,00	7 200,000
15.	pret de piata 04	Clema pentru jgheab de apa pluviala pentru conductor de coborare (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11545	buc	15,0000	160,00	2 400,000
16.	pret de piata 05	Clema pentru conducta de apa pluviala pentru conductor de coborare (banda de	buc	30,0000	230,00	6 900,000

		cupru cositorita + clema de otel inoxidabil) tip Zandz ZZ-11514				
17.	pret de piata 06	Clema pentru conectarea conductoarelor de coborare d.8-10mm (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11551	buc	20,0000	60,00	1 200,000
18.	pret de piata 07	Banda placata de cupru Galmar (30x4 mm/120 mm2, 50m) tip Zandz ZZ-11075- 50	buc	2,0000	16 000,00	32 000,000
19.	pret de piata 08	Clema pentru conectarea conductorului (<40mm) tip Zandz ZZ-005-064	buc	6,0000	280,00	1 680,000
20.	pret de piata 09	Clema la paratrasnet pentru conductor de coborare rotund d6-10 mm si banda pana la 50x6 mm (otel inox) tip Zandz ZZ-202- 013	buc	3,0000	130,00	390,000
21.	pret de piata 10	Tija de impamantare filetata, placata cu cupru, ϕ14mm, 1.5m tip Zandz ZZ-001- 065	buc	6,0000	550,00	3 300,000
22.	pret de piata 11	Cuplaj filetat tip Zandz ZZ-002-061	buc	4,0000	200,00	800,000
23.	pret de piata 12	Sfat de pornire tip Zandz ZZ-003-061	buc	4,0000	100,00	400,000
24.	pret de piata 13	Cap de ghidare pentru atasare ciocan pneumatic tip Zandz ZZ-004-060	buc	2,0000	110,00	220,000
25.	pret de piata 14	Unsoare conductoare de curent tip Zandz ZZ-006-000	buc	1,0000	275,00	275,000
26.	pret de piata 15	Banda hidroizolanta tip Zandz ZZ-007-030	buc	2,0000	415,00	830,000
27.	pret de piata 16	Accesoriu pentru ciocan pneumatic (SDS max) tip Zandz ZZ-008-000	buc	1,0000	750,00	750,000
		Total materiale de construcții				71 177,89

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3860	400,00	154,400
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,4740	25,00	211,850
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5400	25,00	13,500
4.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,5400	400,00	216,000
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3860	450,00	173,700
		Total utilaje de construcții				769,45

Total	lei	103 276,2 3
TVA	20 %	20 655,25

Total deviz:

**123 931,4
8**

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3			465,125 454,077
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	116,43	58,22
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	116,43	395,86
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	5 000,00	7,33
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	5 000,00	3,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 441,905
2	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine cu maiul de mina	m3			101,630 100,130
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	116,43	100,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			533,556
		2. Lucrari de montare				
3	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			2 758,443 2 340,243
	1	Muncitor	h-om	20,1000	116,43	2 340,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	40,00	36,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,50	69,70
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	60,00	120,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 310,132
4		Conductor placat cu cupru φ8 mm, 50mm2, 50m tip Zandz ZZ-11149-50 sau analog	buc			5 000,000 0,000
	pret de piata 01	Conductor placat cu cupru φ8 mm, 50mm2, 50m tip Zandz ZZ-11149-50	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 000,000
5		Conductor placat cu cupru φ8 mm, 50mm2, 20m tip Zandz ZZ-11149-20 sau analog	buc			2 000,000 0,000
	pret de piata 02	Conductor placat cu cupru φ8 mm, 50mm2, 20m tip Zandz ZZ-11149-20	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 000,000
6		Clema de fatada/perete, pentru conductor de coborare de 8 mm cu inaltime (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11747 sau analog	buc			90,000 0,000
	pret de piata 03	Clema de fatada/perete, pentru conductor de coborare de 8 mm cu inaltime (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11747	buc	1,0000	90,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 200,000
7	RpEH03B	Piesa de racordare a instalatiei la jgheaburi, acoperis, etc.	buc			61,347
						54,722
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4700	116,43	54,72
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,62
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,50	1,25
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,20	0,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 760,619
8		Clema pentru jgheab de apa pluviala pentru conductor de coborare (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11545 sau analog	buc			160,000
						0,000
	pret de piata 04	Clema pentru jgheab de apa pluviala pentru conductor de coborare (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11545	buc	1,0000	160,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 400,000
9		Clema pentru conducta de apa pluviala pentru conductor de coborare (banda de cupru cositorita + clema de otel inoxidabil) tip Zandz ZZ-11514 sau analog	buc			230,000
						0,000
	pret de piata 05	Clema pentru conducta de apa pluviala pentru conductor de coborare (banda de cupru cositorita + clema de otel inoxidabil) tip Zandz ZZ-11514	buc	1,0000	230,00	230,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 900,000
10	08-02-472-11	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii	10 buc			440,485
						417,985
	1	Muncitor	h-om	3,5900	116,43	417,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5600	25,00	14,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,097
11		Clema pentru conectarea conductoarelor de coborare d.8-10mm (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11551 sau analog	buc			60,000
						0,000
	pret de piata 06	Clema pentru conectarea conductoarelor de coborare d.8-10mm (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11551	buc	1,0000	60,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 200,000
12	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 120 mm2	100 m			2 684,370
						2 212,170
	1	Muncitor	h-om	19,0000	116,43	2 212,17
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5500	40,00	22,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,50	69,70
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	60,00	120,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	400,00	76,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,00	84,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	450,00	85,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 147,496
13	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 120 mm2	100 m			2 531,490
						1 932,740
	1	Muncitor	h-om	16,6000	116,43	1 932,74
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	85 000,00	297,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	40,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	400,00	88,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	3,1300	25,00	78,25

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	450,00	99,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			506,298
14		Banda placata de cupru Galmar (30x4 mm/120 mm2, 50m) tip Zandz ZZ-11075-50 sau analog	buc			16 000,000 0,000
	pret de piata 07	Banda placata de cupru Galmar (30x4 mm/120 mm2, 50m) tip Zandz ZZ-11075-50	buc	1,0000	16 000,00	16 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 000,000
15	RpEH03A	Piesa de separatie	buc			40,436 31,436
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	116,43	31,44
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,25	1,25
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	4,0000	0,50	2,50
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			363,925
16		Clema pentru conectarea conductorului (<40mm) tip Zandz ZZ-005-064 sau analog	buc			280,000 0,000
	pret de piata 08	Clema pentru conectarea conductorului (<40mm) tip Zandz ZZ-005-064	buc	1,0000	280,00	280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 680,000
17		Clema la paratrasnet pentru conductor de coborare rotund d6-10 mm si banda pana la 50x6 mm (otel inox) tip Zandz ZZ-202-013 sau analog	buc			130,000 0,000
	pret de piata 09	Clema la paratrasnet pentru conductor de coborare rotund d6-10 mm si banda pana la 50x6 mm (otel inox) tip Zandz ZZ-202-013	buc	1,0000	130,00	130,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			390,000
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm / k=2	10 buc			2 697,810 1 930,410
	1	Muncitor	h-om	8,2900	116,43	1 930,41
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	85 000,00	340,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,00	62,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	112,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	450,00	126,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			539,562
19		Tija de impamantare filetata, placata cu cupru, φ14mm, 1.5m tip Zandz ZZ-001-065 sau analog	buc			550,000 0,000
	pret de piata 10	Tija de impamantare filetata, placata cu cupru, φ14mm, 1.5m tip Zandz ZZ-001-065	buc	1,0000	550,00	550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 300,000
20		Cuplaj filetat tip Zandz ZZ-002-061 sau analog	buc			200,000 0,000
	pret de piata 11	Cuplaj filetat tip Zandz ZZ-002-061	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			800,000
21		Sfat de pornire tip Zandz ZZ-003-061 sau analog	buc			100,000 0,000
	pret de piata 12	Sfat de pornire tip Zandz ZZ-003-061	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,000
22		Cap de ghidare pentru atasare ciocan pneumatic tip Zandz ZZ-004-060 sau analog	buc			110,000 0,000
	pret de piata 13	Cap de ghidare pentru atasare ciocan pneumatic tip Zandz ZZ-004-060	buc	1,0000	110,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,000
23		Unsoare conductoare de curent tip Zandz ZZ-006-000 sau analog	buc			275,000 0,000
	pret de piata 14	Unsoare conductoare de curent tip Zandz ZZ-006-000	buc	1,0000	275,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			275,000
24		Banda hidroizolanta tip Zandz ZZ-007-030 sau analog	buc			415,000 0,000
	pret de piata 15	Banda hidroizolanta tip Zandz ZZ-007-030	buc	1,0000	415,00	415,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			830,000
25		Accesoriu pentru ciocan pneumatic (SDS max) tip Zandz ZZ-008-000 sau analog	buc			750,000 0,000
	pret de piata 16	Accesoriu pentru ciocan pneumatic (SDS max) tip Zandz ZZ-008-000	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,000

APROBAT:

Intocmit
SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Lucrari de demontare (25/2-21-POLD)**

Valoarea de deviz 102 339,45 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3	240,0000	211,675 176,275	50 802,005 42 306,005
2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcare deseuri)	100 m3	2,4000	2 443,500 0,000	5 864,400 0,000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	200,0000	17,235 0,000	3 447,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			60 113,405
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				60 113,405 42 306,005

	Total	lei	60 113,41
	CAS	24 %	10 153,44
	Cheltuieli de regie	14,5 %	10 188,69
	Beneficiu de deviz	6 %	4 827,33
	Total		85 282,87
	TVA	20 %	17 056,58

1	2	3	4	5	6	7
						102 339,45
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				42 306,01

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Lucrari de demontare (25/2-21-POLD)**

Valoarea de deviz 102 339,45 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	363,3600	116,43	42 306,005
		Total manopera				42 306,01
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	20,8800	25,00	522,000
2.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	2,1600	450,00	972,000
3.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2400	450,00	108,000
4.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	20,8800	25,00	522,000
5.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	13,0320	450,00	5 864,400
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	14,1600	450,00	6 372,000
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,6600	450,00	3 447,000
		Total utilaje de construcții				17 807,40

Total	lei	60 113,41
CAS	24 %	10 153,44
Cheltuieli de regie	14,5 %	10 188,69
Beneficiu de deviz	6 %	4 827,33
Total		85 282,87
TVA	20 %	17 056,58

Total deviz:

102 339,45

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3			211,675 176,275
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5140	116,43	176,28
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	25,00	2,18
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	25,00	2,18
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0090	450,00	4,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0590	450,00	26,55
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			50 802,005
2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcare deseuri)	100 m3			2 443,500 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	450,00	2 443,50
		Cheltuieli directe	lei			5 864,400
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,235 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		Cheltuieli directe	lei			3 447,000

APROBAT:

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Constructii din beton armat (25-21-CBA) Casa parohiala

Valoarea de deviz 1 902 499,49 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente fundatie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,8000	1 012,500 0,000	2 835,000 0,000
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	476,0000	17,235 0,000	8 203,860 0,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,2000	922,500 0,000	6 642,000 0,000
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	1,6000	4 982,022 22,122	7 971,235 35,395
5	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	5,6000	2 443,500 0,000	13 683,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	5,6000	1 498,413 1 026,913	8 391,111 5 750,711
		<i>Total</i>	lei			47 726,806
		Total Terasamente fundatie Inclusiv salariu				47 726,806 5 786,106
		2. Fundatie				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,4000	718,016 115,266	11 057,442 1 775,092
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl. C8/10	m3	15,4000	1 919,156 523,935	29 555,002 8 068,599
9	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	85,0000	166,751 122,251	14 173,877 10 391,377
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	249,1000	24,531 7,801	6 110,625 1 943,182
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	933,3000	23,367 6,637	21 807,963 6 193,854
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3	29,0000	2 085,341 512,292	60 474,880 14 856,468
13	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	35,0000	1 676,291 430,791	58 670,185 15 077,685

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			201 849,974
		Total Fundatie Inclusiv salariu				201 849,974 58 306,257
		3. Hidroizolare fundatie/pereti subsol				
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	131,0000	19,675 4,657	2 577,451 610,093
15	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa	m2	131,0000	220,381 9,314	28 869,963 1 220,186
		<i>Total</i>	lei			31 447,414
		Total Hidroizolare fundatie/pereti subsol Inclusiv salariu				31 447,414 1 830,279
		4. Mustati fundatie				
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,5000	24,531 7,801	502,881 159,916
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	268,6000	23,367 6,637	6 276,244 1 782,566
		<i>Total</i>	lei			6 779,125
		Total Mustati fundatie Inclusiv salariu				6 779,125 1 942,482
		5. Rame monolite				
		5.1. Rama PM-1				

1	2	3	4	5	6	7
18	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,0000	66,893 52,394	401,361 314,361
19	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	43,0000	165,570 116,430	7 119,510 5 006,490
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	119,7000	28,787 11,527	3 445,753 1 379,731
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	252,3000	25,527 8,267	6 440,343 2 085,645
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3	3,8000	2 224,428 617,079	8 452,826 2 344,900
		<i>Total</i>	lei			25 859,793
		Total Rama PM-1 Inclusiv salariu				25 859,793 11 131,127
		5.2. Rama PM-3				
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,0000	66,894 52,394	668,935 523,935

1	2	3	4	5	6	7
24	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	36,0000	165,570 116,430	5 960,520 4 191,480
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	117,0000	28,787 11,527	3 368,028 1 348,608
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	246,1000	25,527 8,267	6 282,079 2 034,393
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3	3,6000	2 224,447 617,079	8 008,008 2 221,485
		<i>Total</i>	lei			24 287,570
		Total Rama PM-3 Inclusiv salariu				24 287,570 10 319,901
		5.3. Rama PM-2				
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	25,0000	66,893 52,393	1 672,337 1 309,837
29	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	122,5600	165,573 116,430	20 292,659 14 269,661
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	345,0000	28,787	9 931,366

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			11,527	3 976,666
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	658,5000	25,527 8,267	16 809,220 5 443,510
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3	11,4000	2 224,440 617,079	25 358,621 7 034,701
		<i>Total</i>	lei			74 064,203
		Total Rama PM-2 Inclusiv salariu				74 064,203 32 034,375
		5.4. Rama PM-4				
33	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	29,0000	66,893 52,393	1 939,911 1 519,411
34	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	130,0000	165,570 116,430	21 524,100 15 135,900
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	336,0000	28,787 11,527	9 672,288 3 872,928
36	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	614,1000	25,527	15 675,842

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			8,267	5 076,476
37	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3	11,4000	2 224,440 617,079	25 358,621 7 034,701
		<i>Total</i>	lei			74 170,762
		Total Rama PM-4 Inclusiv salariu				74 170,762 32 639,416
		5.5. Rama PM-5				
38	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	13,0000	66,893 52,393	869,615 681,115
39	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	45,0000	165,570 116,430	7 450,650 5 239,350
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	116,0000	28,787 11,527	3 339,243 1 337,083
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	181,4000	25,527 8,267	4 630,513 1 499,549
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	4,0000	2 224,446 617,079	8 897,786 2 468,316

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20				
		<i>Total</i>	lei			25 187,807
		Total Rama PM-5 Inclusiv salariu				25 187,807 11 225,413
		5.6. Rama PM-6				
43	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	9,0000	66,893 52,393	602,041 471,541
44	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	25,3000	165,570 116,430	4 188,921 2 945,679
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	72,2000	28,787 11,527	2 078,390 832,218
46	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	313,4000	25,527 8,267	8 000,015 2 590,731
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3	2,2000	2 224,415 617,079	4 893,713 1 357,574
		<i>Total</i>	lei			19 763,080
		Total Rama PM-6 Inclusiv salariu				19 763,080 8 197,743
		5.7. Rama PM-7				

1	2	3	4	5	6	7
48	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	13,0000	66,893 52,393	869,615 681,115
49	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,4000	165,570 116,430	5 033,328 3 539,472
50	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,5000	28,787 11,527	2 432,465 973,995
51	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	213,7000	25,527 8,267	5 455,019 1 766,557
52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3	2,8000	2 224,446 617,079	6 228,450 1 727,821
		<i>Total</i>	lei			20 018,877
		Total Rama PM-7 Inclusiv salariu				20 018,877 8 688,960
		5.8. Rama PM-8				
53	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	13,0000	66,893 52,393	869,615 681,115

1	2	3	4	5	6	7
54	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	45,0000	165,570 116,430	7 450,650 5 239,350
55	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	99,8000	28,787 11,527	2 872,900 1 150,352
56	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	169,6000	25,527 8,267	4 329,300 1 402,004
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3	3,6000	2 224,447 617,079	8 008,008 2 221,485
		<i>Total</i>	lei			23 530,473
		Total Rama PM-8 Inclusiv salariu				23 530,473 10 694,306
		<i>Total</i>	lei			286 882,565
		Total Rame monolite Inclusiv salariu				286 882,565 124 931,241
		6. Inchideri si compartimentari				
58	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	112,0000	1 882,500 488,540	210 840,032 54 716,512
59	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,3000	39 455,703 17 306,153	11 836,711 5 191,846

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			222 676,743
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				222 676,743 59 908,358
		7. Planseu				
		7.1. Cota -0.100				
60	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	100,0000	66,894 52,394	6 689,350 5 239,350
61	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	115,0000	165,570 116,430	19 040,550 13 389,450
62	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 011,1000	24,362 7,102	48 994,881 14 283,295
63	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3	15,0000	2 224,442 617,079	33 366,627 9 256,184
		<i>Total</i>	lei			108 091,408
		Total Cota -0.100 Inclusiv salariu				108 091,408 42 168,279
		7.2. Cota 3.300				
64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	100,0000	66,894 52,394	6 689,350 5 239,350

1	2	3	4	5	6	7
65	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	115,0000	165,570 116,430	19 040,550 13 389,450
66	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 894,3000	24,362 7,102	46 149,372 13 453,754
67	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3	15,0000	2 224,442 617,079	33 366,627 9 256,184
		<i>Total</i>	lei			105 245,899
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				105 245,899 41 338,738
		<i>Total</i>	lei			213 337,307
		Total Planseu Inclusiv salariu				213 337,307 83 507,017
		8. Scara monolita				
68	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	24,0000	66,893 52,394	1 605,444 1 257,444
69	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,0000	165,570 116,430	4 967,100 3 492,900
70	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	328,3000	24,362 7,102	7 998,120 2 331,662

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante				
71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3	3,6000	2 224,447 617,079	8 008,008 2 221,485
		<i>Total</i>	lei			22 578,672
		Total Scara monolita Inclusiv salariu				22 578,672 9 303,491
		9. Sarpanta				
72	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,7500	8 849,575 2 619,675	50 885,056 15 063,131
73	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,7500	652,452 238,682	3 751,599 1 372,419
74	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	213,0000	17,465 17,465	3 719,939 3 719,939
75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora $\phi 6$ A III l=420mm in set cu piulita si saiba	buc	213,0000	38,286 23,286	8 154,918 4 959,918
76	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	213,0000	69,519 67,529	14 807,632 14 383,762
		<i>Total</i>	lei			81 319,144
		Total Sarpanta Inclusiv salariu				81 319,144 39 499,169
		10. Scara exterioara				
77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,1000	718,016 115,266	3 661,880 587,855
78	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	38,0000	165,570 116,430	6 291,660 4 424,340
79	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi	kg	313,4000	31,563	9 891,797

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa $\phi 5$ Bp-I 150x150mm			3,493	1 094,675
80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B15	m3	7,6000	2 198,053 617,079	16 705,201 4 689,801
		<i>Total</i>	lei			36 550,538
		Total Scara exterioara Inclusiv salariu				36 550,538 10 796,671
		11. Canale de ventilare				
81	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,0000	201,552 145,537	1 209,315 873,225
82	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,2200	28,786 11,527	553,273 221,543
83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	144,4000	25,527 8,267	3 686,030 1 193,686
84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3	0,3600	2 224,564 617,081	800,843 222,149
85	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,0560	39 459,571 17 306,071	2 209,736 969,140
		<i>Total</i>	lei			8 459,197

1	2	3	4	5	6	7
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				8 459,197 3 479,743
		12. Fixare pereti despartitori				
86	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	17,464 17,464	69,858 69,858
87	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	52,245 50,065	208,980 200,260
88	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	14,6400	49,174 24,450	719,912 357,952
89	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,3000	31,565 3,493	104,165 11,526
90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,0000	66,894 52,394	668,935 523,935
91	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,2000	165,570 116,430	860,964 605,436
92	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3	0,2400	2 224,563 617,079	533,895 148,099
		<i>Total</i>	lei			3 166,709
		Total Fixare pereti despartitori Inclusiv salariu				3 166,709 1 917,066

		Total	lei	1 162 774,30
		CAS	24 %	96 289,91
		Transportarea materialelor	7 %	47 202,78

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			189 408,71
		Beneficiu de deviz	6 %			89 740,54
		Total				1 585 416,24
		TVA	20 %			317 083,25
						1 902 499,49
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				401 207,96

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Constructii din beton armat (25-21-CBA) Casa parohiala**

Valoarea de deviz 1 902 499,49 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	540,7041	116,43	62 954,179
2.	7123010010200	Betonist	h-om	715,1000	116,43	83 259,094
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	644,3950	116,43	75 026,910
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	669,3910	116,43	77 937,194
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	186,3500	116,43	21 696,730
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	116,4375	116,43	13 556,818
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,7200	116,43	1 830,279
8.	7136080025001	Montator	h-om	3,0744	116,43	357,952
9.	7422010060100	Timplar	h-om	42,6000	116,43	4 959,918
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,6870	116,43	8 113,658
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	351,2548	116,43	40 896,592
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	91,2012	116,43	10 618,556
		Total manopera				401 207,96

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	100,8000	1 100,00	110 880,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	23,5750	500,00	11 787,500
3.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	17,5000	500,00	8 750,000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2170	450,00	97,650
5.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	23,9880	450,00	10 794,600
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0425	5 000,00	212,500
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,0870	5 000,00	5 435,000
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,6900	5 000,00	3 450,000
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,9625	5 000,00	4 812,500
10.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0575	5 000,00	287,500
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{mm}$, calit, a II a	m3	5,3475	5 000,00	26 737,500
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1124	5 000,00	562,000

13.	2010237318750	Distantieri	buc	2 649,9886	1,00	2 649,989
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	110,0098	200,00	22 001,960
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	131,0000	5,00	655,000
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0655	5 000,00	327,500
17.	2320187315789	Decofrol	kg	104,5752	20,00	2 091,504
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	196,5000	50,00	9 825,000
19.	23203226000361	Gudron	kg	14,8350	50,00	741,750
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2957	60,00	17,742
21.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	39,3000	50,00	1 965,000
22.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	17,3075	40,00	692,300
23.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	56,3500	40,00	2 254,000
24.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 382,6400	6,50	8 987,160
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,9800	3,00	86,940
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	75,8700	3,00	227,610
27.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2 494,8766	3,00	7 484,630
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	2 500,00	1,000
29.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 229,4319	3,50	7 803,012
30.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	39,3000	5,00	196,500
31.	26631021000001	Beton cl. C8/10	m3	15,9428	1 240,00	19 769,072
32.	26631021000002	Beton clasa B20	m3	111,4634	1 400,00	156 048,760
33.	26631021000003	Beton clasa B15	m3	8,0237	1 375,00	11 032,587
34.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	28,7000	1 200,00	34 440,000
35.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	8,3375	30,00	250,125
36.	26821326016261	Membrana bituminoasa	m2	144,1000	115,00	16 571,500
37.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	21,3600	16,00	341,760
38.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 620,0790	16,00	25 921,264
39.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	8 434,8275	16,00	134 957,240
40.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,2500	18,00	76,500
41.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	101,2482	18,00	1 822,468
42.	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,3779	20,00	307,558
43.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	140,8000	20,00	2 816,000
44.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,8188	20,00	16,376
45.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	19,5500	20,00	391,000
46.	2873122004100	Plase sudate	kg	3,3330	27,00	89,991
47.	28731220041001	Plasa φ5 Bp-I 150x150mm	kg	316,5340	27,00	8 546,418
48.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	30,4538	40,00	1 218,152
49.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,1479	40,00	5,916
50.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	234,4380	2,00	468,876
51.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	43,1250	50,00	2 156,250
52.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	234,4380	0,30	70,331
53.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,9503	50,00	197,515
54.	28741363133001	Ancora φ6 A III l=420mm in set cu piulita si saiba	buc	213,0000	15,00	3 195,000
55.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	17,2500	40,00	690,000
56.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	23,7138	20,00	474,276
57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,5026	15,00	337,540
58.	4100126202818	Apa	m3	19,8422	15,00	297,633
		Total materiale de constructii				674 325,48

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	400,00	9,200
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран	h-ut	0,8625	400,00	345,000

		на автомобильном ходу)				
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,6100	50,00	430,500
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,3050	25,00	107,625
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1464	10,00	1,464
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,5170	10,00	35,170
7.	2922140007000	Macara	h-ut	81,7900	400,00	32 716,000
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,3225	25,00	33,062
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,0600	450,00	9 477,000
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,0640	450,00	928,800
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1668	50,00	8,340
12.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	6,1600	25,00	154,000
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	82,1600	25,00	2 054,000
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,1700	25,00	54,250
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	52,8080	50,00	2 640,400
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,4410	50,00	72,050
17.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	30,4080	450,00	13 683,600
18.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,8975	25,00	47,438
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,1712	25,00	29,280
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	22,9792	400,00	9 191,680
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0460	450,00	20,700
22.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	3,8720	450,00	1 742,400
23.	34105400000013	Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t, remorca	h-ut	3,9680	450,00	1 785,600
24.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	3,9040	450,00	1 756,800
25.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1792	450,00	80,640
26.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	3,2640	500,00	1 632,000
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,2308	450,00	8 203,860
		Total utilaje de construcții				87 240,86

Total	lei	1 162 774,30
CAS	24 %	96 289,91
Transportarea materialelor	7 %	47 202,78
Cheltuieli de regie	14,5 %	189 408,71
Beneficiu de deviz	6 %	89 740,54
Total		1 585 416,24
TVA	20 %	317 083,25

Total deviz:

1 902 499,49

Intocmit	SRL IGOSTAFF CONSTRUCT (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente fundatie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 835,000
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,235 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 203,860
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 642,000
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			4 982,022 22,122
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	116,43	22,12
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	450,00	50,40
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	450,00	1 098,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	500,00	1 020,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	450,00	1 089,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	450,00	1 116,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	450,00	580,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 971,235
5	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 443,500 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	450,00	2 443,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 683,600
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 498,413 1 026,913
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	116,43	1 026,91
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 391,111

1	2	3	4	5	6	7
		2. Fundatie				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,016 115,266
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 057,442
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl. C8/10	m3			1 919,156 523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,68
	26631021000001	Beton cl. C8/10	m3	1,0250	1 240,00	1 283,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 555,002
9	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			166,751 122,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	116,43	110,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	40,00	3,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 173,877
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,531 7,801
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	116,43	7,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 110,625
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,367 6,637
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	116,43	6,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 807,963
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3			2 085,341 512,292
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,57
	26631021000002	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 400,00	1 456,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 474,880

1	2	3	4	5	6	7
13	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			1 676,291 430,791
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	116,43	430,79
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	1 200,00	984,00
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	500,00	250,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			58 670,185
		3. Hidroizolare fundatie/pereti subsol				
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			19,675 4,657
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	116,43	4,66
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	50,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 577,451
15	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa	m2			220,381 9,314
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	116,43	9,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	50,00	75,00
	26821326016261	Membrana bituminoasa	m2	1,1000	115,00	126,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	1,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 000,00	2,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			28 869,963
		4. Mustati fundatie				
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,531 7,801
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	116,43	7,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			502,881
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,367 6,637
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	116,43	6,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			6 276,244
		5. Rame monolite				
		5.1. Rama PM-1				
18	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar,	buc			66,893

1	2	3	4	5	6	7
		folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				52,394
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			401,361
19	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,570 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 119,510
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,787 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 445,753
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,527 8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 440,343
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3			2 224,428 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,39
	26631021000002	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 452,826
		5.2. Rama PM-3				
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite	buc			66,894 52,394

1	2	3	4	5	6	7
		cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			668,935
24	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,570 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 960,520
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,787 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 368,028
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,527 8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 282,079
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3			2 224,447 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,39
	26631021000002	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 008,008
		5.3. Rama PM-2				
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,893 52,393
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46

1	2	3	4	5	6	7
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 672,337
29	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,573 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 292,659
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,787 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 931,366
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,527 8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 809,220
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3			2 224,440 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,39
	26631021000002	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 358,621
		5.4. Rama PM-4				
33	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,893 52,393
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 939,911
34	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,570 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 524,100
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,787 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 672,288
36	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,527 8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 675,842
37	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3			2 224,440 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,39
	26631021000002	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 358,621
		5.5. Rama PM-5				
38	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,893 52,393
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			869,615
39	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2			165,570

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 450,650
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,787 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 339,243
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,527 8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 630,513
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3			2 224,446 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,39
	26631021000002	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 897,786
		5.6. Rama PM-6				
43	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,893 52,393
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			602,041
44	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,570 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 188,921
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,787 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 078,390
46	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,527 8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 000,015
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3			2 224,415 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,39
	26631021000002	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 893,713
		5.7. Rama PM-7				
48	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,893 52,393
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			869,615
49	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,570 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 033,328
50	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,787 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 432,465
51	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,527 8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 455,019
52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3			2 224,446 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,39
	26631021000002	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 228,450
		5.8. Rama PM-8				
53	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,893 52,393
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			869,615
54	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,570 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 450,650
55	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,787 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 872,900
56	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,527 8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 329,300
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3			2 224,447 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,39
	26631021000002	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 008,008
		6. Inchideri si compartimentari				
58	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 882,500 488,540
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	116,43	415,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	116,43	73,35
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 100,00	990,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,50	19,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	3,00	65,07
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,50	69,16
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	450,00	94,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	15,00	2,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	400,00	148,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210 840,032
59	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			39 455,703 17 306,153
	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	116,43	14 410,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	116,43	2 895,61
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	6,50	19 110,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	3,00	552,78

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	3,50	160,37
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	16,00	960,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	15,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	400,00	860,00
		Cheltuieli directe	lei			11 836,711
		7. Planseu				
		7.1. Cota -0.100				
60	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,894 52,394
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			6 689,350
61	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,570 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		Cheltuieli directe	lei			19 040,550
62	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,362 7,102
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	116,43	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			48 994,881
63	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3			2 224,442 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,39
	26631021000002	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		Cheltuieli directe	lei			33 366,627
		7.2. Cota 3.300				
64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,894 52,394

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 689,350
65	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,570 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 040,550
66	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,362 7,102
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	116,43	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 149,372
67	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3			2 224,442 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,39
	26631021000002	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 366,627
		8. Scara monolita				
68	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,893 52,394
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 605,444
69	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,570 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 967,100
70	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,362 7,102
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	116,43	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 998,120
71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3			2 224,447 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,39
	26631021000002	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 008,008
		9. Sarpanta				
72	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 849,575 2 619,675
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	116,43	2 357,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	116,43	261,97
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,00	375,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 000,00	50,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 000,00	4 650,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 000,00	600,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	40,00	120,40
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	50,00	129,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	40,00	120,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	30,00	43,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 885,056
73	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			652,452 238,682
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	116,43	238,68
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	40,00	392,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	450,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 751,599
74	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,465 17,465
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	116,43	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	116,43	15,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 719,939
75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora $\phi 6$ A III l=420mm in set cu piulita si saiba	buc			38,286 23,286
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	116,43	23,29
	28741363133001	Ancora $\phi 6$ A III l=420mm in set cu piulita si saiba	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 154,918
76	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			69,519 67,529
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	116,43	50,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 807,632
		10. Scara exterioara				
77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,016 115,266
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 661,880
78	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,570 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 291,660
79	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa $\phi 5$ Bp-I 150x150mm	kg			31,563 3,493
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	116,43	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	28731220041001	Plasa $\phi 5$ Bp-I 150x150mm	kg	1,0100	27,00	27,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 891,797
80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B15	m3			2 198,053 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,39
	26631021000003	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 375,00	1 451,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 705,201
		11. Canale de ventilare				
81	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			201,552 145,537
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	116,43	116,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	50,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,30	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,00	0,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	40,00	1,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	200,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 209,315
82	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,786 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			553,273
83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,527 8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 686,030
84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3			2 224,564 617,081
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,39
	26631021000002	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			800,843
85	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			39 459,571 17 306,071
	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	116,43	14 410,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	116,43	2 895,57
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	6,50	19 110,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 000,00	8,93
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	3,00	552,79
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	3,50	160,37
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	16,00	960,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	15,00	5,41
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	400,00	860,00
		Cheltuieli directe	lei			2 209,736
		12. Fixare pereti despartitori				
86	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,464 17,464
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	116,43	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	116,43	15,14
		Cheltuieli directe	lei			69,858
87	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			52,245 50,065
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	116,43	38,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			208,980
88	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,174 24,450
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	116,43	24,45
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,01
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	60,00	1,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			719,912
89	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			31,565 3,493
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	116,43	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,58
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			104,165
90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,894 52,394
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			668,935
91	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,570 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			860,964
92	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B20	m3			2 224,563 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,39
	26631021000002	Beton clasa B20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			533,895

APROBAT:

Intocmit
SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Solutii arhitecturale (25-21-SA). Casa parohiala

Valoarea de deviz 4 541 982,49 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisari tavan				
		1.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,2000	7,943 3,493	652,906 287,116
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	82,2000	204,465 178,138	16 807,055 14 642,935
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,2000	41,740 23,286	3 431,069 1 914,109
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,2000	7,943 3,493	652,906 287,116
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,2000	72,501 64,037	5 959,558 5 263,801
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,2000	7,943 3,493	652,906 287,116

1	2	3	4	5	6	7
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,2000	77,316 64,036	6 355,416 5 263,800
		<i>Total</i>	lei			34 511,816
		Total Ghirliciu, beciul, depozitare Inklusiv salariu				34 511,816 27 945,993
		1.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,6000	7,943 3,493	370,139 162,769
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,6000	204,465 178,138	9 528,088 8 301,226
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,6000	41,741 23,286	1 945,108 1 085,128
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,6000	7,943 3,493	370,139 162,769
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,6000	72,501 64,037	3 378,532 2 984,101
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,6000	7,943 3,493	370,139 162,769
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,6000	77,317 64,037	3 602,949 2 984,101
		<i>Total</i>	lei			19 565,094
		Total Sala trapezei, hol termic, antreul Inklusiv salariu				19 565,094 15 842,863
		1.3. Spalatoria, nod sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6000	7,943 3,493	100,081 44,011
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,6000	204,465 178,138	2 576,264 2 244,538
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,6000	41,741 23,286	525,931 293,404
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6000	7,943 3,493	100,081 44,011
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,6000	72,501 64,037	913,509 806,860
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6000	7,943 3,493	100,081 44,011
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,6000	77,317 64,037	974,188 806,860
		<i>Total</i>	lei			5 290,135
		Total Spalatoria, nod sanitar Inclusiv salariu				5 290,135 4 283,695
		1.4. Scara, paza, cazanul				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,8000	7,943 3,493	165,212 72,652
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,8000	204,465 178,138	4 252,880 3 705,268
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,8000	41,740 23,286	868,202 484,349

1	2	3	4	5	6	7
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,8000	7,943 3,493	165,212 72,652
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,8000	72,501 64,036	1 508,014 1 331,959
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,8000	7,943 3,493	165,212 72,652
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,8000	77,316 64,036	1 608,183 1 331,959
		<i>Total</i>	lei			8 732,915
		Total Scara, paza, cazanul Inklusiv salariu				8 732,915 7 071,491
		1.5. Sala polivalenta/mansarda				
29	IzF14C	Strat termoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala gr.150mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	74,8000	422,758 61,708	31 622,291 4 615,751
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	74,8000	52,357 29,108	3 916,285 2 177,241
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	74,8000	335,646 222,381	25 106,333 16 634,121
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,8000	7,943 3,493	594,129 261,269
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,8000	72,501 64,036	5 423,052 4 789,930
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,8000	7,943 3,493	594,129 261,269
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	74,8000	77,316 64,036	5 783,274 4 789,930

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			73 039,493
		Total Sala polivalenta/mansarda Inclusiv salariu				73 039,493 33 529,511
		<i>Total</i>	lei			141 139,453
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				141 139,453 88 673,553
		2. Finisari pardosea				
		2.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				
36	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,8220	3 457,387 792,886	2 841,972 651,752
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B7,5	m3	6,6000	1 877,741 523,935	12 393,090 3 457,971
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	82,2000	121,851 81,501	10 016,153 6 699,383
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	82,2000	706,450 291,075	58 070,189 23 926,364
		<i>Total</i>	lei			83 321,404
		Total Ghirliciul, beciul, depozitare Inclusiv salariu				83 321,404 34 735,470
		2.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3	1,4000	3 741,307 523,935	5 237,830 733,509

1	2	3	4	5	6	7
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	46,6000	121,851 81,501	5 678,257 3 797,947
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2	46,6000	41,338 27,943	1 926,361 1 302,154
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	46,6000	706,450 291,075	32 920,571 13 564,096
		<i>Total</i>	lei			45 763,019
		Total Sala trapezei, hol termic, antreul Inclusiv salariu				45 763,019 19 397,706
		2.3. Spalatoria, nod sanitar				
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3	0,4000	3 741,200 523,935	1 496,480 209,574
45	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	12,6000	19,675 4,657	247,908 58,681
46	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa	m2	12,6000	220,381 9,314	2 776,805 117,361

1	2	3	4	5	6	7
47	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	12,6000	706,450 291,075	8 901,269 3 667,544
		<i>Total</i>	lei			13 422,462
		Total Spalatoria, nod sanitar Inclusiv salariu				13 422,462 4 053,160
		2.4. Paza, cazanul				
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3	0,2520	3 741,401 523,933	942,833 132,031
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	8,4000	121,851 81,501	1 023,548 684,608
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2	8,4000	41,338 27,943	347,240 234,722
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	8,4000	706,450 291,075	5 934,180 2 445,030
		<i>Total</i>	lei			8 247,801
		Total Paza, cazanul Inclusiv salariu				8 247,801 3 496,391
		2.5. Scara				
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	12,4000	854,528 448,838	10 596,143 5 565,587

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 596,143
		Total Scara Inclusiv salariu				10 596,143 5 565,587
		2.6. Sala polivalenta/mansarda				
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3	2,2440	3 741,198 523,935	8 395,249 1 175,710
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	74,8000	121,851 81,501	9 114,454 6 096,274
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2	74,8000	41,338 27,943	3 092,098 2 090,152
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	74,8000	706,450 291,075	52 842,460 21 772,410
		<i>Total</i>	lei			73 444,261
		Total Sala polivalenta/mansarda Inclusiv salariu				73 444,261 31 134,546
		<i>Total</i>	lei			234 795,090
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				234 795,090 98 382,860
		3. Finisari pereti				
		3.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	174,2400	7,943 3,493	1 383,971 608,603
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	174,2400	222,276 197,931	38 729,411 34 487,497

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip				
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	174,2400	27,156 15,136	4 731,664 2 637,279
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	174,2400	7,943 3,493	1 383,971 608,603
61	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota	m2	87,1200	680,380 337,647	59 274,708 29 415,807
62	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea rezistenta la umiditate aplicate pe tencuieli driscuiteite	m2	87,1200	62,687 38,422	5 461,282 3 347,316
		<i>Total</i>	lei			110 965,007
		Total Ghirliciu, beciul, depozitare Inklusiv salariu				110 965,007 71 105,105
		3.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,3300	7,943 3,493	757,197 332,978
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	95,3300	222,276 197,931	21 189,551 18 868,763
65	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	95,3300	27,156 15,136	2 588,812 1 442,905
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,3300	7,943 3,493	757,197 332,978
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,3300	168,285 142,045	16 042,572 13 541,112

1	2	3	4	5	6	7
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,3300	7,943 3,493	757,197 332,978
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,3300	72,501 64,036	6 911,491 6 104,599
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,3300	7,943 3,493	757,197 332,978
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,3300	77,317 64,037	7 370,583 6 104,600
		<i>Total</i>	lei			57 131,797
		Total Sala trapezei, hol termic, antreul Inclusiv salariu				57 131,797 47 393,891
		3.3. Spalatoria, nod sanitar				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,0000	7,943 3,493	524,231 230,531
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	66,0000	222,276 197,931	14 670,216 13 063,446
74	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	66,0000	27,156 15,136	1 792,289 998,969
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,0000	7,943 3,493	524,231 230,531
76	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2	66,0000	532,748 192,110	35 161,401 12 679,227
		<i>Total</i>	lei			52 672,368

1	2	3	4	5	6	7
		Total Spalatoria, nod sanitar Inclusiv salariu				52 672,368 27 202,704
		3.4. Scara, paza, cazanul				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,0000	7,943 3,493	921,376 405,176
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	116,0000	222,276 197,931	25 784,016 22 959,996
79	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	116,0000	27,156 15,136	3 150,084 1 755,764
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,0000	7,943 3,493	921,376 405,176
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	116,0000	168,285 142,045	19 521,014 16 477,174
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,0000	7,943 3,493	921,376 405,176
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,0000	72,501 64,036	8 410,081 7 428,234
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,0000	7,943 3,493	921,376 405,176
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,0000	77,316 64,036	8 968,714 7 428,234
		<i>Total</i>	lei			69 519,413
		Total Scara, paza, cazanul Inclusiv salariu				69 519,413 57 670,106
		3.5. Sala polivalenta/mansarda				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	65,4000	7,943	519,466

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			3,493	228,436
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	65,4000	222,276 197,931	14 536,851 12 944,688
88	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	65,4000	27,156 15,136	1 775,996 989,888
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,4000	7,943 3,493	519,466 228,436
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,4000	168,285 142,045	11 005,813 9 289,717
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,4000	7,943 3,493	519,466 228,436
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,4000	72,501 64,036	4 741,546 4 187,987
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,4000	7,943 3,493	519,466 228,436
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,4000	77,316 64,036	5 056,499 4 187,987
		<i>Total</i>	lei			39 194,569
		Total Sala polivalenta/mansarda Inclusiv salariu				39 194,569 32 514,011
		<i>Total</i>	lei			329 483,154
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				329 483,154 235 885,817
		4. Finisari glafuri interioare				
95	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare,	m	105,3000	109,126	11 491,003

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime			97,801	10 298,466
96		Corniera perforata din aluminiu	m	105,3000	6,000 0,000	631,800 0,000
97	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,6000	236,948 173,015	7 487,556 5 467,273
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,6000	7,943 3,493	250,996 110,376
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,6000	72,501 64,037	2 291,022 2 023,554
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,6000	7,943 3,493	250,996 110,376
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,6000	77,316 64,036	2 443,201 2 023,553
		<i>Total</i>	lei			24 846,574
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				24 846,574 20 033,598
		5. Finisari glafuri exterioare				
102	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	105,3000	109,126 97,801	11 491,003 10 298,466
103	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=30 mm	m2	21,1000	530,171 340,325	11 186,617 7 180,855

1	2	3	4	5	6	7
		π=135 kg/m3				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,1000	7,943 3,493	167,595 73,700
105	RMD16A1	Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp. Pentru ancadramente curbe	m2	21,1000	3 973,080 1 272,580	83 831,986 26 851,436
106	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2	21,1000	37,608 36,093	793,535 761,569
107	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofoab pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2	21,1000	48,108 36,093	1 015,085 761,569
108	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	15,0000	247,872 46,572	3 718,080 698,580
		<i>Total</i>	lei			112 203,901
		Total Finisari glafuri exterioare Inklusiv salariu				112 203,901 46 626,175
		6. Tamplarii				
		6.1. Usi				
109	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa dubla oarba din lemn, U-1 1400x2100(h) - 1 buc	m2	2,9400	8 213,380 157,180	24 147,338 462,110
110	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa exterioara dubla oarba din lemn, U-7 1200x2100(h) - 1 buc	m2	2,5200	9 213,381 157,181	23 217,719 396,095
111	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru	m2	3,7100	9 213,381 157,181	34 181,642 583,140

1	2	3	4	5	6	7
		balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exterioara dubla oarba din lemn cu supralumina(1400x700h) , U-2 1400x2800(h) - 1 buc				
112	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exterioara dubla oarba din lemn cu supralumina(1200x600h) , U-3 1200x2700(h) - 2 buc	m2	6,1600	9 213,380 157,180	56 754,423 968,231
113	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa dubla oarba din lemn cu supralumina(1400x700h) , U-4 1400x2800(h) - 2 buc	m2	7,4200	8 213,380 157,180	60 943,283 1 166,279
114	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn in un rand de sticla, U-5 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,8900	8 292,672 209,574	15 673,151 396,094
115	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa oarba din lemn, U-6 800x2100(h) - 2 buc	m2	3,3600	8 292,674 209,574	27 863,384 704,168
		<i>Total</i>	lei			242 780,940
		Total Usi Inclusiv salariu				242 780,940 4 676,117
		6.2. Ferestre				
116	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble	m2	13,4400	6 270,359	84 273,624

1	2	3	4	5	6	7
		sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din lemn dubla in 2 randuri de sticla, F-1 1200x2000(h) - 6 buc			151,359	2 034,264
117	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din lemn in 2 randuri de sticla, F-2 1200x700(h) - 1 buc	m2	0,7700	6 513,460 314,360	5 015,364 242,057
118	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din lemn in 2 randuri de sticla, F-3 3000x1300(h) - 2 buc	m2	5,3070	6 270,358 151,359	33 276,792 803,262
119	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	15,0000	212,379 10,479	3 185,680 157,180
		<i>Total</i>	lei			125 751,460
		Total Ferestre Inclusiv salariu				125 751,460 3 236,763
		<i>Total</i>	lei			368 532,400
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				368 532,400 7 912,880
		7. Finisari fatada				
120	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	270,0000	105,162 87,322	28 393,875 23 577,075
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	216,5000	9,143 3,493	1 979,438 756,213
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu	m2	216,5000	222,276 197,931	48 122,753 42 852,061

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip				
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	216,5000	27,156 15,136	5 879,253 3 276,923
124	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Placi polistiren expandat gr.=100mm; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,70 ml/m2	m2	216,5000	457,162 245,784	98 975,645 53 212,178
125	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2	281,5000	127,737 64,037	35 957,825 18 026,275
126	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2	216,5000	2 506,040 1 397,160	542 557,660 302 485,140
127	RMD16A1	Montat ancadrame din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp. Pentru elemente decorative	m2	65,0000	3 973,080 1 272,580	258 250,194 82 717,694
128	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi	m2	281,5000	37,608 36,093	10 586,736 10 160,264

1	2	3	4	5	6	7
		resursele				
129	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofof pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2	281,5000	48,108 36,093	13 542,486 10 160,264
		<i>Total</i>	lei			1 044 245,86 5
		Total Finisari fatada Inclusiv salariu				1 044 245,86 5 547 224,087
		8. Soclu				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	65,0000	9,143 3,493	594,288 227,038
131	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	65,0000	361,421 200,027	23 492,348 13 001,738
132	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	35,0000	19,675 4,657	688,632 163,002
133	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuatorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	35,0000	102,996 6,986	3 604,853 244,503
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	35,0000	126,534 2,329	4 428,676 81,501

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana cramponata				
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,0000	7,943 3,493	238,287 104,787
136	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2	30,0000	127,736 64,036	3 832,095 1 921,095
137	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	30,0000	2 404,040 1 397,160	72 121,200 41 914,800
138	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2	30,0000	39,108 36,093	1 173,249 1 082,799
139	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofof pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2	30,0000	56,108 36,093	1 683,249 1 082,799
		<i>Total</i>	lei			111 856,877
		Total Soclu Inclusiv salariu				111 856,877 59 824,062
		9. Pereu				
140	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,4400	627,536 104,786	276,116 46,106
141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,2300	718,016	3 755,223

1	2	3	4	5	6	7
					115,266	602,840
142	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Placi caldaram artificial decorativ gr.=60mm	m2	43,6000	519,558 121,553	22 652,716 5 299,707
143	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15	m	43,6000	185,784 34,929	8 100,183 1 522,905
		<i>Total</i>	lei			34 784,238
		Total Pereu Inclusiv salariu				34 784,238 7 471,558
		10. Scara exterioara				
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	13,3600	115,252 81,501	1 539,773 1 088,853
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,2000	7,943 3,493	120,732 53,092
146	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	15,2000	854,528 448,838	12 988,819 6 822,332
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6000	7,943 3,493	20,652 9,082
148	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota	m2	2,6000	680,378 337,647	1 768,984 877,882
		<i>Total</i>	lei			16 438,960
		Total Scara exterioara Inclusiv salariu				16 438,960 8 851,241
		11. Invelitoare				
149	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile	m2	150,0000	218,922	32 838,345

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turla			71,022	10 653,345
150	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	4,2000	652,451 238,681	2 740,296 1 002,462
151	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,2000	167,558 45,408	703,742 190,712
152	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	150,0000	52,357 29,108	7 853,513 4 366,125
153	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	150,0000	52,357 29,108	7 853,513 4 366,125
154	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc vopsita polimeric albastru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2	150,0000	1 313,793 640,365	197 068,950 96 054,750
155	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bordura de fronton	m	23,3000	247,872 46,572	5 775,418 1 085,128
		<i>Total</i>	lei			254 833,777
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				254 833,777 117 718,647
		12. Sistema de scurgere				
156	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100	m	27,6000	376,059 34,929	10 379,228 964,040
157	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100	m	20,0000	433,600 40,750	8 672,010 815,010
		<i>Total</i>	lei			19 051,238
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				19 051,238 1 779,050
		13. Canale de ventilare				
158	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	146,5000	45,013	6 594,419

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			24,450	3 581,969
159	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1460	2 043,411 847,623	298,338 123,753
160	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	14,0000	477,422 122,252	6 683,901 1 711,521
161	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	14,0000	188,158 61,708	2 634,211 863,911
162	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.12mm	m2	14,0000	246,900 32,600	3 456,606 456,406
163	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,0000	30,257 13,972	423,592 195,602
164	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	14,0000	245,755 142,045	3 440,564 1 988,624
165	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1,6000	548,649 139,716	877,838 223,546
		<i>Total</i>	lei			24 409,469
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				24 409,469 9 145,332

1	2	3	4	5	6	7

		Total	lei	2 716 621,22
		CAS	24 %	299 886,95
		Transportarea materialelor	7 %	102 042,88
		Cheltuieli de regie	14,5 %	452 189,91
		Beneficiu de deviz	6 %	214 244,45
		Total		3 784 985,41
		TVA	20 %	756 997,08
				4 541 982,49
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		1 249 528,94

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3
Solutii arhitecturale (25-21-SA). Casa parohiala**

Valoarea de deviz 4 541 982,49 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,5000	116,43	873,225
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	3 899,0730	116,43	453 969,070
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 140,6467	116,43	132 805,495
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	245,3985	116,43	28 571,748
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	710,2626	116,43	82 695,874
6.	7123010010200	Betonist	h-om	41,9496	116,43	4 884,191
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	171,3250	116,43	19 947,370
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	205,0318	116,43	23 871,850
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	72,2200	116,43	8 408,575
10.	7129020012800	Pavator	h-om	51,9886	116,43	6 053,033
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	666,5260	116,43	77 603,622
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	617,5154	116,43	71 897,318
13.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	47,0640	116,43	5 479,662
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	614,0091	116,43	71 489,078
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,6800	116,43	195,602
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0629	116,43	123,753
17.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4650	116,43	170,570
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	842,0400	116,43	98 038,717
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	42,5350	116,43	4 952,350
20.	7422010060100	Timplar	h-om	59,3816	116,43	6 913,798
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,4035	116,43	1 909,860
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	506,4690	116,43	58 968,185
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	94,9112	116,43	11 050,511
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	675,5596	116,43	78 655,403
		Total manopera				1 249 528,94

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	10,1065	450,00	4 547,925
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,1975	10,00	21,975

3.	1411112205748	Praf de piatra	kg	98,6000	10,00	986,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,2067	500,00	5 103,350
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9420	450,00	873,900
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4840	450,00	217,800
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2180	450,00	98,100
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,7365	450,00	1 681,425
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	31,8415	2,00	63,683
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,2270	5 000,00	21 135,000
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0810	5 000,00	405,000
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0810	5 000,00	405,000
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 825,2000	0,10	582,520
14.	20201329205271	Placi OSB gr.12mm	m2	14,7000	200,00	2 940,000
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0324	6 000,00	194,400
16.	20301129300001	Usa oarba din lemn	m2	6,3000	8 000,00	50 400,000
17.	20301129300002	Usa oarba din lemn exterioara	m2	2,5200	9 000,00	22 680,000
18.	20301129300003	Usa oarba din lemn cu supralumina, exterioara	m2	9,8700	9 000,00	88 830,000
19.	20301129300004	Usa oarba din lemn cu supralumina	m2	7,4200	8 000,00	59 360,000
20.	20301129300005	Usa din lemn in un rand de sticla	m2	1,8900	8 000,00	15 120,000
21.	20301129380001	Fereastră din lemn dubla in 2 randuri de sticla	m2	18,7470	6 000,00	112 482,000
22.	20301129380002	Fereastră din lemn in 2 randuri de sticla	m2	0,7700	6 000,00	4 620,000
23.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	124,0371	0,85	105,432
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	52,1500	5,00	260,750
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0273	5 000,00	136,500
26.	2320166200676	White spirit	kg	0,4380	35,00	15,330
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	18,9000	50,00	945,000
28.	23203226000361	Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	59,5000	50,00	2 975,000
29.	2413217300010	Cleme	buc	10,2000	50,00	510,000
30.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	14,2800	50,00	714,000
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	353,3550	29,00	10 247,297
32.	24165861053031	Grund Betonocontact	kg	42,2250	37,00	1 562,325
33.	24301161000001	Email ПΦ-115	kg	1,7520	60,00	105,120
34.	2430116103501	Vopsea rezistenta la umeditate	kg	34,8480	60,00	2 090,880
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	218,1320	30,00	6 543,960
36.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	41,1600	40,00	1 646,400
37.	24302261000001	Fuga	kg	143,1956	26,00	3 723,085
38.	24302261008141	Grund ГΦ-021	kg	0,8760	55,00	48,180
39.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	5,8100	39,00	226,590
40.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,5777	37,00	243,375
41.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	9,4800	37,00	350,760
42.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	20,3722	12,50	254,652
43.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1680	100,00	16,800
44.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1226	45,00	5,517
45.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,3300	35,00	851,550
46.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 172,2110	4,50	5 274,950

47.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 593,6790	5,50	8 765,234
48.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	160,0800	4,50	720,360
49.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	398,7157	4,50	1 794,221
50.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	12,6420	40,00	505,680
51.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	56,9443	5,00	284,722
52.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	15,0000	200,00	3 000,000
53.	25213026029071	Placi polistiren expandat gr.=100mm	m2	179,3053	90,00	16 137,477
54.	25213026029072	Placi termoizolante, placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	70,2455	90,00	6 322,095
55.	25213026029091	Placi vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	22,8028	100,00	2 280,280
56.	25213026029092	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	54,6662	240,00	13 119,888
57.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	176,6589	5,00	883,294
58.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	518,2315	12,00	6 218,778
59.	2651122100000	Ciment	kg	3 397,2150	3,00	10 191,645
60.	2651122100001	Ciment alb	kg	110,9250	7,00	776,475
61.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	65,6400	3,00	196,920
62.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	69,7600	3,00	209,280
63.	26511221002701	Solutie curatare piatra naturala	kg	5,4390	100,00	543,900
64.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	276,0300	3,00	828,090
65.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	685,8280	3,00	2 057,484
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,7878	2 500,00	1 969,500
67.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	202,1400	29,00	5 862,060
68.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,7198	2,50	81,800
69.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 133,9602	3,50	10 968,861
70.	26531021008311	Tink	kg	32,2000	45,00	1 449,000
71.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	575,2685	8,00	4 602,147
72.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	461,6760	3,50	1 615,866
73.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,1400	50,00	207,000
74.	2653102100855	Ipsos	kg	739,5000	2,50	1 848,750
75.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,6800	5,00	78,400
76.	26611128006551	Placi caldaram artificial decorativ gr.=60mm	m2	44,2540	300,00	13 276,200
77.	26611128007001	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	243,9860	350,00	85 395,100
78.	26621027010001	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	78,9327	42,00	3 315,173
79.	26621061098601	Impermeabilizant piatra naturala	kg	42,3120	100,00	4 231,200
80.	26631021000001	Beton B7,5	m3	6,8326	1 200,00	8 199,120
81.	26631021000002	Beton celular	m3	4,4475	3 000,00	13 342,500
82.	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	2,0928	1 375,00	2 877,600
83.	2664102100000	Mortar	m3	1,0332	1 000,00	1 033,200
84.	26641021020101	Mortar ciment M200	m3	8,4238	1 200,00	10 108,560
85.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	909,6300	4,50	4 093,335
86.	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	26,8459	1 000,00	26 845,900
87.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	246,6420	4,50	1 109,889
88.	26661228003251	Bordura 100x20x8	m	43,8180	80,00	3 505,440
89.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,6856	55,00	312,708
90.	26701122020021	Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2	220,8300	1 000,00	220 830,000
91.	26701122020022	Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	30,6000	900,00	27 540,000

92.	26701122020511	Placi teracota	m2	160,4227	300,00	48 126,810
93.	26701122020521	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	15,5040	350,00	5 426,400
94.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	272,6650	2,00	545,330
95.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	266,2756	18,50	4 926,099
96.	26821326004651	Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	177,6750	18,50	3 286,988
97.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	20,6229	30,00	618,687
98.	26821326016261	Membrana bituminoasa	m2	13,8600	115,00	1 593,900
99.	26821326016262	Membrana cramponata	m2	37,8000	115,00	4 347,000
100.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	11,1929	300,00	3 357,870
101.	26821626113711	Placi vata minerala gr.150mm	m2	76,2960	350,00	26 703,600
102.	26821626113712	Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	14,2800	120,00	1 713,600
103.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,9320	300,00	579,600
104.	27104036424191	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric albastru	kg	1 086,7500	90,00	97 807,500
105.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1,0080	35,00	35,280
106.	2710403702960	Banda otel zincat	kg	100,8000	20,00	2 016,000
107.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	21,4200	200,00	4 284,000
108.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass ϕ 100	m	29,8494	180,00	5 372,892
109.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	669,7250	16,00	10 715,600
110.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,5460	20,00	10,920
111.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	153,0655	6,00	918,393
112.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	69,0849	10,00	690,849
113.	2710703520285	Profil de suport	m	165,3828	15,00	2 480,742
114.	27321036460701	Tabla zincata 0.8 mm	m2	15,5400	300,00	4 662,000
115.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,4650	18,00	26,370
116.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,6725	18,00	84,105
117.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	19,9800	18,00	359,640
118.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	10,9025	18,00	196,245
119.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	15,0000	200,00	3 000,000
120.	27431235490262	Bordura de fronton	m	23,3000	200,00	4 660,000
121.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	23,9400	45,00	1 077,300
122.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	146,5000	20,00	2 930,000
123.	28731220053271	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	kg	327,0750	27,00	8 831,025
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,5340	40,00	1 341,360

124.						
125.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,8350	40,00	113,400
126.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7325	40,00	29,300
127.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	243,2000	0,30	72,960
128.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,1000	250,00	1 275,000
129.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 217,0671	0,10	121,707
130.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	39,2000	0,15	5,880
131.	2874115837745	Suruburi	buc	284,2800	0,85	241,638
132.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	8,4000	0,85	7,140
133.	2874125886734	Nituri POP	buc	57,4000	0,50	28,700
134.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 876,3780	1,50	2 814,567
135.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,9428	55,00	436,854
136.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,6856	65,00	369,564
137.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,2000	70,00	714,000
138.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,1000	75,00	382,500
139.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,1000	80,00	408,000
140.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,6856	100,00	568,560
141.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	93,6700	20,00	1 873,400
142.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	39,7992	60,00	2 387,952
143.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 632,5280	0,10	463,253
144.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,5520	35,00	19,320
145.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,8720	35,00	30,520
146.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1720	4,10	4,805
147.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,2968	15,00	199,450
148.	4100126202818	Apa	m3	7,3158	15,00	109,738
149.	5009092	Ancadramente din piatra gata confectionat	m	90,4050	2 500,00	226 012,500
150.	5009093	Dornuri	kg	86,1000	50,00	4 305,000
151.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	132,5600	2,00	265,120
152.	pret de piata 01	Corniera perforata din aluminiu	m	105,3000	6,00	631,800
		Total materiale de constructii				1 457 755,4

						9

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0210	400,00	8,400
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3814	50,00	119,070
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 215,0000	3,00	3 645,000
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1907	25,00	29,768
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,8746	10,00	88,746
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0882	10,00	0,882
7.	2922140007000	Macara	h-ut	3,4240	400,00	1 369,600
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	12,8045	25,00	320,113
9.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	36,9750	25,00	924,375
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,7955	10,00	767,955
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,0124	25,00	400,310
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1218	50,00	6,090
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,3584	25,00	108,960
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	16,0164	25,00	400,410
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,2774	25,00	231,936
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,6469	25,00	41,173
17.	2952270004000	Malaxor	h-ut	24,6500	25,00	616,250
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,7591	50,00	87,955
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,5936	50,00	29,680
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,2827	25,00	7,067
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,9354	25,00	23,385
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,5530	25,00	88,825
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0462	450,00	20,790
		Total utilaje de construcții				9 336,79

Total	lei	2 716 621,22
CAS	24 %	299 886,95
Transportarea materialelor	7 %	102 042,88
Cheltuieli de regie	14,5 %	452 189,91
Beneficiu de deviz	6 %	214 244,45
Total		3 784 985,41
TVA	20 %	756 997,08

Total deviz:

4 541 982,49

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisari tavan				
		1.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			652,906
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			204,465 178,138
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	116,43	178,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 807,055
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			41,740 23,286
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	116,43	23,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 431,069
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			652,906
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,501 64,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 959,558
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			652,906
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			77,316 64,036
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 355,416
		1.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			370,139
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			204,465 178,138
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	116,43	178,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 528,088
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			41,741 23,286
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	116,43	23,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 945,108
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			370,139
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,501 64,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 378,532
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			370,139
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			77,317

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				64,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			3 602,949
		1.3. Spalatoria, nod sanitar				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			100,081
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			204,465
						178,138
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	116,43	178,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
		Cheltuieli directe	lei			2 576,264
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			41,741
						23,286
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	116,43	23,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			525,931
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			100,081
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,501
						64,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			913,509
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			100,081
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			77,317
						64,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			974,188
		1.4. Scara, paza, cazanul				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,212
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			204,465
						178,138
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	116,43	178,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 252,880
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			41,740
						23,286
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	116,43	23,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			868,202
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,212
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,501
						64,036
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 508,014
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,212
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			77,316
						64,036
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 608,183
		1.5. Sala polivalenta/mansarda				

1	2	3	4	5	6	7
29	IzF14C	Strat termoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala gr.150mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			422,758 61,708
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	116,43	61,71
	26821626113711	Placi vata minerala gr.150mm	m2	1,0200	350,00	357,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	18,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			31 622,291
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			52,357 29,108
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	116,43	23,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,82
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	18,50	21,91
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			3 916,285
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			335,646 222,381
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	116,43	222,38
	26621027010001	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	42,00	44,32
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,00	3,81
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	12,50	3,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,25
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
		Cheltuieli directe	lei			25 106,333
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			594,129
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,501 64,036
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			5 423,052
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			594,129
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			77,316 64,036
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 783,274
		2. Finisari pardosea				
		2.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				
36	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 457,387
						792,886
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	116,43	792,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	107,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 841,972
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B7,5	m3			1 877,741
						523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,68
	26631021000001	Beton B7,5	m3	1,0250	1 200,00	1 242,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 393,090
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			121,851
						81,501
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43	69,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	26641021020101	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 016,153
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2			706,450
						291,075
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	116,43	261,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	26611128007001	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	350,00	360,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	29,00	26,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58 070,189
		2.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3			3 741,307
						523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,68
	26631021000002	Beton celular	m3	1,0250	3 000,00	3 105,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 237,830
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			121,851
						81,501

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43	69,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	26641021020101	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 678,257
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2			41,338 27,943
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	116,43	23,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	116,43	4,66
	26641021020101	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 926,361
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2			706,450 291,075
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	116,43	261,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	26611128007001	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	350,00	360,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	29,00	26,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 920,571
		2.3. Spalatoria, nod sanitar				
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3			3 741,200 523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,68
	26631021000002	Beton celular	m3	1,0250	3 000,00	3 105,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 496,480
45	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			19,675 4,657
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	116,43	4,66
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	50,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			247,908
46	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa	m2			220,381 9,314
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	116,43	9,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	50,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	26821326016261	Membrana bituminoasa	m2	1,1000	115,00	126,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	1,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 000,00	2,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 776,805
47	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2			706,450 291,075
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	116,43	261,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	26611128007001	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	350,00	360,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	29,00	26,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 901,269
		2.4. Paza, cazanul				
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3			3 741,401 523,933
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,68
	26631021000002	Beton celular	m3	1,0250	3 000,00	3 105,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			942,833
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			121,851 81,501
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43	69,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	26641021020101	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 023,548
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2			41,338 27,943
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	116,43	23,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	116,43	4,66
	26641021020101	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			347,240
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2			706,450 291,075
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	116,43	261,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	26611128007001	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	350,00	360,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	29,00	26,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 934,180
		2.5. Scara				
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2			854,528 448,838
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	116,43	448,84
	26611128007001	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0200	350,00	357,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	50,00	7,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	26,00	5,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 596,143
		2.6. Sala polivalenta/mansarda				
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3			3 741,198 523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,68
	26631021000002	Beton celular	m3	1,0250	3 000,00	3 105,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 395,249
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			121,851 81,501
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43	69,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	26641021020101	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 114,454
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2			41,338 27,943
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	116,43	23,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	116,43	4,66
	26641021020101	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 092,098
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2			706,450 291,075
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	116,43	261,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	26611128007001	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	350,00	360,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	29,00	26,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 842,460
		3. Finisari pereti				
		3.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 383,971
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			222,276 197,931
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	116,43	163,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 729,411
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			27,156 15,136
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	116,43	11,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	116,43	3,49
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 731,664
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 383,971
61	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota	m2			680,380 337,647
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	116,43	337,65
	26701122020511	Placi teracota	m2	1,0200	300,00	309,06
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,50	20,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	26,00	11,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 274,708
62	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea rezistenta la umiditate aplicate pe tencuieli driscuiteite	m2			62,687 38,422
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	116,43	38,42
	2430116103501	Vopsea rezistenta la umeditate	kg	0,4000	60,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 461,282
		3.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			757,197
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			222,276 197,931
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	116,43	163,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			21 189,551
65	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			27,156 15,136
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	116,43	11,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	116,43	3,49
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 588,812
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			757,197
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			168,285 142,045
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	116,43	142,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			16 042,572
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			757,197
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,501 64,036
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			6 911,491
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			757,197
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			77,317

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				64,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 370,583
		3.3. Spalatoria, nod sanitar				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			524,231
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			222,276
						197,931
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	116,43	163,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 670,216
74	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			27,156
						15,136
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	116,43	11,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	116,43	3,49
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 792,289
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			524,231
76	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2			532,748
						192,110
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	116,43	192,11
	26701122020511	Placi teracota	m2	1,0200	300,00	309,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	26,00	12,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 161,401
		3.4. Scara, paza, cazanul				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			921,376

1	2	3	4	5	6	7
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			222,276 197,931
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	116,43	163,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			25 784,016
79	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			27,156 15,136
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	116,43	11,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	116,43	3,49
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			3 150,084
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			921,376
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			168,285 142,045
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	116,43	142,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			19 521,014
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			921,376
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,501 64,036
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			8 410,081
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			921,376
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			77,316 64,036
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 968,714
		3.5. Sala polivalenta/mansarda				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			519,466
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			222,276
						197,931
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	116,43	163,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 536,851
88	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			27,156
						15,136
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	116,43	11,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	116,43	3,49
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 775,996
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			519,466
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			168,285
						142,045
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	116,43	142,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 005,813
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			519,466
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,501
						64,036
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 741,546

1	2	3	4	5	6	7
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			519,466
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			77,316 64,036
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			5 056,499
		4. Finisari glafuri interioare				
95	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			109,126 97,801
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	116,43	59,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	116,43	38,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			11 491,003
96		Corniera perforata din aluminiu	m			6,000 0,000
	pret de piata 01	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			631,800
97	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			236,948 173,015
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	116,43	173,01
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	37,00	11,10
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
		Cheltuieli directe	lei			7 487,556
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			250,996
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,501 64,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 291,022

1	2	3	4	5	6	7
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			250,996
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			77,316 64,036
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 443,201
		5. Finisari glafuri exterioare				
102	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			109,126 97,801
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	116,43	59,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	116,43	38,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			11 491,003
103	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m3	m2			530,171 340,325
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	116,43	278,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	116,43	61,59
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,50	27,77
	25213026029091	Placi vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m3	m2	1,0700	100,00	108,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	12,00	15,39
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			11 186,617
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			167,595
105	RMD16A1	Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp. Pentru ancadramente curbe	m2			3 973,080 1 272,580
	7122030012940	Pietrar	h-om	10,9300	116,43	1 272,58
	5009092	Ancadramente din piatra gata confectionat	m	1,0500	2 500,00	2 625,00
	5009093	Dornuri	kg	1,0000	50,00	50,00
	2651122100000	Ciment	kg	4,5000	3,00	13,50
	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 000,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			83 831,986
106	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu	m2			37,608

1	2	3	4	5	6	7
		solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele				36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,09
	26511221002701	Solutie curatare piatra naturala	kg	0,0150	100,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			793,535
107	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofor pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			48,108 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,09
	26621061098601	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,1200	100,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 015,085
108	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			247,872 46,572
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	116,43	37,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43	9,31
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 718,080
		6. Tamplarii				
		6.1. Usi				
109	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa dubla oarba din lemn, U-1 1400x2100(h) - 1 buc	m2			8 213,380 157,180
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	116,43	123,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	116,43	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	20301129300001	Usa oarba din lemn	m2	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	40,00	2,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	30,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	300,00	45,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 147,338
110	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa exteriora dubla oarba din lemn, U-7 1200x2100(h) - 1 buc	m2			9 213,381 157,181
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	116,43	123,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	116,43	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	20301129300002	Usa oarba din lemn exteriora	m2	1,0000	9 000,00	9 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	40,00	2,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	30,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	300,00	45,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 217,719
111	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa exteriora dubla oarba din lemn cu supralumina(1400x700h) , U-2 1400x2800(h) - 1 buc	m2			9 213,381 157,181
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	116,43	123,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	116,43	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	20301129300003	Usa oarba din lemn cu supralumina, exteriora	m2	1,0000	9 000,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	40,00	2,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	30,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	300,00	45,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 181,642
112	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exteriora dubla oarba din lemn cu supralumina(1200x600h) , U-3 1200x2700(h) - 2 buc	m2			9 213,380 157,180
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	116,43	123,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	116,43	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	20301129300003	Usa oarba din lemn cu supralumina, exteriora	m2	1,0000	9 000,00	9 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	40,00	2,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	30,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	300,00	45,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 754,423
113	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa dubla oarba din lemn cu supralumina(1400x700h) , U-4 1400x2800(h) - 2 buc	m2			8 213,380 157,180
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	116,43	123,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	116,43	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	20301129300004	Usa oarba din lemn cu supralumina	m2	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	40,00	2,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	30,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	300,00	45,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 943,283
114	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn in un rand de sticla, U-5 900x2100(h) - 1 buc	m2			8 292,672 209,574
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	116,43	171,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	116,43	9,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	20301129300005	Usa din lemn in un rand de sticla	m2	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	40,00	3,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	30,00	13,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	300,00	66,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 673,151
115	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa oarba din lemn, U-6 800x2100(h) - 2 buc	m2			8 292,674 209,574
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	116,43	171,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	116,43	9,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,11
	20301129300001	Usa oarba din lemn	m2	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	40,00	3,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	30,00	13,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	300,00	66,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 863,384
		6.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
116	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din lemn dubla in 2 randuri de sticla, F-1 1200x2000(h) - 6 buc	m2			6 270,359 151,359
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	116,43	81,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	116,43	44,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	116,43	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	116,43	18,63
	20301129380001	Fereastră din lemn dubla in 2 randuri de sticla	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	40,00	2,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	30,00	17,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	300,00	99,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			84 273,624
117	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din lemn in 2 randuri de sticla, F-2 1200x700(h) - 1 buc	m2			6 513,460 314,360
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	116,43	146,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	116,43	132,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	116,43	11,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	116,43	23,29
	20301129380002	Fereastră din lemn in 2 randuri de sticla	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	40,00	6,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	30,00	21,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	300,00	171,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			5 015,364
118	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din lemn in 2 randuri de sticla, F-3 3000x1300(h) - 2 buc	m2			6 270,358 151,359
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	116,43	81,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	116,43	44,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	116,43	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	116,43	18,63
	20301129380001	Fereastră din lemn dubla in 2 randuri de sticla	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	40,00	2,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	30,00	17,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	300,00	99,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			33 276,792
119	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			212,379 10,479
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	116,43	9,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	116,43	1,16
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			3 185,680
		7. Finisari fatada				
120	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			105,162 87,322
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	116,43	87,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,12
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 393,875
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			9,143
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	241658610530311	Grund Betonocontact	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 979,438
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			222,276
						197,931
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	116,43	163,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 122,753
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			27,156
						15,136
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	116,43	11,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	116,43	3,49
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 879,253
124	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Placi polistiren expandat gr.=100mm; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,70 ml/m2	m2			457,162
						245,784
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	116,43	211,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	116,43	33,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	4,50	17,13
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	5,50	31,11
	25213026029071	Placi polistiren expandat gr.=100mm	m2	0,8200	90,00	74,54
	25213026029092	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	0,2500	240,00	60,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,7000	6,00	4,24
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	25,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98 975,645
125	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2			127,737
						64,037
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	116,43	64,04
	28731220053271	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	kg	1,0500	27,00	28,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	18,00	0,63
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	18,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			35 957,825
126	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2			2 506,040 1 397,160
	7122030012940	Pietrar	h-om	12,0000	116,43	1 397,16
	26701122020021	Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2	1,0200	1 000,00	1 020,00
	2651122100001	Ciment alb	kg	0,4500	7,00	3,15
	2651122100000	Ciment	kg	12,2100	3,00	36,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 500,00	5,00
	2653102100855	Ipsos	kg	3,0000	2,50	7,50
	00000052	Nisip	m3	0,0410	450,00	18,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	15,00	0,30
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3800	20,00	7,60
	1411112205748	Praf de piatra	kg	0,4000	10,00	4,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			542 557,660
127	RMD16A1	Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp. Pentru elemente decorative	m2			3 973,080 1 272,580
	7122030012940	Pietrar	h-om	10,9300	116,43	1 272,58
	5009092	Ancadramente din piatra gata confectionat	m	1,0500	2 500,00	2 625,00
	5009093	Dornuri	kg	1,0000	50,00	50,00
	2651122100000	Ciment	kg	4,5000	3,00	13,50
	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 000,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			258 250,194
128	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2			37,608 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,09
	26511221002701	Solutie curatare piatra naturala	kg	0,0150	100,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			10 586,736
129	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			48,108 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,09
	26621061098601	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,1200	100,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			13 542,486
		8. Soclu				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			9,143 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	241658610530311	Grund Betonocontact	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			594,288
131	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			361,421 200,027
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	116,43	165,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	116,43	34,70
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,50	22,22
	25213026029072	Placi termoizolante, placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	90,00	97,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 492,348
132	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2			19,675 4,657
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	116,43	4,66
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	50,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			688,632
133	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fără conținut de dizolvanti	m2			102,996 6,986
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0600	116,43	6,99
	23203226000361	Emulsie de bitum fără conținut de dizolvanti	kg	1,7000	50,00	85,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	3,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1300	5,00	5,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 604,853
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite / Membrana cramponată	m2			126,534 2,329
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0200	116,43	2,33
	26821326016262	Membrana cramponată	m2	1,0800	115,00	124,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 428,676
135	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			238,287
136	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru susținere tencuielii la tavane, pereți, protecția termoizolațiilor, mascarea conductelor, aplicată la pereți, pe rețea din oțel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudată zincată 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2			127,736 64,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	116,43	64,04
	28731220053271	Plasa sudată zincată 12x12 D-1,3 mm	kg	1,0500	27,00	28,35
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	16,00	34,40
	2734113805865	Sirma zincată moale d = 2 mm	kg	0,0350	18,00	0,63
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0150	18,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 832,095
137	RMD13A	Montat plăci din piatră de travertin, marmură	m2			2 404,040

1	2	3	4	5	6	7
		si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Teracota din piatra naturala Cosauti				1 397,160
	7122030012940	Pietrar	h-om	12,0000	116,43	1 397,16
	26701122020022	Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	1,0200	900,00	918,00
	2651122100001	Ciment alb	kg	0,4500	7,00	3,15
	2651122100000	Ciment	kg	12,2100	3,00	36,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 500,00	5,00
	2653102100855	Ipsos	kg	3,0000	2,50	7,50
	00000052	Nisip	m3	0,0410	450,00	18,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	15,00	0,30
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3800	20,00	7,60
	1411112205748	Praf de piatra	kg	0,4000	10,00	4,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72 121,200
138	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2			39,108
						36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,09
	26511221002701	Solutie curatare piatra naturala	kg	0,0300	100,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 173,249
139	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			56,108
						36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,09
	26621061098601	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,2000	100,00	20,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 683,249
		9. Pereu				
140	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			627,536
						104,786
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	116,43	104,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			276,116
141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			718,016
						115,266
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 755,223
142	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Placi caldaram artificial decorativ gr.=60mm	m2			519,558
						121,553
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	116,43	117,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	116,43	3,68
	26611128006551	Placi caldaram artificial decorativ gr.=60mm	m2	1,0150	300,00	304,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	47,19
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	450,00	38,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 652,716
143	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15	m			185,784 34,929
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	116,43	13,97
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	116,43	20,96
	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 375,00	66,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,35
	26661228003251	Bordura 100x20x8	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 100,183
		10. Scara exterioara				
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			115,252 81,501
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43	69,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	26641021020102	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 539,773
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,732
146	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			854,528 448,838
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	116,43	448,84
	26701122020521	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	350,00	357,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	50,00	7,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	26,00	5,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 988,819
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,943 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,652
148	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota	m2			680,378 337,647
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	116,43	337,65
	26701122020511	Placi teracota	m2	1,0200	300,00	309,06
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,50	20,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	26,00	11,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 768,984
		11. Invelitoare				

1	2	3	4	5	6	7
149	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turla	m2			218,922 71,022
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	116,43	5,82
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4600	116,43	53,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0280	5 000,00	140,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	40,00	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 838,345
150	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			652,451 238,681
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	116,43	238,68
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	40,00	392,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	450,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 740,296
151	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			167,558 45,408
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	116,43	45,41
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	40,00	120,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	450,00	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			703,742
152	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			52,357 29,108
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,2000	116,43	23,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,82
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	18,50	21,91
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 853,513
153	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2			52,357 29,108
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,2000	116,43	23,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,82
	26821326004651	Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	1,1500	18,50	21,91
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 853,513
154	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc vopsita polimeric albastru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2			1 313,793 640,365
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	116,43	640,36
	27104036424191	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric albastru	kg	6,9000	90,00	652,05
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	45,00	7,18
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	20,00	13,44
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	40,00	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			197 068,950
155	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bordura de fronton	m			247,872 46,572
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	116,43	37,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43	9,31
	27431235490262	Bordura de fronton	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 775,418
		12. Sistema de scurgere				
156	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi 100$	m			376,059
						34,929
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	116,43	34,93
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass $\phi 100$	m	1,0500	180,00	194,67
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	60,00	86,52
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	55,00	5,66
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	100,00	20,60
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,00	13,39
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,85	8,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 379,228
157	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi 100$	m			433,600
						40,750
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	116,43	40,75
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass $\phi 100$	m	1,0500	200,00	214,20
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	70,00	35,70
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	80,00	20,40
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	50,00	25,50
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	250,00	63,75
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	19,12
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	55,00	14,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 672,010
		13. Canale de ventilare				
158	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,013
						24,450
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	116,43	22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	116,43	1,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	116,43	1,16
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 594,419
159	IzD10C	Vopsirea anticoroziiva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t			2 043,411
						847,623
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	116,43	847,62
	24301161000001	Email $\Pi\Phi$ -115	kg	12,0000	60,00	720,00
	24302261008141	Grund $\Gamma\Phi$ -021	kg	6,0000	55,00	330,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,79
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,00	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			298,338
160	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			477,422
						122,252
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	116,43	122,25
	27321036460701	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	300,00	333,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	400,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 683,901
161	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm	m2			188,158
						61,708

1	2	3	4	5	6	7
		125kg/m3, pentru canale de ventilare				
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	116,43	61,71
	26821626113712	Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	1,0200	120,00	122,40
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	18,00	4,05
		Cheltuieli directe	lei			2 634,211
162	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.12mm	m2			246,900 32,600
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	116,43	26,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	40,00	4,00
	20201329205271	Placi OSB gr.12mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 456,606
163	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			30,257 13,972
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	116,43	13,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	39,00	16,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			423,592
164	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			245,755 142,045
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	116,43	142,04
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			3 440,564
165	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			548,649 139,716
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	116,43	128,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,64
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	300,00	362,25
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,85	4,46
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,82
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	100,00	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			877,838

APROBAT:

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-4

Rețele de alimentare cu apeduct si canalizare (25/2021-4-RAC) Casa parohiala

Valoarea de deviz 107 842,10 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Nod cu apometru				
1	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de arc d15	buc	1,0000	92,357 20,957	92,357 20,957
2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru d20	buc	1,0000	388,989 267,789	388,989 267,789
3	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Mufa de trecere din fonta	buc	1,0000	220,429 18,629	220,429 18,629
4	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	2,0000	255,900 32,600	511,801 65,201
		<i>Total</i>	lei			1 213,576
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				1 213,576 372,576

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Alimentarea cu apa				
5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	4,0000	179,029 26,779	716,116 107,116
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere d20	buc	1,0000	209,479 26,779	209,479 26,779
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet pentru udare cu amestecator si furtun d15 L=6m	buc	1,0000	686,529 26,779	686,529 26,779
8	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet sferic 1/2"	buc	10,0000	179,029 26,779	1 790,289 267,789
9	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000	2 932,109 192,109	8 796,328 576,328
10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	6,0000	38,160 17,464	228,957 104,787
11	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	2,0000	46,748 20,958	93,495 41,915
12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot filetat interior d20	buc	10,0000	43,160 17,464	431,595 174,645
13	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind	buc	2,0000	105,429 18,629	210,858 37,258

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2" / Racord flexibil pentru apa L=40mm 1/2"				
14		Teu din polipropilena d20	buc	12,0000	3,200 0,000	38,400 0,000
15		Teu din polipropilena d25	buc	2,0000	4,000 0,000	8,000 0,000
16		Teu din polipropilena d25x20	buc	4,0000	4,000 0,000	16,000 0,000
17		Cot din polipropilena d20	buc	6,0000	2,800 0,000	16,800 0,000
18		Cot din polipropilena d25	buc	6,0000	3,200 0,000	19,200 0,000
19		Reductie din polipropilena d25x20	buc	2,0000	3,000 0,000	6,000 0,000
20		Reductie din polipropilena d32x25	buc	1,0000	5,000 0,000	5,000 0,000
21		Mufa din polipropilena d25	buc	10,0000	3,000 0,000	30,000 0,000
22		Mufa din polipropilena d20	buc	7,0000	2,500 0,000	17,500 0,000
23	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena d25*2.5; se exclud fittinguri	m	5,0000	47,455 16,300	237,276 81,501
24	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena d20*2.1; se exclud fittinguri	m	19,0000	103,328 73,351	1 963,239 1 393,667
25	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava din polietilena d32*2.0	m	5,0000	60,562 6,287	302,811 31,436
26	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din	m	29,0000	18,629 18,629	540,235 540,235

1	2	3	4	5	6	7
		policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
27	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	29,0000	5,822 5,822	168,824 168,824
28	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" / Clema pentru teava d25	buc	5,0000	43,157 38,422	215,785 192,110
29	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" / Clema pentru teava d20	buc	5,0000	38,000 33,765	189,999 168,824
30	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" / Clema dubla pentru teava d20	buc	15,0000	39,000 33,765	584,995 506,470
31	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	1,0000	47,664 25,614	47,664 25,614
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatia tuburi Armaflex AF pentru tevi d25	m	5,0000	75,938 48,901	379,691 244,503
		<i>Total</i>	lei			17 951,065
		Total Alimentarea cu apa Inklusiv salariu				17 951,065 4 716,580
		1.3. Canalizare				
33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la	buc	2,0000	4 505,721 547,221	9 011,442 1 094,442

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	3 185,636 215,396	6 371,271 430,791
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	2 932,110 192,110	5 864,219 384,219
36	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0000	278,169 122,252	278,169 122,252
37	SC06A	Spalator din inox cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	3,0000	3 125,207 180,467	9 375,620 541,400
38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie din polipropilena d110	buc	1,0000	78,625 32,600	78,625 32,600
39	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop din polipropilena d110	buc	2,0000	63,626 32,600	127,251 65,201
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop din polipropilena d50	buc	2,0000	37,984 25,614	75,969 51,229
41	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cruce de manson din polipropilena d50	buc	1,0000	104,875 33,765	104,875 33,765

1	2	3	4	5	6	7
42	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100x50	buc	2,0000	89,308 37,258	178,615 74,515
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100	buc	9,0000	89,308 37,258	803,768 335,318
44	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d50	buc	2,0000	54,848 29,108	109,695 58,215
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racord din polipropilena d50*100	buc	2,0000	133,626 32,600	267,251 65,201
46	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare drept din polipropilena d100	buc	2,0000	89,308 37,258	178,615 74,515
47	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din polipropilena d100	buc	6,0000	89,308 37,258	535,846 223,546
48	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din polipropilena d50	buc	4,0000	54,848 29,108	219,390 116,430
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din polipropilena d50	m	6,0000	96,278 29,108	577,665 174,645

1	2	3	4	5	6	7
50	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din polipropilena d100	m	40,0000	192,283 37,258	7 691,304 1 490,304
51	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,6000	9,314 9,314	42,846 42,846
52	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	2,0000	47,665 25,615	95,330 51,230
53	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare φ110 cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	1,0000	319,265 58,215	319,265 58,215
		<i>Total</i>	lei			42 307,031
		Total Canalizare Inclusiv salariu				42 307,031 5 520,879
		<i>Total</i>	lei			61 471,672
		<i>CAS</i>	24 %			2 546,408
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			3 551,461
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	14,5 %			9 797,583
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 642,027
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				82 009,151 10 610,035
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Nod cu apometru				
54	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru	buc	1,0000	47,472 46,572	47,472 46,572
55	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de	buc	1,0000	47,472	47,472

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala: manometru			46,572	46,572
		<i>Total</i>	lei			94,944
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				94,944 93,144
		2.2. Alimentarea cu apa				
56	11-04-004-01	Aparat de tavan: modul de stingere	buc	1,0000	1 423,853 1 175,943	1 423,853 1 175,943
		<i>Total</i>	lei			1 423,853
		Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				1 423,853 1 175,943
		<i>Total</i>	lei			1 518,797
		CAS	24 %			304,581
		Transportarea materialelor	7 %			3,760
		Cheltuieli de depozitare	76 %			964,506
		Beneficiu de deviz	6 %			167,499
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 959,143 1 269,087
		3. Utilaj				
		3.1. Nod cu apometru				
57		Contor de apa φ15	buc	1,0000	500,000 0,000	500,000 0,000
58		Manometru in set cu teaca	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			900,000
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				900,000
		3.2. Alimentarea cu apa				
59		Stingator autouzat cu spuma "Sprut-7"	buc	1,0000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
60		Stingator cu pulbere OP-5	buc	4,0000	500,000 0,000	2 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				4 000,000
		<i>Total</i>	lei			4 900,000
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 900,000

		Total	lei	89 868,42
		TVA	20 %	17 973,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		107 842,10
				11 879,17

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-4
Rețele de alimentare cu apeduct si canalizare (25/2021-4-RAC) Casa parohiala**

Valoarea de deviz 107 842,10 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	10,1000	116,43	1 175,943
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	84,8580	116,43	9 880,018
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0400	116,43	470,378
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,1000	116,43	244,503
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1800	116,43	20,957
6.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,3300	116,43	38,422
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3300	116,43	38,422
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	116,43	10,479
		Total manopera				11 879,17

Materiale:

1.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	50,00	1,335
2.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	50,00	20,350
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,500
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480	100,00	4,800
5.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0510	50,00	2,550
6.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,85	2,550
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,3610	10,00	23,610
8.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1250	50,00	6,250
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960	25,00	2,400
10.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,2990	25,00	57,475
11.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0380	25,00	0,950
12.	25132066215001	Banda de avertizare	m	5,4000	10,00	54,000
13.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,1000	100,00	210,000
14.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,0000	120,00	1 200,000
15.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas	buc	2,1000	25,00	52,500

		closet				
16.	252121671000111	Teava din polietilena d32*2.0	m	5,0150	25,00	125,375
17.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,2240	45,00	55,080
18.	25212167170501	Teava din polipropilena d25*2.5	m	5,1000	30,00	153,000
19.	25212167170502	Teava din polipropilena d20*2.1	m	19,3800	28,00	542,640
20.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,8360	45,00	82,620
21.	25212167201601	Teava din polipropilena d100	m	41,2000	150,00	6 180,000
22.	25212167201602	Teava din polipropilena d50	m	6,1800	65,00	401,700
23.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,1000	45,00	94,500
24.	25231567138001	Mufa de trecere din fonta	buc	1,0000	200,00	200,000
25.	25231567138002	Racord flexibil pentru apa L=40mm 1/2"	buc	2,0000	85,00	170,000
26.	25231567210152	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100x50	buc	2,0000	50,00	100,000
27.	25231567210153	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100	buc	9,0000	50,00	450,000
28.	25231567210154	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d50	buc	2,0000	25,00	50,000
29.	25231567210155	Teu de canalizare drept din polipropilena d100	buc	2,0000	50,00	100,000
30.	25231567210156	Ramificatie 45* din polipropilena d100	buc	6,0000	50,00	300,000
31.	25231567210157	Ramificatie 45* din polipropilena d50	buc	4,0000	25,00	100,000
32.	25231567210371	Revizie din polipropilena d110	buc	1,0000	45,00	45,000
33.	25231567210372	Dop din polipropilena d110	buc	2,0000	30,00	60,000
34.	25231567210373	Dop din polipropilena d50	buc	2,0000	12,00	24,000
35.	25231567210374	Racord din polipropilena d50*100	buc	2,0000	100,00	200,000
36.	25231567210381	Cruce de manson din polipropilena d50	buc	1,0000	70,00	70,000
37.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604	2 500,00	5 151,000
38.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,1210	2 000,00	4 242,000
39.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,1000	800,00	1 680,000
40.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,8724	3,00	23,617
41.	2812106306050	Profile din otel	kg	3,3075	20,00	66,150
42.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	50,00	1,500
43.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	50,00	0,500
44.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,1000	180,00	378,000
45.	28751142003001	Spalator cu picurator (cu un compartiment) din inox	buc	3,0600	2 500,00	7 650,000
46.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,1000	50,00	105,000
47.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400	150,00	306,000
48.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0200	150,00	153,000
49.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,0600	150,00	459,000
50.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,1000	180,00	918,000
51.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	10,2000	15,00	153,000
52.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,1000	200,00	420,000
53.	28752741101021	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	6,0000	20,00	120,000
54.	28752741101022	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	2,0000	25,00	50,000
55.	28752741101023	Cot filetat interior d20	buc	10,0000	25,00	250,000
56.	28752742040401	Clema pentru teava d25	buc	5,0000	3,00	15,000
57.	28752742040402	Clema pentru teava d20	buc	5,0000	2,50	12,500
58.	28752742040403	Clema dubla pentru teava d20	buc	15,0000	3,50	52,500
59.	28752773305221	Mufa antiincendiara φ110	buc	1,0000	250,00	250,000
60.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000	2 500,00	5 000,000

61.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. spalator cu dn=1/2"	buc	3,0000	2 500,00	7 500,000
62.	29131242042101	Supapa de arc d15	buc	1,0200	70,00	71,400
63.	29131245031501	Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	2,0300	220,00	446,600
64.	29131245031502	Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	4,0600	150,00	609,000
65.	29131245031503	Robinet cu ventil de inchidere d20	buc	1,0150	180,00	182,700
66.	29131245031504	Robinet pentru udare cu amestecator si furtun d15 L=6m	buc	1,0150	650,00	659,750
67.	29131245031505	Robinet sferic 1/2"	buc	10,1500	150,00	1 522,500
68.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,1000	200,00	420,000
69.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,1000	150,00	315,000
70.	29241273220651	Filtru d20	buc	1,0100	120,00	121,200
71.	3220137315778	Decapant	kg	0,2540	20,00	5,080
72.	3320517352231	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25	m	5,4075	25,00	135,188
73.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0250	15,00	0,375
74.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	15,00	30,000
75.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "IIOC61"	kg	0,0050	45,00	0,225
76.	pret de piata 01	Teu din polipropilena d20	buc	12,0000	3,20	38,400
77.	pret de piata 02	Teu din polipropilena d25	buc	2,0000	4,00	8,000
78.	pret de piata 03	Teu din polipropilena d25x20	buc	4,0000	4,00	16,000
79.	pret de piata 04	Cot din polipropilena d20	buc	6,0000	2,80	16,800
80.	pret de piata 05	Cot din polipropilena d25	buc	6,0000	3,20	19,200
81.	pret de piata 06	Reductie din polipropilena d25x20	buc	2,0000	3,00	6,000
82.	pret de piata 07	Reductie din polipropilena d32x25	buc	1,0000	5,00	5,000
83.	pret de piata 08	Mufa din polipropilena d25	buc	10,0000	3,00	30,000
84.	pret de piata 09	Mufa din polipropilena d20	buc	7,0000	2,50	17,500
85.	pret de piata 10	Contor de apa φ15	buc	1,0000	500,00	500,000
86.	pret de piata 11	Manometru in set cu teaca	buc	1,0000	400,00	400,000
87.	pret de piata 12	Stingator autouzat cu spuma "Sprut-7"	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
88.	pret de piata 13	Stingator cu pulbere OP-5	buc	4,0000	500,00	2 000,000
		Total materiale de construcții				55 688,90

Utilaje de construcții:

1.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	400,00	196,000
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	25,00	6,500
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8431	25,00	21,077
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2760	25,00	6,900
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,2000	10,00	2,000
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,2000	450,00	90,000
		Total utilaje de construcții				322,48

Total	lei	89 868,42
TVA	20 %	17 973,68

Total deviz:

**107 842,1
0**

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Nod cu apometru				
1	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de arc d15	buc			92,357
						20,957
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	116,43	20,96
	29131242042101	Supapa de arc d15	buc	1,0000	70,00	71,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92,357
2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru d20	buc			388,989
						267,789
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,79
	29241273220651	Filtru d20	buc	1,0000	120,00	121,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			388,989
3	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Mufa de trecere din fonta	buc			220,429
						18,629
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	116,43	18,63
	25231567138001	Mufa de trecere din fonta	buc	1,0000	200,00	200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	100,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,429
4	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet cu ventil de inchidere d25	buc			255,900
						32,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	116,43	32,60
	29131245031501	Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	1,0000	220,00	223,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			511,801
		1.2. Alimentarea cu apa				
5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere d15	buc			179,029
						26,779
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	116,43	26,78
	29131245031502	Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	1,0000	150,00	152,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			716,116
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere d20	buc			209,479
						26,779
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	116,43	26,78
	29131245031503	Robinet cu ventil de inchidere d20	buc	1,0000	180,00	182,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			209,479
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe	buc			686,529

1	2	3	4	5	6	7
		filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet pentru udare cu amestecator si furtun d15 L=6m				26,779
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	116,43	26,78
	29131245031504	Robinet pentru udare cu amestecator si furtun d15 L=6m	buc	1,0000	650,00	659,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			686,529
8	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet sferic 1/2"	buc			179,029 26,779
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	116,43	26,78
	29131245031505	Robinet sferic 1/2"	buc	1,0000	150,00	152,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 790,289
9	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			2 932,109 192,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	116,43	192,11
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. spalator cu dn=1/2"	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	120,00	240,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 796,328
10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Reductie otel-polipropilena d15x20	buc			38,160 17,464
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,46
	28752741101021	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			228,957
11	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Reductie otel-polipropilena d20x25	buc			46,748 20,958
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	116,43	20,96
	28752741101022	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93,495
12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot filetat interior d20	buc			43,160 17,464
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,46
	28752741101023	Cot filetat interior d20	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			431,595
13	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Racord flexibil pentru apa L=40mm 1/2"	buc			105,429 18,629
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	116,43	18,63
	25231567138002	Racord flexibil pentru apa L=40mm 1/2"	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	100,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,858
14		Teu din polipropilena d20	buc			3,200 0,000
	pret de piata 01	Teu din polipropilena d20	buc	1,0000	3,20	3,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,400
15		Teu din polipropilena d25	buc			4,000
						0,000
	pret de piata 02	Teu din polipropilena d25	buc	1,0000	4,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,000
16		Teu din polipropilena d25x20	buc			4,000
						0,000
	pret de piata 03	Teu din polipropilena d25x20	buc	1,0000	4,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,000
17		Cot din polipropilena d20	buc			2,800
						0,000
	pret de piata 04	Cot din polipropilena d20	buc	1,0000	2,80	2,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,800
18		Cot din polipropilena d25	buc			3,200
						0,000
	pret de piata 05	Cot din polipropilena d25	buc	1,0000	3,20	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,200
19		Reductie din polipropilena d25x20	buc			3,000
						0,000
	pret de piata 06	Reductie din polipropilena d25x20	buc	1,0000	3,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,000
20		Reductie din polipropilena d32x25	buc			5,000
						0,000
	pret de piata 07	Reductie din polipropilena d32x25	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,000
21		Mufa din polipropilena d25	buc			3,000
						0,000
	pret de piata 08	Mufa din polipropilena d25	buc	1,0000	3,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,000
22		Mufa din polipropilena d20	buc			2,500
						0,000
	pret de piata 09	Mufa din polipropilena d20	buc	1,0000	2,50	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,500
23	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena d25*2.5; se exclud fittinguri	m			47,455
						16,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	116,43	16,30
	25212167170501	Teava din polipropilena d25*2.5	m	1,0200	30,00	30,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	25,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			237,276
24	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena d20*2.1; se exclud fittinguri	m			103,328
						73,351
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	116,43	73,35
	25212167170502	Teava din polipropilena d20*2.1	m	1,0200	28,00	28,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 963,239
25	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava din polietilena d32*2.0	m			60,562 6,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	116,43	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	116,43	2,10
	252121671000111	Teava din polietilena d32*2.0	m	1,0030	25,00	25,08
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	10,00	10,80
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			302,811
26	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			18,629 18,629
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	116,43	18,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			540,235
27	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			5,822 5,822
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	116,43	5,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			168,824
28	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" / Clema pentru teava d25	buc			43,157 38,422
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	116,43	38,42
	28752742040401	Clema pentru teava d25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,785
29	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" / Clema pentru teava d20	buc			38,000 33,765
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	116,43	33,76
	28752742040402	Clema pentru teava d20	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,999
30	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" / Clema dubla pentru teava d20	buc			39,000 33,765
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	116,43	33,76
	28752742040403	Clema dubla pentru teava d20	buc	1,0000	3,50	3,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			584,995
31	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			47,664 25,614
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	116,43	12,81
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	116,43	12,81
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	20,00	22,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,664
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind	m			75,938

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25				48,901
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	116,43	48,90
	3320517352231	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25	m	1,0300	25,00	27,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			379,691
		1.3. Canalizare				
33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			4 505,721 547,221
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	116,43	547,22
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 000,00	2 121,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	800,00	840,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	200,00	210,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	150,00	157,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	180,00	189,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	45,00	47,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	100,00	105,00
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	200,00	210,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 011,442
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			3 185,636 215,396
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	116,43	215,40
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	2 500,00	2 575,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	150,00	153,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	180,00	183,60
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	45,00	27,54
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 371,271
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			2 932,110 192,110
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	116,43	192,11
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	120,00	240,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 864,219
36	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			278,169 122,252
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	116,43	122,25
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	150,00	153,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	3,00	0,37
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	50,00	2,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			278,169
37	SC06A	Spalator din inox cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			3 125,207 180,467
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	116,43	180,47
	28751142003001	Spalator cu picurator (cu un compartiment) din inox	buc	1,0000	2 500,00	2 550,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	150,00	153,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	180,00	183,60
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	45,00	27,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 375,620
38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			78,625

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie din polipropilena d110				32,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	116,43	32,60
	25231567210371	Revizie din polipropilena d110	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78,625
39	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop din polipropilena d110	buc			63,626 32,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	116,43	32,60
	25231567210372	Dop din polipropilena d110	buc	1,0000	30,00	30,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			127,251
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop din polipropilena d50	buc			37,984 25,614
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	116,43	25,61
	25231567210373	Dop din polipropilena d50	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,969
41	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cruce de manson din polipropilena d50	buc			104,875 33,765
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	116,43	33,76
	25231567210381	Cruce de manson din polipropilena d50	buc	1,0000	70,00	70,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	25,00	0,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	10,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,875
42	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100x50	buc			89,308 37,258
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	116,43	37,26
	25231567210152	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100x50	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,615
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100	buc			89,308 37,258
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	116,43	37,26
	25231567210153	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			803,768
44	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d50	buc			54,848 29,108
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	116,43	29,11
	25231567210154	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d50	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	10,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			109,695

1	2	3	4	5	6	7
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racord din polipropilena d50*100	buc			133,626 32,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	116,43	32,60
	25231567210374	Racord din polipropilena d50*100	buc	1,0000	100,00	100,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			267,251
46	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare drept din polipropilena d100	buc			89,308 37,258
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	116,43	37,26
	25231567210155	Teu de canalizare drept din polipropilena d100	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			178,615
47	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din polipropilena d100	buc			89,308 37,258
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	116,43	37,26
	25231567210156	Ramificatie 45* din polipropilena d100	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			535,846
48	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din polipropilena d50	buc			54,848 29,108
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	116,43	29,11
	25231567210157	Ramificatie 45* din polipropilena d50	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	10,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			219,390
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din polipropilena d50	m			96,278 29,108
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	116,43	29,11
	25212167201602	Teava din polipropilena d50	m	1,0300	65,00	66,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			577,665
50	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din polipropilena d100	m			192,283 37,258
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	116,43	37,26
	25212167201601	Teava din polipropilena d100	m	1,0300	150,00	154,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			7 691,304
51	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			9,314 9,314
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	116,43	9,31
		Cheltuieli directe	lei			42,846

1	2	3	4	5	6	7
52	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			47,665 25,615
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	116,43	12,81
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	116,43	12,81
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	20,00	22,05
		Cheltuieli directe	lei			95,330
53	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare ϕ 110 cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			319,265 58,215
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	116,43	58,22
	28752773305221	Mufa antiincendiara ϕ 110	buc	1,0000	250,00	250,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,85	2,55
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	50,00	1,50
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	25,00	6,50
		Cheltuieli directe	lei			319,265
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Nod cu apometru				
54	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru	buc			47,472 46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	100,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			47,472
55	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc			47,472 46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	100,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			47,472
		2.2. Alimentarea cu apa				
56	11-04-004-01	Aparat de tavan: modul de stingere	buc			1 423,853 1 175,943
	1	Muncitor	h-om	10,1000	116,43	1 175,94
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	50,00	1,34
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	50,00	20,35
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	15,00	30,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПСОС61"	kg	0,0050	45,00	0,22
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	400,00	196,00
		Cheltuieli directe	lei			1 423,853
		3. Utilaj				
		3.1. Nod cu apometru				
57		Contor de apa ϕ 15	buc			500,000 0,000
	pret de piata 10	Contor de apa ϕ 15	buc	1,0000	500,00	500,00
		Cheltuieli directe	lei			500,000
58		Manometru in set cu teaca	buc			400,000 0,000
	pret de piata 11	Manometru in set cu teaca	buc	1,0000	400,00	400,00
		Cheltuieli directe	lei			400,000
		3.2. Alimentarea cu apa				
59		Stingator autouzat cu puma "Sprut-7"	buc			2 000,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	pret de piata 12	Stingator autouzat cu spuma "Sprut-7"	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		Cheltuieli directe	lei			2 000,000
60		Stingator cu pulbere OP-5	buc			500,000
						0,000
	pret de piata 13	Stingator cu pulbere OP-5	buc	1,0000	500,00	500,00
		Cheltuieli directe	lei			2 000,000

APROBAT:

Intocmit SRL IGOSTAFF CONSTRUCT (funcția, semnătura, numele, prenumele) L.S.	Investitor (funcția, semnătura, numele, prenumele) L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-5
Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (25/11-22.23-EEF/IEI2)
Casa parohiala

Valoarea de deviz 181 566,16 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	67,2000	23,286 23,286	1 564,819 1 564,819
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	3,0000	58,215 58,215	174,645 174,645
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	67,2000	40,329 34,929	2 710,109 2 347,229
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	3,0000	59,893 52,393	179,680 157,180
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	45,0000	17,465 17,465	785,903 785,903
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	45,0000	19,089 17,464	859,027 785,902

1	2	3	4	5	6	7
7	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=3,6 pentru adincimea 400 mm	buc	6,0000	533,848 167,659	3 203,087 1 005,956
		<i>Total</i>	lei			9 477,270
		CAS	24 %			1 637,192
		Transportarea materialelor	7 %			36,645
		Cheltuieli de depozitare	14,5 %			1 616,911
		Beneficiu de deviz	6 %			766,082
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 534,100 6 821,634
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Aparate pentru tensiuni de pana la 1000 V				
		2.1.1. TD1.1				
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	292,418 270,118	292,418 270,118
9		Pictograma pe panou	buc	1,0000	30,000 0,000	30,000 0,000
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,0000	226,961 181,631	2 269,608 1 816,308
		<i>Total</i>	lei			2 592,026
		Total TD1.1 Inclusiv salariu				2 592,026 2 086,426
		2.1.2. TD1.2				
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	286,418 270,118	286,418 270,118
12		Pictograma pe panou	buc	1,0000	30,000	30,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,0000	341,212 270,118	1 364,850 1 080,470
14	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	4,0000	552,388 461,063	2 209,551 1 844,251
15	10-01-039-06	Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare	buc	4,0000	232,860 232,860	931,440 931,440
16	08-03-529-5	Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12	buc	4,0000	517,289 433,120	2 069,158 1 732,478
17	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,1200	5 724,208 5 472,208	686,905 656,665
18		Clema de conexiune ЗНН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc	12,0000	10,000 0,000	120,000 0,000
19	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	4,0000	136,566 131,566	546,264 526,264
		<i>Total</i>	lei			8 244,586
		Total TD1.2 Inclusiv salariu				8 244,586 7 041,686
		<i>Total</i>	lei			10 836,612
		Total Aparate pentru tensiuni de pana la 1000 V Inclusiv salariu				10 836,612 9 128,112
		2.2. Corpuri de iluminat				
20	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,4400	12 364,295 10 280,768	5 440,290 4 523,538
21	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0400	11 801,225 11 433,425	472,049 457,337
		<i>Total</i>	lei			5 912,339
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				5 912,339 4 980,875

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Cabluri				
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,7000	885,038 784,738	3 274,641 2 903,531
23		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	350,0000	16,000 0,000	5 600,000 0,000
24		Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	20,0000	20,000 0,000	400,000 0,000
25	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,8600	1 031,440 915,140	887,038 787,020
26		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	86,0000	25,000 0,000	2 150,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 311,679
		Total Cabluri Inclusiv salariu				12 311,679 3 690,551
		2.4. Tevi				
27	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,1900	3 179,539 2 771,034	10 142,729 8 839,598
28		Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	86,0000	7,500 0,000	645,000 0,000
29		Teava gofrata PVC d.20 mm	m	233,0000	7,000 0,000	1 631,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 418,729
		Total Tevi Inclusiv salariu				12 418,729 8 839,598
		2.5. Materiale de montare				
30	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	5 371,700 4 599,000	107,434 91,980
31		Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	9,0000	50,000 0,000	450,000 0,000
32	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	5 873,000 5 111,300	117,460 102,226

1	2	3	4	5	6	7
33		Intrerupator cu doua clape, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	4,0000	55,000 0,000	220,000 0,000
34	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1800	3 810,711 3 749,044	685,928 674,828
35		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	18,0000	50,000 0,000	900,000 0,000
36	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	3 869,900 3 818,900	38,699 38,189
37		Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	55,000 0,000	55,000 0,000
38	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	4 614,633 4 435,967	138,439 133,079
39		Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	3,0000	60,000 0,000	180,000 0,000
40	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400	5 802,475 5 029,775	232,099 201,191
41		Priza tip aparent cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	3,0000	60,000 0,000	180,000 0,000
42		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	30,0000	4,000 0,000	120,000 0,000
43	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,1500	4 248,147 2 878,147	637,222 431,722
44		Cutie de distributie	buc	15,0000	25,000 0,000	375,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 437,281
		Total Materiale de montare Inclusiv salariu				4 437,281 1 673,215
		<i>Total</i>	lei			45 916,640
		<i>CAS</i>	24 %			6 794,964
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			1 177,603
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	76 %			21 517,387
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 524,395

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				79 930,989 28 312,351
		3. Utilaj				
		3.1. Aparate pentru tensiune de pana la 1000 V				
		3.1.1. TD1.1				
45		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate, incastrata, pentru 18 module ИПРБ-18-3 36 VХЛ3, IP31	buc	1,0000	700,000 0,000	700,000 0,000
46		Intrerupator automat BA47- 29/3P/C16	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
47		Intrerupator automat BA47- 29/3P/C6	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
48		Intrerupator automat BA47- 29/1P/B6A	buc	4,0000	40,000 0,000	160,000 0,000
49		Intrerupator automat BA47- 29/1P/C6A	buc	4,0000	40,000 0,000	160,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 200,000
		Total TD1.1 Inclusiv salariu				1 200,000
		3.1.2. TD1.2				
50		Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 395x310x220 mm, ИҚМП-1-2 36 VХЛ3 sau analog	buc	1,0000	820,000 0,000	820,000 0,000
51		Intrerupator automat diferential AVDT32-2P/30A/30mA	buc	4,0000	220,000 0,000	880,000 0,000
52		Contactora KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	4,0000	100,000 0,000	400,000 0,000
53		Releu electrotermic RTI 1305, In=0.75A	buc	1,0000	140,000 0,000	140,000 0,000
54		Releu electrotermic RTI 1306, In=1.0A	buc	1,0000	140,000 0,000	140,000 0,000
55		Releu electrotermic RTI 1307, In=2.0A	buc	1,0000	140,000 0,000	140,000 0,000
56		Releu electrotermic RTI 1308,	buc	1,0000	140,000	140,000

1	2	3	4	5	6	7
		In=3.0A			0,000	0,000
57		Bloc de contact ПКИ-22 (2з+2р)	buc	4,0000	75,000	300,000
					0,000	0,000
58		Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1р	buc	4,0000	100,000	400,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	lei			3 360,000
		Total TD1.2 Inclusiv salariu				3 360,000
		<i>Total</i>	lei			4 560,000
		Total Aparate pentru tensiune de pana la 1000 V Inclusiv salariu				4 560,000
		3.2. Corpuri de iluminat				
59		Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog	buc	36,0000	900,000	32 400,000
					0,000	0,000
60		Corp de iluminat LED de tavan 30W, IP40, 2240 lm, 4000K tip XCASE CSQ3060 sau analog	buc	2,0000	1 640,000	3 280,000
					0,000	0,000
61		Corp de iluminat LED de tavan 26W, IP65, 3000 lm, 4000K tip Arctic Eco Led 600 sau analog	buc	6,0000	1 600,000	9 600,000
					0,000	0,000
62		Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc	4,0000	2 000,000	8 000,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	lei			53 280,000
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				53 280,000
		<i>Total</i>	lei			57 840,000
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				57 840,000

		Total	lei	151 305,13
		TVA	20 %	30 261,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		181 566,16
				35 134,01

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-5
Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (25/11-22.23-EEF/IEI2)
Casa parohiala**

Valoarea de deviz 181 566,16 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	243,1706	116,43	28 312,351
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	116,43	471,541
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,5100	116,43	2 504,409
4.	7123011000200	Betonist	h-om	6,0480	116,43	704,169
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,9400	116,43	1 739,464
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,4500	116,43	1 100,264
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5920	116,43	301,787
		Total manopera				35 134,01

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0013	50 000,00	65,000
2.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0007	3 200,00	2,240
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0067	16 000,00	107,200
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,9900	40,00	79,600
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0780	100,00	7,800
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,0430	50,00	352,150
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,6480	85,00	225,080
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	69,5860	8,50	591,481
9.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3400	85,00	28,900
10.	1019852	Vopsea	kg	1,1712	60,00	70,272
11.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0030	60 000,00	180,000
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0450	450,00	20,250
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0351	450,00	15,795
14.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 500,00	0,750

15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	130,8900	2,50	327,225
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9570	15,00	14,355
17.	4100126202818	Apa	m3	0,3154	15,00	4,731
18.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1404	1 000,00	140,400
19.	5009030	Flanse	10 buc	3,1900	10,00	31,900
20.	5009031	Scoabe	10 buc	21,3730	10,00	213,730
21.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,3112	200,00	462,240
22.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,6480	10,00	36,480
23.	5009061	Fisa de izolatie	buc	135,4920	0,50	67,746
24.	5009062	Papuci de cablu	buc	134,2000	3,00	402,600
25.	5009070	Racordari	10 buc	5,7420	30,00	172,260
26.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	22,0000	3,00	66,000
27.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0824	500,00	41,200
28.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,4488	500,00	224,400
29.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,2280	100,00	22,800
30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,5312	100,00	53,120
31.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2480	100,00	24,800
32.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0460	100,00	4,600
33.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,3248	100,00	32,480
34.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,4040	25,00	10,100
35.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,6072	100,00	160,720
36.	pret de piata 01	Pictograma pe panou	buc	2,0000	30,00	60,000
37.	pret de piata 02	Clema de conexiune ЗНН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc	12,0000	10,00	120,000
38.	pret de piata 03	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	350,0000	16,00	5 600,000
39.	pret de piata 04	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	20,0000	20,00	400,000
40.	pret de piata 05	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	86,0000	25,00	2 150,000
41.	pret de piata 07	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	86,0000	7,50	645,000
42.	pret de piata 08	Teava gofrata PVC d.20 mm	m	233,0000	7,00	1 631,000
43.	pret de piata 12	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	18,0000	50,00	900,000
44.	pret de piata 121	Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	9,0000	50,00	450,000
45.	pret de piata 13	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	55,00	55,000
46.	pret de piata 131	Intrerupator cu doua clape, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	4,0000	55,00	220,000
47.	pret de piata 14	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	3,0000	60,00	180,000
48.	pret de piata 141	Priza tip aparent cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	3,0000	60,00	180,000
49.	pret de piata 15	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	30,0000	4,00	120,000
50.	pret de piata 16	Cutie de distributie	buc	15,0000	25,00	375,000
51.	pret de piata 191	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate, incastrata, pentru 18 module ИРБ-18-3 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	700,00	700,000
52.	pret de piata 200	Intrerupator automat BA47-29/3P/C6	buc	1,0000	90,00	90,000
53.	pret de piata 21	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	90,00	90,000
54.	pret de piata 24	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	4,0000	40,00	160,000
55.	pret de piata 240	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	4,0000	40,00	160,000
56.	pret de piata 280	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 395x310x220 mm, ИММ1-1-2 36 УХЛ3	buc	1,0000	820,00	820,000

57.	pret de piata 290	Intrerupator automat diferential AVDT32-2P/30A/30mA	buc	4,0000	220,00	880,000
58.	pret de piata 320	Releu electrotermic RTI 1305, In=0.75A	buc	1,0000	140,00	140,000
59.	pret de piata 321	Releu electrotermic RTI 1306, In=1.0A	buc	1,0000	140,00	140,000
60.	pret de piata 322	Releu electrotermic RTI 1307, In=2.0A	buc	1,0000	140,00	140,000
61.	pret de piata 323	Releu electrotermic RTI 1308, In=3.0A	buc	1,0000	140,00	140,000
62.	pret de piata 33	Bloc de contact ПКН-22 (2з+2р)	buc	4,0000	75,00	300,000
63.	pret de piata 34	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1р	buc	4,0000	100,00	400,000
64.	pret de piata 35	Contacteur KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	4,0000	100,00	400,000
65.	pret de piata 38	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW	buc	36,0000	900,00	32 400,000
66.	pret de piata 390	Corp de iluminat LED de tavan 30W, IP40, 2240 lm, 4000K tip XCASE CSQ3060	buc	2,0000	1 640,00	3 280,000
67.	pret de piata 400	Corp de iluminat LED de tavan 26W, IP65, 3000 lm, 4000K tip Arctic Eco Led 600	buc	6,0000	1 600,00	9 600,000
68.	pret de piata 41	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163)	buc	4,0000	2 000,00	8 000,000
Total materiale de construcții						75 186,40

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,1090	20,00	42,180
2.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,1040	500,00	2 052,000
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5180	25,00	37,950
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	13,0560	25,00	326,400
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	15,4396	25,00	385,990
6.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,7600	25,00	69,000
Total utilaje de construcții						2 913,52

Total	lei	151 305,13
TVA	20 %	30 261,03

Total deviz: **181 566,16**

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			23,286
						23,286
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	116,43	23,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 564,819
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			58,215
						58,215
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	116,43	58,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,645
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			40,329
						34,929
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	116,43	34,93
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 710,109
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			59,893
						52,393
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	116,43	52,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,50	5,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,680
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,465
						17,465
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	116,43	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	116,43	15,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			785,903
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,089
						17,464
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	116,43	8,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43	9,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			859,027
7	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=3,6 pentru adincimea 400 mm	buc			533,848 167,659
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	116,43	117,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	116,43	50,30
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0065	1 000,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0146	15,00	0,79
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	500,00	342,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 203,087
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Aparate pentru tensiuni de pana la 1000 V				
		2.1.1. TD1.1				
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			292,418 270,118
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	40,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			292,418
9		Pictograma pe panou	buc			30,000 0,000
	pret de piata 01	Pictograma pe panou	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,000
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			226,961 181,631
	1	Muncitor	h-om	1,5600	116,43	181,63
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	100,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	100,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 269,608
		2.1.2. TD1.2				
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			286,418 270,118
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			286,418
12		Pictograma pe panou	buc			30,000 0,000
	pret de piata 01	Pictograma pe panou	buc	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,000
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			341,212 270,118
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	100,00	0,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	85,00	1,19
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	60,00	2,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	100,00	0,20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	100,00	3,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 364,850
14	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			552,388 461,063
	1	Muncitor	h-om	3,9600	116,43	461,06
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	100,00	0,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	50,00	26,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	85,00	2,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	60,00	2,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	100,00	3,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	100,00	0,40
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	25,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	100,00	6,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	25,00	7,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 209,551
15	10-01-039-06	Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare	buc			232,860 232,860
	1	Muncitor	h-om	2,0000	116,43	232,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			931,440
16	08-03-529-5	Bloc-contacteur pe constructii, cantitate bloc-contactate (contacte auxiliare) pina la 12	buc			517,289 433,120
	1	Muncitor	h-om	3,7200	116,43	433,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	100,00	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	50,00	28,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	85,00	2,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	60,00	2,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	100,00	3,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	100,00	0,30
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0290	25,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 069,158
17	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			5 724,208
						5 472,208
	1	Muncitor	h-om	47,0000	116,43	5 472,21
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	60,00	48,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	100,00	204,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			686,905
18		Clema de conexiune 3HИ-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc			10,000
						0,000
	pret de piata 02	Clema de conexiune 3HИ-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,000
19	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			136,566
						131,566
	1	Muncitor	h-om	1,1300	116,43	131,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	50,00	3,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			546,264
		2.2. Corpuri de iluminat				
20	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			12 364,295
						10 280,768
	1	Muncitor	h-om	88,3000	116,43	10 280,77
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	50 000,00	147,73
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	85,00	346,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	200,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	500,00	510,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,00	31,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 440,290
21	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			11 801,225
						11 433,425
	1	Muncitor	h-om	98,2000	116,43	11 433,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	85,00	346,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	100,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			472,049
		2.3. Cabluri				
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			885,038
						784,738
	1	Muncitor	h-om	6,7400	116,43	784,74
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	100,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 274,641
23		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m			16,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	pret de piata 03	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	1,0000	16,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			5 600,000
24		Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m			20,000
						0,000
	pret de piata 04	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	1,0000	20,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			400,000
25	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 031,440
						915,140
	1	Muncitor	h-om	7,8600	116,43	915,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	100,00	32,00
		Cheltuieli directe	lei			887,038
26		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m			25,000
						0,000
	pret de piata 05	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	1,0000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			2 150,000
		2.4. Tevi				
27	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 179,539
						2 771,034
	1	Muncitor	h-om	23,8000	116,43	2 771,03
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	33,61
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,50	113,90
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
		Cheltuieli directe	lei			10 142,729
28		Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m			7,500
						0,000
	pret de piata 07	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	1,0000	7,50	7,50
		Cheltuieli directe	lei			645,000
29		Teava gofrata PVC d.20 mm	m			7,000
						0,000
	pret de piata 08	Teava gofrata PVC d.20 mm	m	1,0000	7,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			1 631,000
		2.5. Materiale de montare				
30	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 371,700
						4 599,000
	1	Muncitor	h-om	39,5000	116,43	4 599,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	85,00	86,70
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	500,00	515,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	100,00	11,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
		Cheltuieli directe	lei			107,434
31		Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A,	buc			50,000

1	2	3	4	5	6	7
		220V, IP54				0,000
	pret de piata 121	Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	1,0000	50,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			450,000
32	08-03-591-4	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 873,000
						5 111,300
	1	Muncitor	h-om	43,9000	116,43	5 111,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	85,00	86,70
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	500,00	515,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
		Cheltuieli directe	lei			117,460
33		Intrerupator cu doua clape, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc			55,000
						0,000
	pret de piata 131	Intrerupator cu doua clape, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	1,0000	55,00	55,00
		Cheltuieli directe	lei			220,000
34	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 810,711
						3 749,044
	1	Muncitor	h-om	32,2000	116,43	3 749,04
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 200,00	10,67
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	0,50	51,00
		Cheltuieli directe	lei			685,928
35		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			50,000
						0,000
	pret de piata 12	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	50,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			900,000
36	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 869,900
						3 818,900
	1	Muncitor	h-om	32,8000	116,43	3 818,90
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 200,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	0,50	51,00
		Cheltuieli directe	lei			38,699
37		Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			55,000
						0,000
	pret de piata 13	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	55,00	55,00
		Cheltuieli directe	lei			55,000
38	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 614,633
						4 435,967
	1	Muncitor	h-om	38,1000	116,43	4 435,97
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 200,00	10,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
		Cheltuieli directe	lei			138,439
39		Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc			60,000
						0,000
	pret de piata 14	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	1,0000	60,00	60,00
		Cheltuieli directe	lei			180,000
40	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 802,475
						5 029,775
	1	Muncitor	h-om	43,2000	116,43	5 029,77
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	85,00	86,70

1	2	3	4	5	6	7
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	500,00	515,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	100,00	11,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
		Cheltuieli directe	lei			232,099
41		Priza tip aparent cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc			60,000
						0,000
	pret de piata 141	Priza tip aparent cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	1,0000	60,00	60,00
		Cheltuieli directe	lei			180,000
42		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc			4,000
						0,000
	pret de piata 15	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	1,0000	4,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			120,000
43	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			4 248,147
						2 878,147
	1	Muncitor	h-om	24,7200	116,43	2 878,15
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	85,00	170,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	60 000,00	1 200,00
		Cheltuieli directe	lei			637,222
44		Cutie de distributie	buc			25,000
						0,000
	pret de piata 16	Cutie de distributie	buc	1,0000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			375,000
		3. Utilaj				
		3.1. Aparate pentru tensiune de pana la 1000 V				
		3.1.1. TD1.1				
45		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate, incastrata, pentru 18 module ИПВ-18-3 36 УХЛ3, IP31	buc			700,000
						0,000
	pret de piata 191	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate, incastrata, pentru 18 module ИПВ-18-3 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	700,00	700,00
		Cheltuieli directe	lei			700,000
46		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc			90,000
						0,000
	pret de piata 21	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	90,00	90,00
		Cheltuieli directe	lei			90,000
47		Intrerupator automat BA47-29/3P/C6	buc			90,000
						0,000
	pret de piata 200	Intrerupator automat BA47-29/3P/C6	buc	1,0000	90,00	90,00
		Cheltuieli directe	lei			90,000
48		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc			40,000
						0,000
	pret de piata 240	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	1,0000	40,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			160,000
49		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			40,000
						0,000
	pret de piata 24	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	40,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			160,000
		3.1.2. TD1.2				

1	2	3	4	5	6	7
50		Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 395x310x220 mm, ИММП-1-2 36 УХЛ3 sau analog	buc			820,000 0,000
	pret de piata 280	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 395x310x220 mm, ИММП-1-2 36 УХЛ3	buc	1,0000	820,00	820,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			820,000
51		Intrerupator automat diferential AVDT32-2P/30A/30mA	buc			220,000 0,000
	pret de piata 290	Intrerupator automat diferential AVDT32-2P/30A/30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			880,000
52		Contactior KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc			100,000 0,000
	pret de piata 35	Contactior KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,000
53		Releu electrotermic RTI 1305, In=0.75A	buc			140,000 0,000
	pret de piata 320	Releu electrotermic RTI 1305, In=0.75A	buc	1,0000	140,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,000
54		Releu electrotermic RTI 1306, In=1.0A	buc			140,000 0,000
	pret de piata 321	Releu electrotermic RTI 1306, In=1.0A	buc	1,0000	140,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,000
55		Releu electrotermic RTI 1307, In=2.0A	buc			140,000 0,000
	pret de piata 322	Releu electrotermic RTI 1307, In=2.0A	buc	1,0000	140,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,000
56		Releu electrotermic RTI 1308, In=3.0A	buc			140,000 0,000
	pret de piata 323	Releu electrotermic RTI 1308, In=3.0A	buc	1,0000	140,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,000
57		Bloc de contact ПКН-22 (2з+2р)	buc			75,000 0,000
	pret de piata 33	Bloc de contact ПКН-22 (2з+2р)	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300,000
58		Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1р	buc			100,000 0,000
	pret de piata 34	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1р	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,000
		3.2. Corpuri de iluminat				
59		Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog	buc			900,000 0,000
	pret de piata 38	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW	buc	1,0000	900,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 400,000
60		Corp de iluminat LED de tavan 30W, IP40, 2240 lm, 4000K tip XCASE CSQ3060 sau analog	buc			1 640,000 0,000
	pret de piata 390	Corp de iluminat LED de tavan 30W, IP40, 2240 lm, 4000K tip XCASE CSQ3060	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 280,000
61		Corp de iluminat LED de tavan 26W, IP65,	buc			1 600,000

1	2	3	4	5	6	7
		3000 lm, 4000K tip Arctic Eco Led 600 sau analog				0,000
	pret de piata 400	Corp de iluminat LED de tavan 26W, IP65, 3000 lm, 4000K tip Arctic Eco Led 600	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 600,000
62		Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc			2 000,000 0,000
	pret de piata 41	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 000,000

APROBAT:

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-6
Incalzire, ventilare, conditionare (25/2-21-IVC) Casa parohiala

Valoarea de deviz 253 138,13 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Вентиляция				
		1.1.1. Основное оборудование и материалы				
		1.1.1.1. B4				
1		Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
2		Дроссель клапан ф100 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
3	VB26A	Диффузор вытяжной ф100	buc	4,0000	497,840 341,140	1 991,360 1 364,560
		<i>Total</i>	lei			3 741,360
		Total B4 Inclusiv salariu				3 741,360 1 364,560
		1.1.1.2. BE1-BE4				
4	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя нерегулируемая однорядная решетка (сталь) в	buc	1,0000	433,622 195,602	433,622 195,602

1	2	3	4	5	6	7
		комплекте с пленум боксом 200x200				
5	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 300x200	buc	2,0000	456,182 114,102	912,363 228,203
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 400x250	buc	1,0000	556,181 114,101	556,181 114,101
		<i>Total</i>	lei			1 902,166
		Total BE1-BE4 Inclusiv salariu				1 902,166 537,906
		1.1.1.3. ПЕ1, ПЕ2				
7	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 250x250	buc	2,0000	406,182 114,102	812,363 228,203
8	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum	buc	2,0000	476,828 183,960	953,656 367,919
		<i>Total</i>	lei			1 766,019
		Total ПЕ1, ПЕ2 Inclusiv salariu				1 766,019 596,122
		1.1.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				
9	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Оконный	buc	4,0000	606,182 114,102	2 424,726 456,406

1	2	3	4	5	6	7
		приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при дP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog				
10	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 170 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm	buc	4,0000	1 144,545 356,276	4 578,181 1 425,103
		<i>Total</i>	lei			7 002,907
		Total ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6 Inclusiv salariu				7 002,907 1 881,509
		1.1.1.5. ПЕ5				
11	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная стальная однорядная решетка (монтаж в наружной двери) 300x250h	buc	1,0000	656,181 114,101	656,181 114,101
		<i>Total</i>	lei			656,181
		Total ПЕ5 Inclusiv salariu				656,181 114,101
		<i>Total</i>	lei			15 068,633
		Total Основное оборудование и материалы Inclusiv salariu				15 068,633 4 494,198
		1.1.2. Жесть и фасонные части				
12	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulara / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2	23,0000	568,514 195,486	13 075,821 4 496,177
13	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul rectangular. / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2	29,5000	549,758 178,953	16 217,858 5 279,111

1	2	3	4	5	6	7
14	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	5,1000	136,829 54,489	697,829 277,895
15	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция "Isover" фольгированный b=50 mm	m2	63,0000	157,189 54,489	9 902,922 3 432,822
16	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	6,0000	186,917 27,361	1 121,501 164,166
17	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	6,0000	69,777 68,577	418,664 411,464
		Total	lei			41 434,595
		Total Жесть и фасонные части Inclusiv salariu				41 434,595 14 061,635
		Total	lei			56 503,228
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				56 503,228 18 555,833
		1.2. Радиаторное отопление				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Отопительные приборы				
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 11-500/500 sau analog	buc	3,0000	1 267,715 58,215	3 803,145 174,645
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/800 sau analog	buc	5,0000	3 367,715 58,215	16 838,575 291,075
20	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200 sau analog	buc	1,0000	4 037,430 75,680	4 037,430 75,680
21	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,0000	62,464 17,464	2 248,722 628,722
22		Kit montaj radiator	buc	9,0000	50,000 0,000	450,000 0,000
23	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	3,3500	64,208 61,708	215,096 206,721
24	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	3,3500	54,722 54,722	183,319 183,319
25	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	3,3500	44,672 38,422	149,651 128,713

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			27 925,938
		Total Отопительные приборы Inclusiv salariu				27 925,938 1 688,875
		1.2.2. Материалы и трубопроводы				
26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	9,0000	822,757 20,957	7 404,817 188,617
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	9,0000	222,757 20,957	2 004,817 188,617
28	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4	m	35,0000	76,801 40,751	2 688,018 1 426,268
29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4 / fittinguri	m	10,5000	76,800 40,750	806,405 427,880
30	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	4,5000	98,072 46,572	441,324 209,574

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 25x4.2				
31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 25x4.2 / fittinguri	m	1,3500	98,072 46,572	132,397 62,872
32	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 32x5.4	m	22,0000	128,972 46,572	2 837,384 1 024,584
33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 32x5.4 / fittinguri	m	6,6000	128,972 46,572	851,215 307,375
34	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 40x6.7	m	2,0000	181,144 52,394	362,287 104,787
35	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 40x6.7 / fittinguri	m	0,6000	181,143 52,393	108,686 31,436
36	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием	m	141,0000	97,811 67,529	13 791,407 9 521,645

1	2	3	4	5	6	7
		φ20 sau analog				
37	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция К-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием φ25 sau analog	m	4,5000	105,381 67,529	474,216 303,882
38	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция К-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием φ32 sau analog	m	22,0000	116,197 67,529	2 556,332 1 485,647
39	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция К-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием φ40 sau analog	m	2,0000	121,604 67,530	243,209 135,059
40	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg	7,0000	106,779 26,779	747,452 187,452
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	61,5000	11,479 10,479	705,940 644,440
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	2,0000	14,058 12,808	28,115 25,615
43	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m	61,5000	9,314 9,314	572,836 572,836

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" ... 1"				
44	IE04B	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	2,0000	11,643 11,643	23,286 23,286
		<i>Total</i>	lei			36 780,143
		Total Материалы и трубопроводы Inclusiv salariu				36 780,143 16 871,872
		<i>Total</i>	lei			64 706,081
		Total Радиаторное отопление Inclusiv salariu				64 706,081 18 560,747
		<i>Total</i>	lei			121 209,309
		CAS	24 %			8 907,979
		Transportarea materialelor	7 %			5 655,914
		Cheltuieli de depozitare	14,5 %			19 687,115
		Beneficiu de deviz	6 %			9 327,620
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				164 787,937 37 116,580
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
		2.1.1. B1				
45	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	1,0000	752,435 653,172	752,435 653,172
		<i>Total</i>	lei			752,435
		Total B1 Inclusiv salariu				752,435 653,172
		2.1.2. B2, B3				
46	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	2,0000	752,436 653,172	1 504,871 1 306,345

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 504,871
		Total B2, B3 Inclusiv salariu				1 504,871 1 306,345
		2.1.3. B4				
47	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,0000	2 635,987 2 524,202	2 635,987 2 524,202
48	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc	1,0000	1 287,190 1 280,730	1 287,190 1 280,730
49	VB17A	Conexiune flexibila, circulara cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,0000	110,190 100,130	220,380 200,260
50	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,0000	110,190 100,130	110,190 100,130
		<i>Total</i>	lei			4 253,747
		Total B4 Inclusiv salariu				4 253,747 4 105,322
		2.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				
51	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	4,0000	1 348,766 1 344,766	5 395,066 5 379,066
		<i>Total</i>	lei			5 395,066
		Total ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6 Inclusiv salariu				5 395,066 5 379,066
		<i>Total</i>	lei			11 906,119
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				11 906,119 11 443,905
		<i>Total</i>	lei			11 906,119
		CAS	24 %			2 746,537
		Transportarea materialelor	7 %			18,285
		Cheltuieli de depozitare	76 %			8 697,368
		Beneficiu de deviz	6 %			1 402,098

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				24 770,407 11 443,905
		3. Utilaj				
		3.1. Вентиляция				
		3.1.1. B1				
52		Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 150 м3/ч; P = 50 Па; N = 0,021 кВт (U = 220 В); n = 2000 об/мин tip Soler Palau Silent-300 Plus CHZ sau analog	buc	1,0000	<u>3 000,000</u> 0,000	<u>3 000,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 000,000
		Total B1 Inclusiv salariu				3 000,000
		3.1.2. B2, B3				
53		Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 50 м3/ч; P = 45 Па; N = 0,016 кВт (U = 220 В); n = 2350 об/мин tip Soler Palau Silent-200 CHZ sau analog	buc	2,0000	<u>2 600,000</u> 0,000	<u>5 200,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 200,000
		Total B2, B3 Inclusiv salariu				5 200,000
		3.1.3. B4				
54		Вентилятор промышленный для круглых каналов L=200 m3/h, P=65Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc	1,0000	<u>2 550,000</u> 0,000	<u>2 550,000</u> 0,000
55		Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog	buc	1,0000	<u>400,000</u> 0,000	<u>400,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
56		Гибкая вставка ф125	buc	2,0000	120,000 0,000	240,000 0,000
57		Шумоглушитель ф125	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 990,000
		Total B4 Inclusiv salariu				3 990,000
		3.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				
58		Клапан воздушный приточный, саморегулирующийся, L=100 m3/h при дР=10 Pa tip Systemair VTK-160 sau analog	buc	4,0000	2 300,000 0,000	9 200,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			9 200,000
		Total ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6 Inclusiv salariu				9 200,000
		<i>Total</i>	lei			21 390,000
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				21 390,000
		<i>Total</i>	lei			21 390,000
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				21 390,000

		Total	lei	210 948,44
		TVA	20 %	42 189,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		253 138,13 48 560,52

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-6
Incalzire, ventilare, conditionare (25/2-21-IVC) Casa parohiala**

Valoarea de deviz 253 138,13 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	27,8300	116,43	3 240,247
2.	7123011000200	Betonist	h-om	8,5680	116,43	997,572
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	31,8708	116,43	3 710,717
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	61,1055	116,43	7 114,514
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	98,3100	116,43	11 446,233
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	180,7785	116,43	21 048,041
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,9440	116,43	575,630
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,6720	116,43	427,531
		Total manopera				48 560,52

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,0000	3 200,00	0,000
2.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	100,00	0,120
3.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,50	2,550
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2440	100,00	24,400
5.	2019180	Placi metalice	kg	9,0000	20,00	180,000
6.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,6740	50,00	33,700
7.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2100	25,00	5,250
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9825	14,00	27,755
9.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4950	60,00	29,700
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,1050	20,00	82,100
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4880	25,00	12,200
12.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3675	55,00	20,212
13.	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,8400	50,00	42,000
14.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	1,0000	100,00	100,000
15.	25212167100001	Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4	m	46,8650	35,00	1 640,275
16.	25212167100002	Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2	m	6,0255	50,00	301,275
17.	25212167100003	Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4	m	29,4580	80,00	2 356,640
18.	25212167100004	Teava PPR stabilizata PN25 φ40x6.7	m	2,6780	125,00	334,750

19.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	72,0000	0,85	61,200
20.	2524217304531	Fisie de etansare	m	41,4504	10,00	414,504
21.	26261473700091	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circular)	m2	23,2300	300,00	6 969,000
22.	26261473700092	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm (rectangulare)	m2	29,7950	350,00	10 428,250
23.	26821626113051	Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	5,1918	80,00	415,344
24.	26821626113051 *	Изоляция "Isover" фольгированный b=50 mm	m2	64,1340	100,00	6 413,400
25.	27104036004091	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime	kg	13,1250	35,00	459,375
26.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	27,3180	35,00	956,130
27.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,7350	20,00	14,700
28.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,8757	20,00	17,514
29.	27107000000001	Suporti sau dispozitive gata vopsiti	kg	7,0000	80,00	560,000
30.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,6129	18,00	11,032
31.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,7921	18,00	50,258
32.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,8460	18,00	123,228
33.	28112363094001	Диффузор вытяжной ф100	buc	4,0000	120,00	480,000
34.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,4500	30,00	13,500
35.	28221157000001 1	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 11-500/500	buc	3,0000	1 200,00	3 600,000
36.	28221157000002 1	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/800	buc	5,0000	3 300,00	16 500,000
37.	28221157000005	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200	buc	1,0000	3 950,00	3 950,000
38.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	36,0000	40,00	1 440,000
39.	28741157657001	Внутренняя нерегулируемая однорядная решетка (сталь) в комплекте с пленум боксом 200x200	buc	1,0000	200,00	200,000
40.	28741157657002	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 300x200	buc	2,0000	300,00	600,000
41.	28741157657003	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 400x250	buc	1,0000	400,00	400,000
42.	28741157657004	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 250x250	buc	2,0000	250,00	500,000
43.	28741157657005	Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 м3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort	buc	4,0000	450,00	1 800,000
44.	28741157657006	Наружная жалюзийная стальная однорядная решетка (монтаж в наружной двери) 300x250h	buc	1,0000	500,00	500,000
45.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	803,3750	0,25	200,843
46.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	356,6000	0,33	117,678
47.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,3000	0,35	9,555
48.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	72,0000	0,40	28,800
49.	2874115837749	Fixari	kg	25,5530	50,00	1 277,650
50.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,3000	0,25	6,825
51.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	364,6000	0,15	54,690
52.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	48,0000	0,15	7,200
53.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	795,3750	0,10	79,537
54.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 159,9750	0,15	173,997
55.	28752742027001	Угловой радиаторный клапан	buc	9,0000	800,00	7 200,000

		подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C				
56.	28752742027002	Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	9,0000	200,00	1 800,000
57.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	28,0000	0,85	23,800
58.	3320517352231	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф20	m	152,4915	28,00	4 269,762
59.	3320517352232	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф25	m	4,8667	35,00	170,334
60.	3320517352233	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32	m	23,7930	45,00	1 070,685
61.	3320517352234	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40	m	2,1630	50,00	108,150
62.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2940	4,10	1,205
63.	4100126202818	Apa	m3	1,2852	15,00	19,278
64.	4110041	Energie electrica	kw-h	1,2900	4,10	5,289
65.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1638	1 000,00	163,800
66.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0120	45,00	0,540
67.	pret de piata 01	Обратный клапан ф125	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
68.	pret de piata 01*	Дроссель клапан ф100	buc	1,0000	250,00	250,000
69.	pret de piata 02	Kit montaj radiator	buc	9,0000	50,00	450,000
70.	pret de piata 06	Гибкая вставка ф125	buc	2,0000	120,00	240,000
71.	pret de piata 07	Шумоглушитель ф125	buc	1,0000	800,00	800,000
72.	pret de piata 20	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 150 м3/ч; P = 50 Па; N = 0,021 кВт (U = 220 В); n = 2000 об/мин tip Soler Palau Silent-300 Plus CHZ	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
73.	pret de piata 21	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 50 м3/ч; P = 45 Па; N = 0,016 кВт (U = 220 В); n = 2350 об/мин tip Soler Palau Silent-200 CHZ	buc	2,0000	2 600,00	5 200,000
74.	pret de piata 22	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=200 м3/h, P=65Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent	buc	1,0000	2 550,00	2 550,000
75.	pret de piata 23	Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau	buc	1,0000	400,00	400,000
76.	pret de piata 24	Клапан воздушный приточный, саморегулирующийся, L=100 м3/h при дP=10 Pa tip Systemair VTK-160	buc	4,0000	2 300,00	9 200,000
		Total materiale de construcții				102 450,00

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,0900	400,00	36,000
2.	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,0900	400,00	36,000

3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9100	10,00	9,100
4.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	3,1300	10,00	31,300
5.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5,9400	500,00	2 970,000
6.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,7325	25,00	93,313
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	25,00	21,250
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,4500	25,00	136,250
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,9200	25,00	73,000
10.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,250
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,000
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0900	450,00	40,500
		Total utilaje de constructii				3 494,97

Total	lei	210 948,4 4
TVA	20 %	42 189,69

Total deviz: **253 138,1
3**

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Вентиляция				
		1.1.1. Основное оборудование и материалы				
		1.1.1.1. B4				
1		Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc			1 500,000
	pret de piata 01	Обратный клапан ф125	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,000
2		Дроссель клапан ф100 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc			250,000
	pret de piata 01*	Дроссель клапан ф100	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,000
3	VB26A	Диффузор вытяжной ф100	buc			497,840
						341,140
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	116,43	341,14
	28112363094001	Диффузор вытяжной ф100	buc	1,0000	120,00	120,00
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	100,00	25,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	50,00	10,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 991,360
		1.1.1.2. BE1-BE4				
4	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя нерегулируемая однорядная решетка (сталь) в комплекте с пленум боксом 200x200	buc			433,622
						195,602
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	116,43	195,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	20,00	4,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	60,00	2,70
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	50,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	14,00	0,98
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	28741157657001	Внутренняя нерегулируемая однорядная решетка (сталь) в комплекте с пленум боксом 200x200	buc	1,0000	200,00	200,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	18,00	5,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,33	9,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			433,622
5	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 300x200	buc			456,182 114,102
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	114,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	20,00	3,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	60,00	2,70
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	50,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	14,00	0,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	28741157657002	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 300x200	buc	1,0000	300,00	300,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,33	9,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			912,363
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 400x250	buc			556,181 114,101
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	114,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	20,00	3,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	60,00	2,70
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	50,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	14,00	0,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	28741157657003	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 400x250	buc	1,0000	400,00	400,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,33	9,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			556,181
		1.1.1.3. PE1, PE2				
7	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 250x250	buc			406,182 114,102
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	114,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	20,00	3,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	60,00	2,70
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	50,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	14,00	0,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	28741157657004	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 250x250	buc	1,0000	250,00	250,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,33	9,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			812,363
8	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu	buc			476,828 183,960

1	2	3	4	5	6	7
		pastrarea normei de consum				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	116,43	183,96
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	20,00	8,76
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	20,00	7,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	20,00	18,90
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	55,00	5,78
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	50,00	2,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	14,00	7,35
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,94
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	18,00	3,78
	27104036004091	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime	kg	6,2500	35,00	229,69
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,15	0,94
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,33	2,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			953,656
		1.1.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				
9	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc			606,182 114,102
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	114,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	20,00	3,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	60,00	2,70
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	50,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	14,00	0,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	28741157657005	Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort	buc	1,0000	450,00	450,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,33	9,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 424,726
10	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm	buc			1 144,545 356,276
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4760	116,43	249,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2040	116,43	106,88
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0091	1 000,00	40,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0714	15,00	4,82
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3300	500,00	742,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 578,181
		1.1.1.5. ПЕ5				
11	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная стальная однорядная решетка (монтаж в наружной двери) 300x250h	buc			656,181 114,101
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	114,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	20,00	3,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	60,00	2,70
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	50,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	14,00	0,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	28741157657006	Наружная жалюзийная стальная однорядная решетка (монтаж в наружной двери) 300x250h	buc	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	18,00	10,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,33	9,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			656,181

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Жесть и фасонные части				
12	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2			568,514 195,486
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	116,43	195,49
	26261473700091	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare)	m2	1,0000	300,00	303,00
	2874115837749	Fixari	kg	1,1000	50,00	55,55
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,52
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	10,00	6,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	10,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 075,821
13	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul rectangular. / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2			549,758 178,953
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	116,43	178,95
	26261473700092	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm (rectangulare)	m2	1,0000	350,00	353,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,10	1,51
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,25	3,79
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	10,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 217,858
14	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2			136,829 54,489
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	116,43	54,49
	26821626113051	Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	1,0180	80,00	81,44
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	18,00	0,16
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			697,829
15	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция "Isover" фольгированный b=50 mm	m2			157,189 54,489
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	116,43	54,49
	26821626113051*	Изоляция "Isover" фольгированный b=50 mm	m2	1,0180	100,00	101,80
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	18,00	0,16
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	18,00	0,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 902,922
16	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			186,917 27,361
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	116,43	27,36
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	35,00	159,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,10	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 121,501
17	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind	m2			69,777 68,577

1	2	3	4	5	6	7
		circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	116,43	68,58
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,15	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			418,664
		1.2. Радиаторное отопление				
		1.2.1. Отопительные приборы				
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 11-500/500 sau analog	buc			1 267,715 58,215
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	116,43	58,22
	282211570000011	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 11-500/500	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	100,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 803,145
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/800 sau analog	buc			3 367,715 58,215
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	116,43	58,22
	282211570000021	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/800	buc	1,0000	3 300,00	3 300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	100,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 838,575
20	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200 sau analog	buc			4 037,430 75,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	116,43	75,68
	282211570000005	Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200	buc	1,0000	3 950,00	3 950,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	100,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 037,430
21	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			62,464 17,464
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	40,00	40,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,40	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 248,722
22		Kit montaj radiator	buc			50,000 0,000
	pret de piata 02	Kit montaj radiator	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			450,000
23	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare,	m2			64,208 61,708

1	2	3	4	5	6	7
		colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	116,43	61,71
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,096
24	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			54,722 54,722
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	116,43	54,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,319
25	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			44,672 38,422
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	116,43	38,42
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149,651
		1.2.2. Материалы и трубопроводы				
26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			822,757 20,957
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	116,43	20,96
	28752742027001	Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	800,00	800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	100,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 404,817
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			222,757 20,957
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	116,43	20,96
	28752742027002	Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	200,00	200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	100,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 004,817
28	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4	m			76,801 40,751
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	116,43	40,75
	25212167100001	Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4	m	1,0300	35,00	36,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 688,018
29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			76,800

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 20 \times 3.4$ / fittinguri				40,750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	116,43	40,75
	25212167100001	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 20 \times 3.4$	m	1,0300	35,00	36,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			806,405
30	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 25 \times 4.2$	m			98,072 46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	25212167100002	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 25 \times 4.2$	m	1,0300	50,00	51,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			441,324
31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 25 \times 4.2$ / fittinguri	m			98,072 46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	25212167100002	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 25 \times 4.2$	m	1,0300	50,00	51,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,397
32	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 32 \times 5.4$	m			128,972 46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	25212167100003	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 32 \times 5.4$	m	1,0300	80,00	82,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 837,384
33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 32 \times 5.4$ / fittinguri	m			128,972 46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	25212167100003	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 32 \times 5.4$	m	1,0300	80,00	82,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			851,215
34	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 40 \times 6.7$	m			181,144 52,394
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	116,43	52,39
	25212167100004	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 40 \times 6.7$	m	1,0300	125,00	128,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			362,287
35	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 40 \times 6.7$ / fittinguri	m			181,143 52,393
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	116,43	52,39
	25212167100004	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 40 \times 6.7$	m	1,0300	125,00	128,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108,686
36	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind	m			97,811

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф20 sau analog				67,529
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,53
	3320517352231	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф20	m	1,0300	28,00	30,28
		Cheltuieli directe	lei			13 791,407
37	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф25 sau analog	m			105,381 67,529
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,53
	3320517352232	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф25	m	1,0300	35,00	37,85
		Cheltuieli directe	lei			474,216
38	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32 sau analog	m			116,197 67,529
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,53
	3320517352233	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32	m	1,0300	45,00	48,67
		Cheltuieli directe	lei			2 556,332
39	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40 sau analog	m			121,604 67,530
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,53
	3320517352234	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40	m	1,0300	50,00	54,08
		Cheltuieli directe	lei			243,209
40	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg			106,779 26,779
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	116,43	26,78
	27107000000001	Suporti sau dispozitive gata vopsiti	kg	1,0000	80,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			747,452
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			11,479 10,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	116,43	10,48
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			705,940
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			14,058 12,808
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	116,43	12,81
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		Cheltuieli directe	lei			28,115
43	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)	m			9,314 9,314

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	116,43	9,31
		Cheltuieli directe	lei			572,836
44	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,643 11,643
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	116,43	11,64
		Cheltuieli directe	lei			23,286
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
		2.1.1. B1				
45	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			752,435 653,172
	1	Muncitor	h-om	5,6100	116,43	653,17
	2019180	Placi metalice	kg	3,0000	20,00	60,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,4300	4,10	1,76
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,0300	400,00	12,00
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,0300	400,00	12,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	450,00	13,50
		Cheltuieli directe	lei			752,435
		2.1.2. B2, B3				
46	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			752,436 653,172
	1	Muncitor	h-om	5,6100	116,43	653,17
	2019180	Placi metalice	kg	3,0000	20,00	60,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,4300	4,10	1,76
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,0300	400,00	12,00
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,0300	400,00	12,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	450,00	13,50
		Cheltuieli directe	lei			1 504,871
		2.1.3. B4				
47	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			2 635,987 2 524,202
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	116,43	2 524,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	20,00	6,30
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,66
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	14,00	3,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,25	6,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	18,00	2,27
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	25,00	5,25
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,35	9,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	25,00	21,25
		Cheltuieli directe	lei			2 635,987
48	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc			1 287,190 1 280,730
	1	Muncitor	h-om	11,0000	116,43	1 280,73
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 200,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	100,00	0,12
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,50	2,55
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0120	45,00	0,54
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 287,190
49	VB17A	Conexiune flexibila, circulara cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			110,190 100,130
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	116,43	100,13
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	50,00	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,33	3,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,380
50	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			110,190 100,130
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	116,43	100,13
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	50,00	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,33	3,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110,190
		2.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				
51	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 348,766 1 344,766
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	116,43	1 344,77
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 395,066
		3. Utilaj				
		3.1. Вентиляция				
		3.1.1. В1				
52		Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 150 м3/ч; P = 50 Па; N = 0,021 кВт (U = 220 В); n = 2000 об/мин tip Soler Palau Silent-300 Plus CHZ sau analog	buc			3 000,000 0,000
	pret de piata 20	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 150 м3/ч; P = 50 Па; N = 0,021 кВт (U = 220 В); n = 2000 об/мин tip Soler Palau Silent-300 Plus CHZ	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 000,000
		3.1.2. В2, В3				
53		Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 50 м3/ч; P = 45 Па; N = 0,016 кВт (U = 220 В); n = 2350 об/мин tip Soler Palau Silent-200 CHZ sau analog	buc			2 600,000 0,000
	pret de piata 21	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 50 м3/ч; P = 45 Па; N = 0,016 кВт (U = 220 В); n = 2350 об/мин tip Soler Palau Silent-200 CHZ	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 200,000
		3.1.3. В4				
54		Вентилятор промышленный для круглых каналов L=200 м3/h, P=65Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc			2 550,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	pret de piata 22	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=200 m3/h, P=65Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 550,000
55		Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog	buc			400,000 0,000
	pret de piata 23	Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,000
56		Гибкая вставка ф125	buc			120,000 0,000
	pret de piata 06	Гибкая вставка ф125	buc	1,0000	120,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,000
57		Шумоглушитель ф125	buc			800,000 0,000
	pret de piata 07	Шумоглушитель ф125	buc	1,0000	800,00	800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			800,000
		3.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				
58		Клапан воздушный приточный, саморегулирующийся, L=100 m3/h при дР=10 Pa tip Systemair VTK-160 sau analog	buc			2 300,000 0,000
	pret de piata 24	Клапан воздушный приточный, саморегулирующийся, L=100 m3/h при дР=10 Pa tip Systemair VTK-160	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 200,000

APROBAT:

Intocmit
SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-7
Retele gaze interioare (25/2021-4-AGI) Casa parohiala

Valoarea de deviz 20 084,62 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" / Кран пружинный муфтовый Ду-20 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc	3,0000	279,244 76,844	837,731 230,531
2	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Кран пружинный муфтовый Ду-15 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc	1,0000	234,194 52,394	234,194 52,394
3	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 25 mm	buc	1,0000	152,149 135,059	152,149 135,059
4	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Крепление газопровода к стене ф25 УКТ 13.00 (с.5.905-8) - 4 buc (suporti gata vopsiti)	kg	1,6000	326,779 26,779	522,846 42,846

1	2	3	4	5	6	7
5	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" / Футляр Ду40 l=500 mm / k=2.5 la manopera	buc	2,0000	124,238 116,430	248,477 232,860
6	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel Ду 25x2.8	m	5,0000	166,119 81,501	830,595 407,505
7	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel Ду 25x2.8 / fittinguri	m	2,0000	166,119 81,501	332,238 163,002
8	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Ду 20x2.8	m	10,0000	128,327 69,858	1 283,270 698,580
9	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Ду 20x2.8 / fittinguri	m	4,0000	128,327 69,858	513,308 279,432
10	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Ду 15x2.5	m	0,5000	115,132 69,858	57,566 34,929
11	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la	m	21,5000	23,952	514,959

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv			13,972	300,389
12	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	15,5000	14,057 12,807	217,888 198,513
13	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	15,5000	11,479 10,479	177,920 162,420
14	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (suporti gata vopsiti)	kg	15,0000	106,779 26,779	1 601,684 401,684
		<i>Total</i>	lei			7 524,825
		<i>CAS</i>	24 %			801,635
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			290,486
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	14,5 %			1 249,457
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			591,984
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				10 458,387 3 340,144
		2. Lucrari de montare				
15	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	1,0000	21,629 18,629	21,629 18,629
16	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: Detector de gaz	buc	1,0000	238,985 232,860	238,985 232,860
17	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda /	buc	1,0000	17,400 16,300	17,400 16,300

1	2	3	4	5	6	7
		Термометр				
18	IA18B	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: напорметр	buc	1,0000	47,472 46,572	47,472 46,572
		<i>Total</i>	lei			325,486
		CAS	24 %			75,447
		Transportarea materialelor	7 %			0,499
		Cheltuieli de depozitare	76 %			238,914
		Beneficiu de deviz	6 %			38,421
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				678,767 314,361
		3. Utilaj				
19		Отключающий эл. магнитный клапан Ду-25 (нормально закрытый) EVG-25/NC	buc	1,0000	650,000 0,000	650,000 0,000
20		Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу Варта sau analog	buc	1,0000	500,000 0,000	500,000 0,000
21		Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	3 100,000 0,000	3 100,000 0,000
22		Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа tip НПМ-52 Ty 25.02.11 1116-77 sau analog	buc	1,0000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
23		Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 600,000
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 600,000

		Total	lei	16 737,18
		TVA	20 %	3 347,44
		Total deviz: Inclusiv salariu		20 084,62 3 654,50

1	2	3	4	5	6	7

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-7
Rețele gaze interioare (25/2021-4-AGI) Casa parohiala**

Valoarea de deviz 20 084,62 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,0000	116,43	232,860
2.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	116,43	135,059
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,6480	116,43	2 986,197
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5800	116,43	300,389
		Total manopera				3 654,50

Materiale:

1.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,50	2,125
2.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	450,00	1,620
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	20,00	0,200
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6450	2,00	1,290
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0920	100,00	9,200
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0570	14,00	14,798
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,0355	20,00	40,710
8.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120	60,00	0,720
9.	24301161041601	Email PF-115	kg	3,2250	60,00	193,500
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1840	25,00	4,600
11.	24302261007971	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,1935	55,00	10,642
12.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1935	45,00	8,708
13.	25212167010001	Teava otel Дy 25x2.8	m	7,1050	80,00	568,400
14.	25212167010002	Teava otel Дy 20x2.8	m	14,2100	55,00	781,550
15.	25212167010003	Teava otel Дy 15x2.5	m	0,5075	42,00	21,315
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	3,00	1,926
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 500,00	0,500
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2150	2,00	0,430
19.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,4100	35,00	14,350
20.	27107000000001	Крепление газопровода к стене ф25 УКГ 13.00 (с.5.905-8) - 4 buc (suporti	kg	1,6000	300,00	480,000

		gata vopsiti)				
21.	27107000000002	Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg	15,0000	80,00	1 200,000
22.	27221033100001	Футляр Ду40	m	0,4000	25,00	10,000
23.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800	18,00	1,440
24.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0645	18,00	1,161
25.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,4295	18,00	7,731
26.	28752742052001	Кран пружинный муфтовый Ду-20 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc	3,0000	200,00	600,000
27.	28752742052002	Кран пружинный муфтовый Ду-15 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc	1,0000	180,00	180,000
28.	4100116202820	Ара potabila	m3	0,0010	15,00	0,015
29.	pret de piata 01	Отключающий эл. магнитный клапан Ду-25 (нормально закрытый) EVG-25/NC	buc	1,0000	650,00	650,000
30.	pret de piata 02	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу Варта	buc	1,0000	500,00	500,000
31.	pret de piata 03	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	3 100,00	3 100,000
32.	pret de piata 04	Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа tip НПМ-52 Ty 25.02.11 1116-77	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
33.	pret de piata 05	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	buc	1,0000	150,00	150,000
		Total materiale de construcții				9 756,95

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,3950	25,00	34,875
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,000
		Total utilaje de construcții				38,88

Total	lei	16 737,18
TVA	20 %	3 347,44

Total deviz:

20 084,62

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" / Кран пружинный муфтовый Ду-20 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc			279,244 76,844
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	116,43	76,84
	28752742052001	Кран пружинный муфтовый Ду-20 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc	1,0000	200,00	200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	100,00	1,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			837,731
2	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Кран пружинный муфтовый Ду-15 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc			234,194 52,394
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	116,43	52,39
	28752742052002	Кран пружинный муфтовый Ду-15 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc	1,0000	180,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	100,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			234,194
3	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 25 mm	buc			152,149 135,059
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	116,43	135,06
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,4100	35,00	14,35
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800	18,00	1,44
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	14,00	0,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			152,149
4	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Крепление газопровода к стене ф25 УКТ 13.00 (с.5.905-8) - 4 buc (suporti gata vopsiti)	kg			326,779 26,779
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	116,43	26,78
	27107000000001	Крепление газопровода к стене ф25 УКТ 13.00 (с.5.905-8) - 4 buc (suporti gata vopsiti)	kg	1,0000	300,00	300,00
		Cheltuieli directe	lei			522,846
5	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" / Футляр Ду40 l=500 mm / k=2.5 la manopera	buc			124,238 116,430
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	116,43
	27221033100001	Футляр Ду40	m	0,2000	25,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	14,00	0,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	20,00	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	60,00	0,36
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	3,00	0,96
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	450,00	0,81
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	15,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			248,477
6	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel D _y 25x2.8	m			166,119 81,501
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	116,43	81,50
	25212167010001	Teava otel D _y 25x2.8	m	1,0150	80,00	81,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0520	14,00	0,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1120	20,00	2,24
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	18,00	0,40
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			830,595
7	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel D _y 25x2.8 / fitinguri	m			166,119 81,501
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	116,43	81,50
	25212167010001	Teava otel D _y 25x2.8	m	1,0150	80,00	81,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0520	14,00	0,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1120	20,00	2,24
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	18,00	0,40
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			332,238
8	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel D _y 20x2.8	m			128,327 69,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	116,43	69,86
	25212167010002	Teava otel D _y 20x2.8	m	1,0150	55,00	55,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	14,00	0,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0830	20,00	1,66
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190	18,00	0,34
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 283,270
9	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel D _y 20x2.8 / fitinguri	m			128,327 69,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	116,43	69,86
	25212167010002	Teava otel D _y 20x2.8	m	1,0150	55,00	55,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	14,00	0,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0830	20,00	1,66
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190	18,00	0,34
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			513,308
10	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel D _y 15x2.5	m			115,132 69,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	116,43	69,86
	25212167010003	Teava otel D _y 15x2.5	m	1,0150	42,00	42,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	14,00	0,59

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0830	20,00	1,66
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190	18,00	0,34
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,566
11	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			23,952 13,972
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	116,43	13,97
	24302261007971	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,0090	55,00	0,49
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	45,00	0,41
	24301161041601	Email PF-115	kg	0,1500	60,00	9,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			514,959
12	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			14,057 12,807
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	116,43	12,81
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217,888
13	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			11,479 10,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	116,43	10,48
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,920
14	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (suporti gata vopsiti)	kg			106,779 26,779
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	116,43	26,78
	27107000000002	Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg	1,0000	80,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 601,684
		2. Lucrari de montare				
15	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			21,629 18,629
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	116,43	18,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	100,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,629
16	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: Detector de gaz	buc			238,985 232,860
	1	Muncitor	h-om	2,0000	116,43	232,86
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,50	2,12
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			238,985
17	IA18A	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda / Термометр	buc			17,400 16,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	116,43	16,30
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0100	20,00	0,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	100,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,400
18	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: напормер	buc			47,472

1	2	3	4	5	6	7
						46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	100,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			47,472
		3. Utilaj				
19		Отключающий эл. магнитный клапан Ду-25 (нормально закрытый) EVG-25/NC	buc			650,000
						0,000
	pret de piata 01	Отключающий эл. магнитный клапан Ду-25 (нормально закрытый) EVG-25/NC	buc	1,0000	650,00	650,00
		Cheltuieli directe	lei			650,000
20		Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу Варта sau analog	buc			500,000
						0,000
	pret de piata 02	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу Варта	buc	1,0000	500,00	500,00
		Cheltuieli directe	lei			500,000
21		Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc			3 100,000
						0,000
	pret de piata 03	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00
		Cheltuieli directe	lei			3 100,000
22		Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа tip НПМ-52 Ty 25.02.11 1116-77 sau analog	buc			1 200,000
						0,000
	pret de piata 04	Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа tip НПМ-52 Ty 25.02.11 1116-77	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Cheltuieli directe	lei			1 200,000
23		Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	buc			150,000
						0,000
	pret de piata 05	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	buc	1,0000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,000

APROBAT:

Intocmit
SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-8
Solutii Termomecanice (25/2021-4-SM) Casa parohiala

Valoarea de deviz 362 003,20 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Оборудование				
1	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Комплект газохода для отвода дымовых газов ф80 L=5,0м (вертикальный) с конденсатоотводчиком	buc	2,0000	10 280,464 232,860	20 560,928 465,720
2	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	2,0000	178,516 55,886	357,031 111,773
3	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	0,6300	111,286 30,271	70,110 19,071
		<i>Total</i>	lei			20 988,069
		Total Оборудование				20 988,069

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				596,564
		1.2. Трубопроводы				
4	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel $\phi 45 \times 2,5$ (Дy-40)	m	4,0000	207,530 72,186	830,122 288,746
5	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel $\phi 45 \times 2,5$ (Дy-40) (fitinguri)	m	1,6000	207,531 72,187	332,049 115,499
6	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel otel $\phi 38 \times 2.0$ (Дy-32)	m	21,0000	164,364 65,201	3 451,640 1 369,217
7	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel otel $\phi 38 \times 2.0$ (Дy-32) (fitinguri)	m	8,4000	164,364 65,201	1 380,657 547,687
8	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel otel $\phi 32 \times 2.0$ (Дy-25)	m	7,0000	139,146 55,886	974,025 391,205
9	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	2,8000	139,146 55,886	389,610 156,482

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1" / Teava otel otel φ32x2.0 (Дy-25) (fitinguri)				
10	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel φ25x2.0 (Дy-20)	m	11,0000	104,457 46,572	1 149,027 512,292
11	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel φ25x2.0 (Дy-20) (fitinguri)	m	4,4000	104,457 46,572	459,611 204,917
12	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel φ18x2.0 (Дy-15)	m	3,0000	84,421 40,751	253,262 122,252
13	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel φ18x2.0 (Дy-15) (fitinguri)	m	1,2000	84,421 40,751	101,305 48,901
14	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	64,4000	22,795 17,465	1 467,966 1 124,714
15	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" / Teava din otel zincat φ20x2.8 GOST 3262-75*	m	14,0000	124,871 52,394	1 748,197 733,509
16	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de	m	3,0000	101,479	304,438

1	2	3	4	5	6	7
		distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" / Teava din otel zincat $\phi 15 \times 2.5$ GOST 3262-75*			46,572	139,716
17	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	46,0000	19,995 18,629	919,761 856,925
18	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	34,0000	53,119 51,229	1 806,053 1 741,793
19	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	38,0000	11,479 10,479	436,191 398,191
20	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	25,0000	14,057 12,807	351,432 320,182
21	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	38,0000	9,314 9,314	353,947 353,947
22	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	25,0000	11,643 11,643	291,075 291,075
		<i>Total</i>	lei			17 000,368
		Total Трубопроводы Inclusiv salariu				17 000,368 9 717,250
		1.3. Трубопроводная арматура				
23	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru	buc	4,0000	479,688 69,858	1 918,752 279,432

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-32 Ру-0,6 МПа Т-115 С				
24	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-20 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	1,0000	429,688 69,858	429,688 69,858
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-40 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	2,0000	599,688 69,858	1 199,376 139,716
26	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровой Ду-32	buc	3,0000	253,607 29,107	760,822 87,322
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-25	buc	8,0000	219,764 17,464	1 758,116 139,716
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-20	buc	12,0000	199,764 17,464	2 397,174 209,574
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-15	buc	2,0000	169,764 17,464	339,529 34,929
30	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Клапан обратный пружинный Ду-32 Ру-1,6 МПа Т-80С	buc	2,0000	317,100 32,600	634,201 65,201
31	ID13B	Supapa de blocare cu mufe,	buc	1,0000	271,629	271,629

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" / Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа			18,629	18,629
32	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" / Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-2,5 МПа	buc	2,0000	241,629 18,629	483,258 37,258
33	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Клапан предохранительный сбросной Ду 20, Ру 3 бар	buc	2,0000	311,458 29,108	622,915 58,215
34	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Клапан шаровой с предохранением от закрытия Ду-20	buc	1,0000	399,688 69,858	399,688 69,858
35	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду40 Ру-0,6МПа	buc	2,0000	621,289 267,789	1 242,578 535,578
36	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду25 Ру-6 бар	buc	1,0000	520,289 267,789	520,289 267,789
37	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду20 Ру-6 бар	buc	2,0000	419,289 267,789	838,578 535,578
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением MATIC Dy 10	buc	4,0000	1 269,764 17,464	5 079,058 69,858
		Total	lei			18 895,651

1	2	3	4	5	6	7
		Total Трубопроводная арматура Inclusiv salariu				18 895,651 2 618,511
		1.4. Гребенка распределительная				
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль спускной ф15 15кч18п210	buc	6,0000	104,765 17,464	628,587 104,787
40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик	buc	2,0000	1 119,764 17,464	2 239,529 34,929
		<i>Total</i>	lei			2 868,116
		Total Гребенка распределительная Inclusiv salariu				2 868,116 139,716
		1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
41	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / ОПБ-1/45 - 4buc / suport gata vopsit / se modifica suport mobil din buc in kg cu pastrarea normei de consum	kg	0,1200	93,567 6,983	11,228 0,838
42	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg	40,0000	106,779 26,779	4 271,156 1 071,156
		<i>Total</i>	lei			4 282,384
		Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов Inclusiv salariu				4 282,384 1 071,994
		1.6. Теплоизоляционные материалы				
43	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5"	m3	0,5700	4 372,465	2 492,305

1	2	3	4	5	6	7
		a conductelor / Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопршивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77			1 699,879	968,931
44	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor / Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125	m3	2,0840	4 743,816 1 699,878	9 886,112 3 542,545
45	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	42,0000	186,917 27,361	7 850,512 1 149,164
46	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	42,0000	69,777 68,577	2 930,645 2 880,245
		<i>Total</i>	lei			23 159,574
		Total Теплоизоляционные материалы Inclusiv salariu				23 159,574 8 540,885
		<i>Total</i>	lei			87 194,162
		CAS	24 %			5 444,381
		Transportarea materialelor	7 %			4 489,491
		Cheltuieli de depozitare	14,5 %			14 083,564
		Beneficiu de deviz	6 %			6 672,696
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				117 884,294 22 684,920
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Оборудование				
47	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	2,0000	2 375,590 2 095,740	4 751,180 4 191,480
48	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm / Гидравлический разделитель	buc	1,0000	624,129 617,079	624,129 617,079
49	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	1,0000	413,218 302,718	413,218 302,718
50	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	1,0000	467,690 349,290	467,690 349,290
51	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,0000	485,789 267,789	485,789 267,789
52	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc	1,0000	912,613 593,793	912,613 593,793
53	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l	buc	1,0000	866,541 547,221	866,541 547,221
54	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	3,0000	267,789 267,789	803,367 803,367
55	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm / doar manopera	buc	1,0000	407,505 407,505	407,505 407,505
56	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	buc	2,0000	405,662 395,862	811,324 791,724
		<i>Total</i>	lei			10 543,356
		Total Оборудование				10 543,356

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 871,966
		2.2. Трубопроводная арматура				
57	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	1,0000	128,323 119,923	128,323 119,923
		<i>Total</i>	lei			128,323
		Total Трубопроводная арматура Inclusiv salariu				128,323 119,923
		2.3. Гребенка распределительная				
58	IA18A	Аrmaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,0000	17,400 16,300	34,800 32,600
59	IA18B	Аrmaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	2,0000	47,472 46,572	94,944 93,144
60	IA18I	Аrmaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные конструкции / exclusiv teava, mufa	buc	4,0000	126,916 122,252	507,662 489,006
		<i>Total</i>	lei			637,406
		Total Гребенка распределительная Inclusiv salariu				637,406 614,750
		2.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				
61	IA18I	Аrmaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные конструкции / exclusiv teava, mufa	buc	32,0000	126,916 122,252	4 061,296 3 912,048
		<i>Total</i>	lei			4 061,296
		Total Закладные конструкции для установки КиП и А Inclusiv salariu				4 061,296 3 912,048
		<i>Total</i>	lei			15 370,381
		CAS	24 %			3 244,485
		Transportarea materialelor	7 %			106,169
		Cheltuieli de depozitare	76 %			10 274,202

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			1 739,714
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 734,951 13 518,687
		3. Utilaj				
		3.1. Оборудование				
62		Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 кВт (27515 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 32TCL sau analog	buc	1,0000	<u>35 000,000</u> 0,000	<u>35 000,000</u> 0,000
63		Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой с возможностью подключения к внешнему бойлеру, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 кВт (24076 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 28TLXZ sau analog	buc	1,0000	<u>28 000,000</u> 0,000	<u>28 000,000</u> 0,000
64		Гидравлический разделитель V=2.5 м3/ч Ду25	buc	1,0000	<u>650,000</u> 0,000	<u>650,000</u> 0,000
65		Насос сетевой воды G=1,0 м3/ч, H=5,0м, Nэл.=0,06 кВт 1-но фазный tip Prim AX 25-8 180 RED sau analog	buc	2,0000	<u>5 000,000</u> 0,000	<u>10 000,000</u> 0,000
66		Насос сетевой воды G=1,12 м3/ч, H=8,5м, Nэл.=0,2 кВт 1-но фазный tip Modula 32-10 180 RED sau analog	buc	2,0000	<u>10 000,000</u> 0,000	<u>20 000,000</u> 0,000
67		Емкостный водонагреватель V=100.0л, тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом	buc	1,0000	<u>18 000,000</u> 0,000	<u>18 000,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		N=2.2 кВт tip OKCE-100 NTR/2,2 kW sau analog				
68		Расширительный бак, объемом 80 литров Ру - 3 бар MAXI VAREM LR80 sau analog	buc	1,0000	4 000,000 0,000	4 000,000 0,000
69		Расширительный бак, объемом 12 литров Ру - 6 бар Intervarem LS12 sau analog	buc	1,0000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
70		Противонакипное магнитное устройство G=0,1,,3 m3/h Antical medium sau analog	buc	2,0000	7 000,000 0,000	14 000,000 0,000
71		Пропорциональный дозатор полифосфата Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 sau analog	buc	1,0000	900,000 0,000	900,000 0,000
72		Деаэратор Ventojet VGA-20 " Pneumatex" sau analog	buc	1,0000	950,000 0,000	950,000 0,000
73		Гребенка распределительная из трубопровода по ГОСТ 10704- 91 ф76х3.0 L=900мм	buc	2,0000	2 000,000 0,000	4 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			136 700,000
		Total Оборудование Inclusiv salariu				136 700,000
		3.2. Трубопроводная арматура				
74		Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс/см2	buc	1,0000	1 050,000 0,000	1 050,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 050,000
		Total Трубопроводная арматура Inclusiv salariu				1 050,000
		3.3. Гребенка распределительная				
75		Термометр технический ТТЖ П N3 2 240*66	buc	2,0000	450,000 0,000	900,000 0,000
76		Манометр МП4-У 0-1 мПа	buc	2,0000	630,000 0,000	1 260,000 0,000
77		Закладные для термометра Зкч- 3-75	buc	2,0000	160,000 0,000	320,000 0,000
78		Закладные для манометра Зкч- 53-76	buc	2,0000	160,000	320,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	lei			2 800,000
		Total Гребенка распределительная Inclusiv salariu				2 800,000
		3.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				
79		Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87	buc	11,0000	<u>650,000</u> 0,000	<u>7 150,000</u> 0,000
80		Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc	10,0000	<u>150,000</u> 0,000	<u>1 500,000</u> 0,000
81		Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90	buc	11,0000	<u>350,000</u> 0,000	<u>3 850,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 500,000
		Total Закладные конструкции для установки КиП и А Inclusiv salariu				12 500,000
		<i>Total</i>	lei			153 050,000
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				153 050,000

		Total	lei	301 669,33
		TVA	20 %	60 333,87
		Total deviz: Inclusiv salariu		362 003,20 36 203,66

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-8
Solutii Termomecanice (25/2021-4-SM) Casa parohiala**

Valoarea de deviz 362 003,20 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1,0300	116,43	119,923
2.	7123011000200	Betonist	h-om	0,6720	116,43	78,241
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1638	116,43	19,071
4.	7134050013250	Izolator	h-om	32,6442	116,43	3 800,764
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,9000	116,43	3 015,537
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	173,5500	116,43	20 206,428
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	31,9800	116,43	3 723,432
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,1400	116,43	132,730
9.	7212030022700	Sudor	h-om	2,8636	116,43	333,409
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	34,6080	116,43	4 029,409
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0036	116,43	0,419
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,1042	116,43	710,712
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2880	116,43	33,532
		Total manopera				36 203,66

Materiale:

1.	101062211	Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопрощивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77	m3	0,6047	2 500,00	1 511,750
2.	101062212	Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125	m3	2,2109	2 850,00	6 301,065
3.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	200,00	8,400
4.	11110001020001	Клапан обратный пружинный Ду-32 Ру-1,6 МПа Т-80С	buc	2,0000	280,00	560,000
5.	11110001020002	Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа	buc	1,0000	250,00	250,000

6.	11110001020003	Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-2,5 МПа	buc	2,0000	220,00	440,000
7.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,1260	200,00	25,200
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,8360	20,00	96,720
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,1286	2,00	8,257
10.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,3780	100,00	37,800
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,3680	100,00	136,800
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1260	5,00	0,630
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	5 000,00	0,500
14.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	50,00	12,500
15.	2320116200573	Benzina auto	l	5,3240	21,00	111,804
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0012	21,00	0,025
17.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0756	35,00	2,646
18.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,1890	50,00	9,450
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,6100	14,00	78,540
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	12,9902	20,00	259,804
21.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	1,9320	60,00	115,920
22.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,9660	85,00	82,110
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,8000	25,00	70,000
24.	2430226101260	Grund minium	kg	0,9660	55,00	53,130
25.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	2,6700	25,00	66,750
26.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	25,00	8,500
27.	2521216701000	Teava din otel	m	1,0000	100,00	100,000
28.	25212167010001	Teava otel $\phi 45 \times 2,5$ (Ду-40)	m	5,6840	130,00	738,920
29.	25212167010002	Teava otel otel $\phi 38 \times 2.0$ (Ду-32)	m	29,8410	95,00	2 834,895
30.	25212167010003	Teava otel otel $\phi 32 \times 2.0$ (Ду-25)	m	9,9470	80,00	795,760
31.	25212167010004	Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Ду-20)	m	15,6310	55,00	859,705
32.	25212167010005	Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Ду-15)	m	4,2630	42,00	179,046
33.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0002	500,00	0,100
34.	27104036013001	Tabla zincata	kg	191,2260	35,00	6 692,910
35.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0600	35,00	2,100
36.	27107000000001	Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg	40,0000	80,00	3 200,000
37.	27212041140401	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d20	buc	0,2870	35,00	10,045
38.	27212041150001	Teu din fonta maleabila B1, zincat d20	buc	2,2960	45,00	103,320
39.	27212041150002	Teu din fonta maleabila B1, zincat d15	buc	0,4920	35,00	17,220
40.	27212041178001	Cot din fonta maleabila A1, zincat d20	buc	2,1525	40,00	86,100
41.	27212041178002	Cot din fonta maleabila A1, zincat d15	buc	0,4612	30,00	13,836
42.	27212041201001	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d20	buc	0,4305	30,00	12,915
43.	27212041201002	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d15	buc	0,0922	25,00	2,305
44.	27212041231001	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d20	buc	0,2870	18,00	5,166
45.	27212041231002	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d15	buc	0,0615	15,00	0,922
46.	27221033060001	Teava din otel zincat $\phi 20 \times 2.8$ GOST 3262-75*	m	14,4935	55,00	797,142
47.	27221033060002	Teava din otel zincat $\phi 15 \times 2.5$ GOST 3262-75*	m	3,1057	42,00	130,439
48.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1932	18,00	3,478
49.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	3,0070	18,00	54,126
50.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,2930	18,00	41,274
51.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2619	40,00	10,476

52.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,8000	18,00	14,400
53.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	30,00	90,000
54.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	16,0000	0,50	8,000
55.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	24,0000	0,80	19,200
56.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	80,0000	1,00	80,000
57.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,00	15,000
58.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	80,0000	0,50	40,000
59.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	16,0000	0,30	4,800
60.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,0000	0,40	9,600
61.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	16,0000	0,20	3,200
62.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	336,0000	0,15	50,400
63.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	24,0000	0,25	6,000
64.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	80,0000	0,50	40,000
65.	28752740160001	Комплект газохода для отвода дымовых газов ф80 L=5,0м (вертикальный) с конденсатоотводчиком	buc	2,0000	10 000,00	20 000,000
66.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	45,00	90,000
67.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	45,00	90,000
68.	28752742050001	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-32 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	4,0000	280,00	1 120,000
69.	28752742050002	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-20 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	1,0000	230,00	230,000
70.	28752742050003	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-40 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	2,0000	400,00	800,000
71.	28752742050004	Клапан шаровой с предохранением от закрытия Ду-20	buc	1,0000	200,00	200,000
72.	28752742051001	Кран шаровой Ду-32	buc	3,0000	220,00	660,000
73.	28752742051002	Кран шаровой Ду-25	buc	8,0000	200,00	1 600,000
74.	28752742051003	Кран шаровой Ду-20	buc	12,0000	180,00	2 160,000
75.	28752742051004	Кран шаровой Ду-15	buc	2,0000	150,00	300,000
76.	28752742051005	Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением MATIC Dy 10	buc	4,0000	1 250,00	5 000,000
77.	28752742051006	Вентиль спускной ф15 15кч18п2	buc	6,0000	85,00	510,000
78.	28752742051007	Автоматический воздухоотводчик	buc	2,0000	1 100,00	2 200,000
79.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	14,0500	50,00	702,500
80.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,1000	50,00	5,000
81.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	16,0000	50,00	800,000
82.	28752773470001	Suport mobil pt conducte gata vopsit	kg	0,1200	80,00	9,600
83.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,2200	2,00	6,440
84.	29131545000001	Клапан предохранительный сбросной Ду 20, Ру 3 бар	buc	2,0000	280,00	560,000
85.	29241273220651	Фильтр сетчатый Ду40 Ру-0,6МПа	buc	2,0200	350,00	707,000
86.	29241273220652	Фильтр сетчатый Ду25 Ру-6 бар	buc	1,0100	250,00	252,500
87.	29241273220653	Фильтр сетчатый Ду20 Ру-6 бар	buc	2,0200	150,00	303,000
88.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0580	4,10	8,438
89.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0960	15,00	1,440
90.	4100126202818	Apa	m3	0,0572	15,00	0,858
91.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0144	1 000,00	14,400
92.	pret de piata 01	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 кВт	buc	1,0000	35 000,00	35 000,000

		(27515 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 32TCL				
93.	pret de piata 02	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой с возможностью подключения к внешнему бойлеру, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 кВт (24076 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 28TLXZ sau analog	buc	1,0000	28 000,00	28 000,000
94.	pret de piata 03	Гидравлический разделитель V=2.5 м3/ч Ду25	buc	1,0000	650,00	650,000
95.	pret de piata 04	Насос сетевой воды G=1,0 м3/ч, H=5,0м, Nэл.=0,06 кВт 1-но фазный tip Prim AX 25-8 180 RED	buc	2,0000	5 000,00	10 000,000
96.	pret de piata 05	Насос сетевой воды G=1,12 м3/ч, H=8,5м, Nэл.=0,2 кВт 1-но фазный tip ModulA 32-10 180 RED	buc	2,0000	10 000,00	20 000,000
97.	pret de piata 06	Емкостный водонагреватель V=100.0л, тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом N=2.2 кВт tip OKCE-100 NTR/2,2 kW	buc	1,0000	18 000,00	18 000,000
98.	pret de piata 07	Расширительный бак, объемом 80 литров Ру - 3 бар MAXI VAREM LR80	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000
99.	pret de piata 08	Расширительный бак, объемом 12 литров Ру - 6 бар Intervarem LS12	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
100.	pret de piata 09	Противонакипное магнитное устройство G=0,1,,,3 м3/h Antical medium	buc	2,0000	7 000,00	14 000,000
101.	pret de piata 10	Пропорциональный дозатор полифосфата Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250	buc	1,0000	900,00	900,000
102.	pret de piata 11	Деаэратор Ventojet VGA-20 "Pneumatex"	buc	1,0000	950,00	950,000
103.	pret de piata 12	Гребенка распределительная из трубопровода по ГОСТ 10704-91 ф76x3.0 L=900мм	buc	2,0000	2 000,00	4 000,000
104.	pret de piata 13	Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс/см2	buc	1,0000	1 050,00	1 050,000
105.	pret de piata 14	Термометр технический ТТЖ П N3 2 240*66	buc	2,0000	450,00	900,000
106.	pret de piata 15	Манометр МП4-У 0-1 мПа	buc	2,0000	630,00	1 260,000
107.	pret de piata 16	Закладные для термометра Зкч-3-75	buc	2,0000	160,00	320,000
108.	pret de piata 17	Закладные для манометра Зкч-53-76	buc	2,0000	160,00	320,000
109.	pret de piata 18	Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87	buc	11,0000	650,00	7 150,000
110.	pret de piata 19	Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc	10,0000	150,00	1 500,000
111.	pret de piata 20	Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90	buc	11,0000	350,00	3 850,000

		Total materiale de construcții				218 702,29

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0211	25,00	0,528
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1301	10,00	1,301
3.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,1300	50,00	6,500
4.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4600	500,00	230,000
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,7700	25,00	69,250
6.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	12,8400	25,00	321,000
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,500
8.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,9032	25,00	72,580
		Total utilaje de construcții				708,66

Total	lei	301 669,33
TVA	20 %	60 333,87

Total deviz:

362 003,20

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Оборудование				
1	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Комплект газохода для отвода дымовых газов ф80 L=5,0м (вертикальный) с конденсатоотводчиком	buc			10 280,464 232,860
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	116,43	66,36
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	116,43	166,50
	28752740160001	Комплект газохода для отвода дымовых газов ф80 L=5,0м (вертикальный) с конденсатоотводчиком	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	40,00	4,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	20,00	2,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	14,00	3,16
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	15,00	0,72
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4500	25,00	36,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 560,928
2	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			178,516 55,886
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	116,43	39,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	116,43	16,77
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	1 000,00	7,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	15,00	0,43
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	500,00	115,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			357,031
3	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			111,286 30,271
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	116,43	30,27
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	50,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	5 000,00	0,79
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	5,00	1,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	35,00	4,20
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	100,00	60,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,110
		1.2. Трубопроводы				
4	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin	m			207,530

1	2	3	4	5	6	7
		sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel $\phi 45 \times 2,5$ (Jly-40)				72,186
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	116,43	72,19
	25212167010001	Teava otel $\phi 45 \times 2,5$ (Jly-40)	m	1,0150	130,00	131,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1050	20,00	2,10
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	14,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			830,122
5	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel $\phi 45 \times 2,5$ (Jly-40) (fitinguri)	m			207,531 72,187
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	116,43	72,19
	25212167010001	Teava otel $\phi 45 \times 2,5$ (Jly-40)	m	1,0150	130,00	131,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1050	20,00	2,10
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	14,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			332,049
6	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel $\phi 38 \times 2,0$ (Jly-32)	m			164,364 65,201
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	116,43	65,20
	25212167010002	Teava otel otel $\phi 38 \times 2,0$ (Jly-32)	m	1,0150	95,00	96,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	20,00	1,72
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	18,00	0,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	14,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			3 451,640
7	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel otel $\phi 38 \times 2,0$ (Jly-32) (fitinguri)	m			164,364 65,201
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	116,43	65,20
	25212167010002	Teava otel otel $\phi 38 \times 2,0$ (Jly-32)	m	1,0150	95,00	96,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	20,00	1,72
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	18,00	0,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	14,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			1 380,657
8	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel $\phi 32 \times 2,0$ (Jly-25)	m			139,146 55,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	116,43	55,89
	25212167010003	Teava otel otel $\phi 32 \times 2,0$ (Jly-25)	m	1,0150	80,00	81,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	20,00	1,28
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	18,00	0,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	14,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			974,025
9	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel otel $\phi 32 \times 2,0$ (Jly-25) (fitinguri)	m			139,146 55,886

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	116,43	55,89
	25212167010003	Teava otel otel $\phi 32 \times 2.0$ (Jly-25)	m	1,0150	80,00	81,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	20,00	1,28
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	18,00	0,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	14,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			389,610
10	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Jly-20)	m			104,457 46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	25212167010004	Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Jly-20)	m	1,0150	55,00	55,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	20,00	1,28
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	18,00	0,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	14,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			1 149,027
11	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Jly-20) (fitinguri)	m			104,457 46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	25212167010004	Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Jly-20)	m	1,0150	55,00	55,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	20,00	1,28
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	18,00	0,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	14,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			459,611
12	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Jly-15)	m			84,421 40,751
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	116,43	40,75
	25212167010005	Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Jly-15)	m	1,0150	42,00	42,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	20,00	0,70
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	14,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			253,262
13	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Jly-15) (fitinguri)	m			84,421 40,751
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	116,43	40,75
	25212167010005	Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Jly-15)	m	1,0150	42,00	42,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	20,00	0,70
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	14,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			101,305
14	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			22,795 17,465
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	116,43	17,46
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	55,00	0,82
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300	60,00	1,80
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	21,00	0,21
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	85,00	1,27
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0500	20,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 467,966
15	SA04B	Teava din oțel zincată pentru instalații, montată în conducte de distribuție la clădiri de locuit și social-culturale, având diametrul de 3/4" / Teava din oțel zincat φ20x2.8 GOST 3262-75*	m			124,871 52,394
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,4500	116,43	52,39
	27221033060001	Teava din oțel zincat φ20x2.8 GOST 3262-75*	m	1,0100	55,00	56,94
	27212041178001	Cot din fontă maleabilă A1, zincat d20	buc	0,1500	40,00	6,15
	27212041150001	Teu din fontă maleabilă B1, zincat d20	buc	0,1600	45,00	7,38
	27212041201001	Mufa din fontă maleabilă cu filete, M2DS, zincată d20	buc	0,0300	30,00	0,92
	27212041231001	Niplu din fontă maleabilă, N8DS, zincată d20	buc	0,0200	18,00	0,37
	27212041140401	Reducție din fontă maleabilă, N4, zincată, F2 d20	buc	0,0200	35,00	0,72
		Cheltuieli directe	lei			1 748,197
16	SA04A	Teava din oțel zincată pentru instalații, montată în conducte de distribuție la clădiri de locuit și social-culturale, având diametrul de 1/2" / Teava din oțel zincat φ15x2.5 GOST 3262-75*	m			101,479 46,572
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,4000	116,43	46,57
	27221033060002	Teava din oțel zincat φ15x2.5 GOST 3262-75*	m	1,0100	42,00	43,48
	27212041178002	Cot din fontă maleabilă A1, zincat d15	buc	0,1500	30,00	4,61
	27212041150002	Teu din fontă maleabilă B1, zincat d15	buc	0,1600	35,00	5,74
	27212041201002	Mufa din fontă maleabilă cu filete, M2DS, zincată d15	buc	0,0300	25,00	0,77
	27212041231002	Niplu din fontă maleabilă, N8DS, zincată d15	buc	0,0200	15,00	0,31
		Cheltuieli directe	lei			304,438
17	RpIC29A	Executarea manuală a filetelui la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul până la 3/4"	buc			19,995 18,629
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,1600	116,43	18,63
	1542126108945	Ulei de înșăcit	kg	0,0150	20,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	2,00	0,02
	2320116200573	Benzină auto	l	0,0500	21,00	1,05
		Cheltuieli directe	lei			919,761
18	RpIC29B	Executarea manuală a filetelui la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			53,119 51,229
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,4400	116,43	51,23
	1542126108945	Ulei de înșăcit	kg	0,0200	20,00	0,40
	2320116200573	Benzină auto	l	0,0700	21,00	1,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 806,053
19	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m			11,479 10,479
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,0900	116,43	10,48
	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			436,191
20	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			14,057 12,807
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1100	116,43	12,81
	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		Cheltuieli directe	lei			351,432
21	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,314 9,314

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	116,43	9,31
		Cheltuieli directe	lei			353,947
22	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,643 11,643
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	116,43	11,64
		Cheltuieli directe	lei			291,075
		1.3. Трубопроводная арматура				
23	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-32 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc			479,688 69,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	116,43	69,86
	28752742050001	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-32 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	1,0000	280,00	280,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	50,00	100,00
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	200,00	2,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	25,00	1,25
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	14,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	20,00	6,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	18,00	1,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	20,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 918,752
24	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-20 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc			429,688 69,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	116,43	69,86
	28752742050002	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-20 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	1,0000	230,00	230,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	50,00	100,00
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	200,00	2,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	25,00	1,25
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	14,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	20,00	6,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	18,00	1,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	20,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			429,688
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-40 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc			599,688 69,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	116,43	69,86
	28752742050003	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-40 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	1,0000	400,00	400,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	50,00	100,00
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	200,00	2,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	25,00	1,25
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	14,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	20,00	6,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	18,00	1,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	20,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 199,376
26	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc			253,607

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровой Ду-32				29,107
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	116,43	29,11
	28752742051001	Кран шаровой Ду-32	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	100,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			760,822
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-25	buc			219,764 17,464
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,46
	28752742051002	Кран шаровой Ду-25	buc	1,0000	200,00	200,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	100,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			1 758,116
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-20	buc			199,764 17,464
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,46
	28752742051003	Кран шаровой Ду-20	buc	1,0000	180,00	180,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	100,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			2 397,174
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-15	buc			169,764 17,464
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,46
	28752742051004	Кран шаровой Ду-15	buc	1,0000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	100,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			339,529
30	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Клапан обратный пружинный Ду-32 Ру-1,6 МПа Т-80С	buc			317,100 32,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	116,43	32,60
	11110001020001	Клапан обратный пружинный Ду-32 Ру-1,6 МПа Т-80С	buc	1,0000	280,00	280,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	100,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			634,201
31	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа	buc			271,629 18,629
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	116,43	18,63
	11110001020002	Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа	buc	1,0000	250,00	250,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	100,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			271,629
32	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-2,5 МПа	buc			241,629 18,629
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	116,43	18,63
	11110001020003	Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-2,5 МПа	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	100,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			483,258
33	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Клапан предохранительный сбросной Ду 20, Ру 3 бар	buc			311,458 29,108
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	116,43	29,11

1	2	3	4	5	6	7
	29131545000001	Клапан предохранительный сбросной Ду 20, Ру 3 бар	buc	1,0000	280,00	280,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0160	100,00	1,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	25,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			622,915
34	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Клапан шаровой с предохранением от закрытия Ду-20	buc			399,688 69,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	116,43	69,86
	28752742050004	Клапан шаровой с предохранением от закрытия Ду-20	buc	1,0000	200,00	200,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	50,00	100,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	200,00	2,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	25,00	1,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	14,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	20,00	6,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	18,00	1,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	20,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			399,688
35	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду40 Ру-0,6МПа	buc			621,289 267,789
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,79
	29241273220651	Фильтр сетчатый Ду40 Ру-0,6МПа	buc	1,0000	350,00	353,50
		Cheltuieli directe	lei			1 242,578
36	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду25 Ру-6 бар	buc			520,289 267,789
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,79
	29241273220652	Фильтр сетчатый Ду25 Ру-6 бар	buc	1,0000	250,00	252,50
		Cheltuieli directe	lei			520,289
37	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду20 Ру-6 бар	buc			419,289 267,789
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,79
	29241273220653	Фильтр сетчатый Ду20 Ру-6 бар	buc	1,0000	150,00	151,50
		Cheltuieli directe	lei			838,578
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением MATIC Dy 10	buc			1 269,764 17,464
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,46
	28752742051005	Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением MATIC Dy 10	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	100,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			5 079,058
		1.4. Гребенка распределительная				
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль спускной ф15 15кч18п210	buc			104,765 17,464
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,46
	28752742051006	Вентиль спускной ф15 15кч18п2	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	100,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			628,587

1	2	3	4	5	6	7
40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик	buc			1 119,764 17,464
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,46
	28752742051007	Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	100,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			2 239,529
		1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
41	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratheran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / ОПБ-1/45 - 4buc / suport gata vopsit / se modifica suport mobil din buc in kg cu pastrarea normei de consum	kg			93,567 6,983
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	116,43	3,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	28752773470001	Support mobil pt conducte gata vopsit	kg	1,0000	80,00	80,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	40,00	4,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	500,00	0,83
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	21,00	0,21
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	25,00	0,67
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,23
		Cheltuieli directe	lei			11,228
42	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg			106,779 26,779
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	116,43	26,78
	27107000000001	Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg	1,0000	80,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			4 271,156
		1.6. Теплоизоляционные материалы				
43	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor / Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопршивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77	m3			4 372,465 1 699,879
	7134050013250	Izolator	h-om	12,3000	116,43	1 432,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	116,43	267,79
	101062211	Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопршивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77	m3	1,0300	2 500,00	2 652,19
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	18,00	20,39
		Cheltuieli directe	lei			2 492,305
44	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor / Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125	m3			4 743,816 1 699,878
	7134050013250	Izolator	h-om	12,3000	116,43	1 432,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	116,43	267,79
	101062212	Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125	m3	1,0300	2 850,00	3 023,54
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	18,00	20,39
		Cheltuieli directe	lei			9 886,112

1	2	3	4	5	6	7
45	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			186,917 27,361
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	116,43	27,36
	27104036013001	Tabla zincata	kg	4,5530	35,00	159,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,10	0,20
		Cheltuieli directe	lei			7 850,512
46	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			69,777 68,577
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	116,43	68,58
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,15	1,20
		Cheltuieli directe	lei			2 930,645
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
47	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			2 375,590 2 095,740
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	116,43	2 095,74
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	50,00	100,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	25,00	6,25
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	25,00	157,50
		Cheltuieli directe	lei			4 751,180
48	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm / Гидравлический разделитель	buc			624,129 617,079
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	116,43	617,08
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	50,00	2,50
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	25,00	3,75
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,0400	20,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			624,129
49	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc			413,218 302,718
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	116,43	302,72
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	100,00	50,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	100,00	6,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	25,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	20,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			413,218
50	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc			467,690 349,290
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	116,43	349,29
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	100,00	50,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700	100,00	7,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	25,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	20,00	12,80
		Cheltuieli directe	lei			467,690
51	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul	buc			485,789

1	2	3	4	5	6	7
		avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv				267,789
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	116,43	267,79
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	45,00	90,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	25,00	8,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	100,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	30,00	90,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,00	15,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			485,789
52	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc			912,613
						593,793
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	116,43	593,79
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	50,00	250,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	25,00	20,25
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	20,00	0,66
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	200,00	4,60
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,80	9,60
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,25	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	14,00	2,31
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	20,00	8,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	18,00	2,25
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	25,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			912,613
53	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l	buc			866,541
						547,221
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,7000	116,43	547,22
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	50,00	250,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	25,00	20,25
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,80	9,60
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,40	4,80
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,25	3,00
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	18,00	2,25
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	20,00	0,66
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	200,00	4,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	14,00	2,31
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	20,00	8,60
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	25,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			866,541
54	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			267,789
						267,789
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			803,367
55	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm / doar manopera	buc			407,505
						407,505
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	116,43	407,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			407,505
56	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	buc			405,662
						395,862
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	116,43	395,86
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	35,00	1,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	50,00	6,25
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	50,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			811,324

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Трубопроводная арматура				
57	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc			128,323 119,923
	1	Muncitor	h-om	1,0300	116,43	119,92
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	200,00	8,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,323
		2.3. Гребенка распределительная				
58	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			17,400 16,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	116,43	16,30
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0100	20,00	0,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	100,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,800
59	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			47,472 46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	100,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,944
60	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные конструкции / exclusiv teava, mufa	buc			126,916 122,252
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	116,43	122,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	20,00	1,86
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	14,00	0,64
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	18,00	0,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	100,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			507,662
		2.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				
61	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные конструкции / exclusiv teava, mufa	buc			126,916 122,252
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	116,43	122,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	20,00	1,86
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	14,00	0,64
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	18,00	0,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	100,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 061,296
		3. Utilaj				
		3.1. Оборудование				
62		Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 кВт (27515 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 32TCL sau analog	buc			35 000,000 0,000
	pret de piata 01	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 кВт (27515 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 32TCL	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 000,000
63		Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой с возможностью подключения к внешнему бойлеру, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 кВт (24076 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 28TLXZ sau analog	buc			28 000,000 0,000
	pret de piata 02	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой с возможностью подключения к внешнему бойлеру, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 кВт (24076 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 28TLXZ sau analog	buc	1,0000	28 000,00	28 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 000,000
64		Гидравлический разделитель V=2.5 м3/ч Ду25	buc			650,000 0,000
	pret de piata 03	Гидравлический разделитель V=2.5 м3/ч Ду25	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			650,000
65		Насос сетевой воды G=1,0 м3/ч, H=5,0м, Нэл.=0,06 кВт 1-но фазный tip Prim AX 25-8 180 RED sau analog	buc			5 000,000 0,000
	pret de piata 04	Насос сетевой воды G=1,0 м3/ч, H=5,0м, Нэл.=0,06 кВт 1-но фазный tip Prim AX 25-8 180 RED	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 000,000
66		Насос сетевой воды G=1,12 м3/ч, H=8,5м, Нэл.=0,2 кВт 1-но фазный tip Modula 32-10 180 RED sau analog	buc			10 000,000 0,000
	pret de piata 05	Насос сетевой воды G=1,12 м3/ч, H=8,5м, Нэл.=0,2 кВт 1-но фазный tip Modula 32-10 180 RED	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 000,000
67		Емкостный водонагреватель V=100.0л, тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом N=2.2 кВт tip OKCE-100 NTR/2,2 kW sau analog	buc			18 000,000 0,000
	pret de piata 06	Емкостный водонагреватель V=100.0л, тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом N=2.2 кВт tip OKCE-100 NTR/2,2 kW	buc	1,0000	18 000,00	18 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 000,000
68		Расширительный бак, объемом 80 литров Py - 3 бар MAXI VAREM LR80 sau analog	buc			4 000,000 0,000
	pret de piata 07	Расширительный бак, объемом 80 литров Py - 3 бар MAXI VAREM LR80	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 000,000
69		Расширительный бак, объемом 12 литров Py - 6 бар Intervarem LS12 sau analog	buc			1 200,000 0,000
	pret de piata 08	Расширительный бак, объемом 12 литров Py - 6 бар Intervarem LS12	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 200,000
70		Противонакипное магнитное устройство G=0,1,,3 м3/h Antical medium sau analog	buc			7 000,000 0,000
	pret de piata 09	Противонакипное магнитное устройство G=0,1,,3 м3/h Antical medium	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 000,000
71		Пропорциональный дозатор полифосфата Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 sau analog	buc			900,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	pret de piata 10	Пропорциональный дозатор полифосфата Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250	buc	1,0000	900,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			900,000
72		Деаэратор Ventojet VGA-20 " Pneumatex" sau analog	buc			950,000
						0,000
	pret de piata 11	Деаэратор Ventojet VGA-20 " Pneumatex"	buc	1,0000	950,00	950,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			950,000
73		Гребенка распределительная из трубопровода по ГОСТ 10704-91 ф76х3.0 L=900мм	buc			2 000,000
						0,000
	pret de piata 12	Гребенка распределительная из трубопровода по ГОСТ 10704-91 ф76х3.0 L=900мм	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 000,000
		3.2. Трубопроводная арматура				
74		Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс/см2	buc			1 050,000
						0,000
	pret de piata 13	Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс/см2	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 050,000
		3.3. Гребенка распределительная				
75		Термометр технический ТТЖ П N3 2 240*66	buc			450,000
						0,000
	pret de piata 14	Термометр технический ТТЖ П N3 2 240*66	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			900,000
76		Манометр МП4-У 0-1 мПа	buc			630,000
						0,000
	pret de piata 15	Манометр МП4-У 0-1 мПа	buc	1,0000	630,00	630,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 260,000
77		Закладные для термометра Зкч-3-75	buc			160,000
						0,000
	pret de piata 16	Закладные для термометра Зкч-3-75	buc	1,0000	160,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			320,000
78		Закладные для манометра Зкч-53-76	buc			160,000
						0,000
	pret de piata 17	Закладные для манометра Зкч-53-76	buc	1,0000	160,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			320,000
		3.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				
79		Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87	buc			650,000
						0,000
	pret de piata 18	Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 150,000
80		Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc			150,000
						0,000
	pret de piata 19	Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,000
81		Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90	buc			350,000
						0,000
	pret de piata 20	Закладная конструкция для измерения давления	buc	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
		на угловых участках ЗКЧ-275.00.90				
		Cheltuieli directe	lei			3 850,000

APROBAT:

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-9
Semnalizare incendiu (25/11-22.23-SI) Casa parohiala

Valoarea de deviz 86 620,44 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Casa Parhiala				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	6,5000	23,286 23,286	151,359 151,359
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	58,215 58,215	87,322 87,322
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,5000	40,126 34,929	260,816 227,038
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	59,662 52,393	89,493 78,590
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,0000	17,464 17,464	122,251 122,251
6	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm	buc	5,0000	67,530 67,530	337,648 337,648

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	18,940 17,464	227,274 209,574
		<i>Total</i>	lei			1 276,163
		Total Casa Parhiala Inclusiv salariu				1 276,163 1 213,782
		<i>Total</i>	lei			1 276,163
		CAS	24 %			291,308
		Transportarea materialelor	7 %			3,685
		Cheltuieli de depozitare	14,5 %			227,818
		Beneficiu de deviz	6 %			107,938
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 906,912 1 213,782
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa parhiala				
8	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala conventionala 4 zone, extensibila la 20	buc	1,0000	2 804,800 2 794,320	2 804,800 2 794,320
9	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / Modul GSM, ATS-100	buc	2,0000	816,350 815,010	1 632,700 1 630,020
10	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	2,0000	284,096 239,846	568,192 479,692
11	10-08-001-13	Dispozitive intermediare: modul cu releu	buc	1,0000	471,980 465,720	471,980 465,720
12	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	21,0000	239,260 232,860	5 024,460 4 890,060
13	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	21,0000	45,631 40,750	958,260 855,760
14	10-04-066-	Aparataj de perete: Declansator	buc	3,0000	116,810	350,430

1	2	3	4	5	6	7
	05	manual			116,430	349,290
15	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	4,0000	116,810 116,430	467,240 465,720
16	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sirenei	buc	4,0000	45,250 40,750	181,002 163,002
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,6000	1 477,051 1 443,732	2 363,281 2 309,971
18		Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru KOPKEH FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	150,0000	10,500 0,000	1 575,000 0,000
19		Cablu de alimentare din cupru BBΓHT FRLS 3x1,5	m	10,0000	16,000 0,000	160,000 0,000
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,0000	3 183,734 2 771,034	3 183,734 2 771,034
21		Teava PVC φ16 mm	m	100,0000	5,000 0,000	500,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			20 241,079
		Total Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa parhiala Inklusiv salariu				20 241,079 17 174,589
		<i>Total</i>	lei			20 241,079
		CAS	24 %			4 121,901
		Transportarea materialelor	7 %			194,547
		Cheltuieli de depozitare	76 %			13 052,688
		Beneficiu de deviz	6 %			2 256,613
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				39 866,828 17 174,589
		3. Utilaj				
		3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa parhiala				

1	2	3	4	5	6	7
22		Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc	1,0000	4 000,000 0,000	4 000,000 0,000
23		Modul GSM (transmitator)	buc	1,0000	1 600,000 0,000	1 600,000 0,000
24		Radio emitator ATS-100 sau analog	buc	1,0000	1 550,000 0,000	1 550,000 0,000
25		Baterii acumulatori AKB-12V 7A/H	buc	2,0000	300,000 0,000	600,000 0,000
26		Modul cu releu REL1INT sau analog	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
27		Detector optic de fum ID100 sau analog	buc	23,0000	250,000 0,000	5 750,000 0,000
28		Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc	23,0000	50,000 0,000	1 150,000 0,000
29		Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc	3,0000	1 000,000 0,000	3 000,000 0,000
30		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc	3,0000	1 150,000 0,000	3 450,000 0,000
31		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog	buc	1,0000	1 150,000 0,000	1 150,000 0,000
32		Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog	buc	4,0000	2 000,000 0,000	8 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			30 410,000
		Total Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa parhiala Inclusiv salariu				30 410,000
		<i>Total</i>	lei			30 410,000
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				30 410,000

		Total	lei	72 183,70
		TVA	20 %	14 436,74

1	2	3	4	5	6	7
						86 620,44
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				18 388,36

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-9
Semnalizare incendiu (25/11-22.23-SI) Casa parohiala**

Valoarea de deviz 86 620,44 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	147,5100	116,43	17 174,589
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,2300	116,43	143,209
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,6250	116,43	305,628
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,0500	116,43	238,681
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5200	116,43	526,264
		Total manopera				18 388,36

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0022	18 000,00	39,600
2.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0002	40 000,00	8,000
3.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	100,00	0,010
4.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0171	100,00	1,710
5.	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	100,00	0,400
6.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5,9500	8,50	50,575
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,50	113,900
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	450,00	5,400
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0039	450,00	1,755
10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 500,00	0,500
11.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,0650	2,50	42,663
12.	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0375	1 000,00	37,500
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1550	15,00	2,325
14.	4110006	Apa distilata	kg	5,6000	15,00	84,000
15.	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,000
16.	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,000
17.	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,000

18.	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,000
19.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0133	1 000,00	13,300
20.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0066	100,00	0,660
21.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0154	100,00	1,540
22.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0001	45 000,00	4,500
23.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,2210	45,00	9,945
24.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,8000	45,00	36,000
25.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0260	100,00	2,600
26.	pret de piata 01	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru КОРКЕН FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	150,0000	10,50	1 575,000
27.	pret de piata 02	Cablu de alimentare din cupru ВВГнг FRLS 3x1,5	m	10,0000	16,00	160,000
28.	pret de piata 03	Teava PVC Ø16 mm	m	100,0000	5,00	500,000
29.	pret de piata 04	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000
30.	pret de piata 05	Modul GSM (transmitator)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
31.	pret de piata 06	Radio emitator ATS-100	buc	1,0000	1 550,00	1 550,000
32.	pret de piata 07	Baterii acumuloare АКБ-12V 7A/H	buc	2,0000	300,00	600,000
33.	pret de piata 08	Modul cu releu REL1INT	buc	1,0000	160,00	160,000
34.	pret de piata 09	Detector optic de fum ID100 sau analog	buc	23,0000	250,00	5 750,000
35.	pret de piata 11	Baza pentru detector EB0010	buc	23,0000	50,00	1 150,000
36.	pret de piata 12	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010	buc	3,0000	1 000,00	3 000,000
37.	pret de piata 13	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE	buc	3,0000	1 150,00	3 450,000
38.	pret de piata 14	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy	buc	1,0000	1 150,00	1 150,000
39.	pret de piata 15	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020	buc	4,0000	2 000,00	8 000,000
Total materiale de construcții						33 241,88

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	3,0000	25,00	75,000
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3550	10,00	3,550
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2475	25,00	6,188
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,6500	25,00	91,250
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,000
Total utilaje de construcții						296,99

Total	lei	72 183,70
TVA	20 %	14 436,74

Total deviz:

86 620,44

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Casa Parhiala				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			23,286
						23,286
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	116,43	23,29
		Cheltuieli directe	lei			151,359
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			58,215
						58,215
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	116,43	58,21
		Cheltuieli directe	lei			87,322
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			40,126
						34,929
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	116,43	34,93
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			260,816
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			59,662
						52,393
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	116,43	52,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,50	5,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,21
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			89,493
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,464
						17,464
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	116,43	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	116,43	15,14
		Cheltuieli directe	lei			122,251
6	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			67,530
						67,530
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	116,43	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	116,43	61,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			337,648
7	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			18,940
						17,464
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	116,43	8,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43	9,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			227,274
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa parhiala				
8	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala conventionala 4 zone, extensibila la 20	buc			2 804,800
						2 794,320
	1	Muncitor	h-om	24,0000	116,43	2 794,32
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	100,00	0,56
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	8,50	3,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0560	45,00	2,52
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 804,800
9	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / Modul GSM, ATS-100	buc			816,350
						815,010
	1	Muncitor	h-om	7,0000	116,43	815,01
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	100,00	0,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0120	45,00	0,54
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0060	100,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 632,700
10	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			284,096
						239,846
	1	Muncitor	h-om	2,0600	116,43	239,85
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	15,00	42,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	45 000,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			568,192
11	10-08-001-13	Dispozitive intermediare: modul cu releu	buc			471,980
						465,720
	1	Muncitor	h-om	4,0000	116,43	465,72
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	100,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,50	2,55
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0080	45,00	0,36
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			471,980
12	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			239,260
						232,860
	1	Muncitor	h-om	2,0000	116,43	232,86
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	100,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,50	2,12
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	45,00	0,22
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 024,460
13	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc			45,631
						40,750
	1	Muncitor	h-om	0,3500	116,43	40,75
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	40 000,00	0,38
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	1 000,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			958,260
14	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc			116,810 116,430
	1	Muncitor	h-om	1,0000	116,43	116,43
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	45,00	0,18
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	100,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			350,430
15	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc			116,810 116,430
	1	Muncitor	h-om	1,0000	116,43	116,43
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	45,00	0,18
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	100,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			467,240
16	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sirenei	buc			45,250 40,750
	1	Muncitor	h-om	0,3500	116,43	40,75
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	40 000,00	0,00
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	1 000,00	1,50
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			181,002
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 477,051 1 443,732
	1	Muncitor	h-om	12,4000	116,43	1 443,73
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	1,12
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	100,00	0,01
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,31
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	45,00	22,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 363,281
18		Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru КОРКЕН FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m			10,500 0,000
	pret de piata 01	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru КОРКЕН FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	1,0000	10,50	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 575,000
19		Cablu de alimentare din cupru ВВГнг FRLS 3x1,5	m			16,000 0,000
	pret de piata 02	Cablu de alimentare din cupru ВВГнг FRLS 3x1,5	m	1,0000	16,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160,000
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 183,734 2 771,034
	1	Muncitor	h-om	23,8000	116,43	2 771,03
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	37,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,50	113,90
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 183,734
21		Teava PVC φ16 mm	m			5,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	pret de piata 03	Teava PVC φ16 mm	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,000
		3. Utilaj				
		3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa parhiala				
22		Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc			4 000,000
						0,000
	pret de piata 04	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 000,000
23		Modul GSM (transmitator)	buc			1 600,000
						0,000
	pret de piata 05	Modul GSM (transmitator)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 600,000
24		Radio emitator ATS-100 sau analog	buc			1 550,000
						0,000
	pret de piata 06	Radio emitator ATS-100	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 550,000
25		Baterii acumuloare АКБ-12V 7A/H	buc			300,000
						0,000
	pret de piata 07	Baterii acumuloare АКБ-12V 7A/H	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			600,000
26		Modul cu releu REL1INT sau analog	buc			160,000
						0,000
	pret de piata 08	Modul cu releu REL1INT	buc	1,0000	160,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160,000
27		Detector optic de fum ID100 sau analog	buc			250,000
						0,000
	pret de piata 09	Detector optic de fum ID100 sau analog	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 750,000
28		Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc			50,000
						0,000
	pret de piata 11	Baza pentru detector EB0010	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 150,000
29		Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc			1 000,000
						0,000
	pret de piata 12	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 000,000
30		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc			1 150,000
						0,000
	pret de piata 13	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 450,000
31		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog	buc			1 150,000
						0,000
	pret de piata 14	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 150,000
32		Baza de montare pentru dispozitiv optico-	buc			2 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		sonor de alarma tip ESB020 sau analog				0,000
	pret de piata 15	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		Cheltuieli directe	lei			8 000,000

APROBAT:

Intocmit SRL IGOSTAFF CONSTRUCT (funcția, semnătura, numele, prenumele) L.S.	Investitor (funcția, semnătura, numele, prenumele) L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior (25/11-22.23 IEE/REAE

Valoarea de deviz 256 416,44 lei

Intocmit in prețuri curențe iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	54,0000	239,846 239,846	12 951,673 12 951,673
2	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	9,0000	129,237 129,237	1 163,136 1 163,136
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	15,3000	22,839 0,000	349,440 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,0900	184,544 34,933	16,609 3,144
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	45,0000	36,093 36,093	1 624,198 1 624,198
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,4500	1 498,413 1 026,913	674,286 462,111

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	4,2000	465,148 454,077	1 953,623 1 907,123
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	4,2000	101,630 100,130	426,845 420,545
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena D63mm	1 km	0,0160	70 485,187 15 485,187	1 127,763 247,763
10	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stalp pentru felinar cu usa KARMEEL 3500 x 275/60 mm Otel/Polimer Fumagalli cu Ancora pentru stbip Tip C 182 x 235 x 14 mm Metal Fumagalli sau analog stil clasic	buc	5,0000	5 380,522 1 018,762	26 902,612 5 093,812
		<i>Total</i>	lei			47 190,185
		<i>CAS</i>	24 %			5 729,641
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			1 559,369
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	14,5 %			7 899,484
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 742,720
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				66 121,399 23 873,505
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Fixare				
11	33-04-013-3	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament	buc	1,0000	1 053,548 386,548	1 053,548 386,548
12		Intinzator pentru tros carlig-inel M8	buc	1,0000	10,500 0,000	10,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
13	08-02-318-1	Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu instalarea cirligului	buc	2,0000	505,332 328,332	1 010,665 656,665
14		Suport de ancorare CA1500 (CA 1500/2000, SO253)	buc	2,0000	57,000 0,000	114,000 0,000
15		Clama CF-20 (A200, NC20)	buc	4,0000	15,000 0,000	60,000 0,000
16		Banda de otel 20x0.7x1000 mm JIM-50 (A-2007)	buc	4,0000	25,000 0,000	100,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 348,713
		Total Fixare Inclusiv salariu				2 348,713 1 043,213
		2.2. Cabluri				
17	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4000	9 975,477 1 990,952	3 990,191 796,381
18		Cablu AVVGt 4x16mm2	m	40,0000	36,500 0,000	1 460,000 0,000
19	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,2000	2 600,050 852,268	5 720,109 1 874,989
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000	4 207,433 1 443,733	1 262,230 433,120
21		Cablu АПВБ6ШВ-1 5x16mm2	m	22,0000	43,000 0,000	946,000 0,000
22		Cablu АПВБ6ШВ-1 3x10mm2	m	228,0000	38,000 0,000	8 664,000 0,000
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5800	4 207,388 1 443,733	2 440,285 837,365
24		Cablu АПВБ6ШВ-1 5x10mm2	m	30,0000	40,000 0,000	1 200,000 0,000
25		Cablu VVGng 3x1.5 mm2	m	20,0000	16,000 0,000	320,000 0,000
26		Cablu VVGng 5x4,0mm2	m	8,0000	65,000 0,000	520,000 0,000
27	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,2000	5 013,431 771,931	11 029,548 1 698,248

1	2	3	4	5	6	7
28		Nisip cernut	m3	9,0000	500,000 0,000	4 500,000 0,000
29	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,2000	4 361,959 757,959	9 596,310 1 667,510
30		Caramida plina 250x120x65	buc	600,0000	6,500 0,000	3 900,000 0,000
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0800	6 837,925 4 040,125	547,034 323,210
32		Tub metalic gofrat cu izolatie d-32mm P3 IPI-φ32	m	8,0000	95,000 0,000	760,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			56 855,707
		Total Cabluri Inclusiv salariu				56 855,707 7 630,823
		2.3. Panou de evidenta				
33	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic	buc	1,0000	382,418 270,118	382,418 270,118
34		Pictograma pe panou	buc	1,0000	30,000 0,000	30,000 0,000
35	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	109,794 101,294	109,794 101,294
36	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	348,713 270,118	348,713 270,118
37	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta / descarcator	buc	1,0000	157,566 131,566	157,566 131,566
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	231,911 181,631	231,911 181,631
		<i>Total</i>	lei			1 260,402
		Total Panou de evidenta Inclusiv salariu				1 260,402 954,727
		2.4. Panou de distributie				
39	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,0000	701,891 406,341	701,891 406,341

1	2	3	4	5	6	7
40		Pictograma pe panou	buc	1,0000	30,000 0,000	30,000 0,000
41	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	348,713 270,118	348,713 270,118
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,0000	231,911 181,631	1 159,554 908,154
43	08-03-575-1	Dispozitiv: Contactor	buc	2,0000	131,402 130,401	262,803 260,803
44	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc	1,0000	133,102 130,402	133,102 130,402
		<i>Total</i>	lei			2 636,063
		Total Panou de distributie Inclusiv salariu				2 636,063 1 975,818
		2.5. Corpuri de iluminat				
45	08-02-369-4	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc	5,0000	350,230 149,030	1 751,152 745,152
46	RpEK16A	Montarea proiecteurului (la sol)	buc	11,0000	46,572 46,572	512,292 512,292
		<i>Total</i>	lei			2 263,444
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				2 263,444 1 257,444
		2.6. Accesorii				
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,6000	1 348,905 965,205	809,343 579,123
48		Electrod vertical din otel rotund ϕ 20 mm	m	18,0000	200,000 0,000	3 600,000 0,000
49	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,3500	2 549,703 1 932,737	892,396 676,458
50		Banda din otel zincata 40x4 mm	m	35,0000	60,000 0,000	2 100,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 401,739
		Total Accesorii Inclusiv salariu				7 401,739 1 255,581

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			72 766,068
		<i>CAS</i>	24 %			3 388,225
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2 058,736
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	76 %			10 729,381
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 336,544
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				94 278,954 14 117,606
		3. Utilaj				
		3.1. Panou de evidenta				
51		Panou de evidenta BZUM DDE-3-63	buc	1,0000	150,000 0,000	150,000 0,000
52		Contor electronic tip Un=380/220V In=5-80A clasa precizie 1, ZMR-110	buc	1,0000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
53		Separator de sarcina BH-32 3P In=50A	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
54		Limitator de supratensiune OΠC1-B 4P 400V	buc	2,0000	2 000,000 0,000	4 000,000 0,000
55		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=32A	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 630,000
		Total Panou de evidenta Inclusiv salariu				5 630,000
		3.2. Panou de distributie				
56		Panou de distributie, cutie metalica tip IIIMΠ-2-0 Y1 IP65	buc	1,0000	1 400,000 0,000	1 400,000 0,000
57		Separator de sarcina BH-32 3P In=40A	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
58		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=25A	buc	2,0000	90,000 0,000	180,000 0,000
59		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=16A	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
60		Intrerupator diferential AVDT32- 2P/C10/30mA	buc	2,0000	220,000 0,000	440,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
61		Contactator KMI 10910-9A 230/AC3 In9A	buc	2,0000	100,000 0,000	200,000 0,000
62		Fotoreleu FR 7-E 230V, 50Hz, 5A	buc	1,0000	450,000 0,000	450,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 850,000
		Total Panou de distributie Inclusiv salariu				2 850,000
		3.3. Corpuri de iluminat				
63		Corp de iluminat stadal sfera LED 40W 3700lm 4000K IP65 IK08/5j	buc	5,0000	2 800,000 0,000	14 000,000 0,000
64		Projector cu suport h=300mm de tip INTISTARK IMF 242W30-60 sau analog	buc	11,0000	2 800,000 0,000	30 800,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			44 800,000
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				44 800,000
		<i>Total</i>	lei			53 280,000
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				53 280,000

		Total	lei	213 680,37
		TVA	20 %	42 736,07
		Total deviz: Inclusiv salariu		256 416,44 37 991,11

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior (25/11-22.23 IEE/REAE

Valoarea de deviz 256 416,44 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	118,9820	116,43	13 853,077
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1000	116,43	244,503
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	4,4000	116,43	512,292
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	43,7500	116,43	5 093,812
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	139,1760	116,43	16 204,262
6.	9312040019600	Sapator	h-om	17,8920	116,43	2 083,165
		Total manopera				37 991,11

Materiale:

1.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0041	20 000,00	82,000
2.	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"	m2	0,0840	30,00	2,520
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0026	85 000,00	221,000
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,6770	40,00	67,080
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	100,00	1,400
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5940	50,00	79,700
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1120	85,00	9,520
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,5040	8,50	97,784
9.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0600	100,00	6,000
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0640	85,00	5,440
11.	1019852	Vopsea	kg	0,3700	60,00	22,200
12.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,8000	50,00	40,000
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0002	500,00	0,100
14.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,9000	500,00	450,000
15.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,0000	450,00	450,000
16.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0062	5 000,00	31,000
17.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0031	5 000,00	15,500
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	500,0000	3,00	1 500,000

		S1500				
19.	28111063020481	Stalp pentru felinar cu usa KARMEI 3500 x 275/60 mm Otel/Polimer Fumagalli cu Ancora pentru stalp Tip C 182 x 235 x 14 mm Metal Fumagalli	buc	5,0500	3 750,00	18 937,500
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8400	15,00	12,600
21.	5009031	Scoabe	10 buc	2,0000	10,00	20,000
22.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,8000	0,50	0,400
23.	5009062	Papuci de cablu	buc	48,8000	3,00	146,400
24.	5009070	Racordari	10 buc	0,0800	30,00	2,400
25.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	8,4000	3,00	25,200
26.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0273	1 000,00	27,300
27.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0500	200,00	10,000
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2596	100,00	25,960
29.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0100	100,00	1,000
30.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2216	100,00	22,160
31.	5009825	Cercel	buc	3,2000	15,00	48,000
32.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	1,5400	45,00	69,300
33.	530-01821	Teava PE D63mm	m	16,0000	55,00	880,000
34.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,5000	85,00	42,500
35.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0540	25,00	1,350
36.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1940	100,00	19,400
37.	pret de piata 01	Intinzator pentru tros carlig-inel M8	buc	1,0000	10,50	10,500
38.	pret de piata 02	Suport de ancorare CA1500 (CA 1500/2000, SO253)	buc	2,0000	57,00	114,000
39.	pret de piata 03	Clama CT-20 (A200, NC20)	buc	4,0000	15,00	60,000
40.	pret de piata 04	Banda de otel 20x0.7x1000 mm JIM-50 (A-2007)	buc	4,0000	25,00	100,000
41.	pret de piata 05	Cablu AVVGt 4x16mm2	m	40,0000	36,50	1 460,000
42.	pret de piata 06	Cablu АПВБ6ПВ-1 5x16mm2	m	22,0000	43,00	946,000
43.	pret de piata 07	Cablu АПВБ6ПВ-1 3x10mm2	m	228,0000	38,00	8 664,000
44.	pret de piata 08	Cablu АПВБ6ПВ-1 5x10mm2	m	30,0000	40,00	1 200,000
45.	pret de piata 09	Cablu VVGng 3x1.5 mm2	m	20,0000	16,00	320,000
46.	pret de piata 10	Cablu VVGng 5x4,0mm2	m	8,0000	65,00	520,000
47.	pret de piata 11	Nisip cernut	m3	9,0000	500,00	4 500,000
48.	pret de piata 12	Caramida plina 250x120x65	buc	600,0000	6,50	3 900,000
49.	pret de piata 13	Tub metalic gofrat cu izolatie d-32mm P3 ПП-ф32	m	8,0000	95,00	760,000
50.	pret de piata 14	Pictograma pe panou	buc	2,0000	30,00	60,000
51.	pret de piata 14	Electrod vertical din otel rotund ф20 mm	m	18,0000	200,00	3 600,000
52.	pret de piata 15	Banda din otel zincata 40x4 mm	m	35,0000	60,00	2 100,000
53.	pret de piata 16	Panou de evidenta BZUM DDE-3-63	buc	1,0000	150,00	150,000
54.	pret de piata 17	Contor electronic tip Un=380/220V In=5-80A clasa precizie 1, ZMR-110	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
55.	pret de piata 18	Separator de sarcina BH-32 3P In=50A	buc	1,0000	90,00	90,000
56.	pret de piata 19	Limitator de supratensiune ОПС1-В 4P 400V	buc	2,0000	2 000,00	4 000,000
57.	pret de piata 20	Interruptor automat BA47-29 3P C In=32A	buc	1,0000	90,00	90,000
58.	pret de piata 21	Panou de distributie, cutie metalica tip ИИМП-2-0 У1 IP65	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
59.	pret de piata 22	Separator de sarcina BH-32 3P In=40A	buc	1,0000	90,00	90,000
60.	pret de piata 23	Interruptor automat BA47-29 3P C In=25A	buc	2,0000	90,00	180,000
61.	pret de piata 24	Interruptor automat BA47-29 3P C In=16A	buc	1,0000	90,00	90,000

62.	pret de piata 25	Intrerupator diferential AVDT32-2P/C10/30mA	buc	2,0000	220,00	440,000
63.	pret de piata 26	Contactator KMI 10910-9A 230/AC3 In9A	buc	2,0000	100,00	200,000
64.	pret de piata 27	Fotoreleu FR 7-E 230V, 50Hz, 5A	buc	1,0000	450,00	450,000
65.	pret de piata 28	Corp de iluminat stadal sfera LED 40W 3700lm 4000K IP65 IK08/5j	buc	5,0000	2 800,00	14 000,000
66.	pret de piata 29	Projector cu suport h=300mm de tip INTISTARK IMF 242W30-60	buc	11,0000	2 800,00	30 800,000
Total materiale de construcții						104 967,22

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	22,4458	400,00	8 978,320
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,5020	400,00	3 000,800
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,5070	400,00	3 002,800
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,3700	400,00	548,000
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	8,3700	400,00	3 348,000
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,2415	25,00	156,038
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0297	450,00	13,365
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6000	25,00	15,000
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,2435	50,00	212,175
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3200	25,00	8,000
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3552	25,00	8,880
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1250	400,00	450,000
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8736	400,00	349,440
14.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	25,00	10,000
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1700	450,00	76,500
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	22,4458	450,00	10 100,610
Total utilaje de construcții						30 277,94

Total	lei	213 680,37
TVA	20 %	42 736,07

Total deviz:

256 416,44

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			239,846 239,846
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	116,43	239,85
		Cheltuieli directe	lei			12 951,673
2	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			129,237 129,237
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	116,43	129,24
		Cheltuieli directe	lei			1 163,136
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,839 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			349,440
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			184,544 34,933
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	116,43	34,93
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	500,00	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	148,50
		Cheltuieli directe	lei			16,609
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			36,093 36,093
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	116,43	36,09
		Cheltuieli directe	lei			1 624,198
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 498,413 1 026,913
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	116,43	1 026,91
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		Cheltuieli directe	lei			674,286
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3			465,148 454,077
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	116,43	58,21
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	116,43	395,86
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	5 000,00	7,38
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	5 000,00	3,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 953,623
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3			101,630 100,130
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	116,43	100,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			426,845
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena D63mm	1 km			70 485,187 15 485,187
	1	Muncitor	h-om	133,0000	116,43	15 485,19
	530-01821	Teava PE D63mm	m	1 000,0000	55,00	55 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 127,763
10	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stalp pentru felinar cu usa KARMEI 3500 x 275/60 mm Otel/Polimer Fumagalli cu Ancora pentru stalp Tip C 182 x 235 x 14 mm Metal Fumagalli sau analog stil clasic	buc			5 380,522 1 018,762
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7500	116,43	1 018,76
	28111063020481	Stalp pentru felinar cu usa KARMEI 3500 x 275/60 mm Otel/Polimer Fumagalli cu Ancora pentru stalp Tip C 182 x 235 x 14 mm Metal Fumagalli	buc	1,0100	3 750,00	3 787,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	3,00	300,00
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	450,00	90,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	500,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	15,00	1,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	400,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 902,612
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Fixare				
11	33-04-013-3	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament	buc			1 053,548 386,548
	1	Muncitor	h-om	3,3200	116,43	386,55
	542-9025	Lubrifiant "3ÐC"	kg	0,5000	85,00	42,50
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,3700	400,00	548,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1700	450,00	76,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 053,548
12		Intinzator pentru tros carlig-inel M8	buc			10,500 0,000
	pret de piata 01	Intinzator pentru tros carlig-inel M8	buc	1,0000	10,50	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,500
13	08-02-318-1	Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu instalarea cirligului	buc			505,332 328,332
	1	Muncitor	h-om	2,8200	116,43	328,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,4000	400,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 010,665
14		Suport de ancorare CA1500 (CA 1500/2000, SO253)	buc			57,000 0,000
	pret de piata 02	Suport de ancorare CA1500 (CA 1500/2000, SO253)	buc	1,0000	57,00	57,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,000

1	2	3	4	5	6	7
15		Clama CF-20 (A200, NC20)	buc			15,000
						0,000
	pret de piata 03	Clama CF-20 (A200, NC20)	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			60,000
16		Banda de otel 20x0.7x1000 mm JIM-50 (A-2007)	buc			25,000
						0,000
	pret de piata 04	Banda de otel 20x0.7x1000 mm JIM-50 (A-2007)	buc	1,0000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			100,000
		2.2. Cabluri				
17	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			9 975,477
						1 990,952
	1	Muncitor	h-om	17,1000	116,43	1 990,95
	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"	m2	0,2100	30,00	6,30
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00416	1 000,00	4,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	100,00	0,47
	5009825	Cercel	buc	8,0000	15,00	120,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	400,00	1 100,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	400,00	1 100,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,3000	400,00	5 320,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	450,00	175,50
		Cheltuieli directe	lei			3 990,191
18		Cablu AVVGt 4x16mm2	m			36,500
						0,000
	pret de piata 05	Cablu AVVGt 4x16mm2	m	1,0000	36,50	36,50
		Cheltuieli directe	lei			1 460,000
19	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 600,050
						852,268
	1	Muncitor	h-om	7,3200	116,43	852,27
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	85 000,00	3,86
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	100,00	4,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	100,00	9,60
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000	45,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	400,00	684,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	400,00	684,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	450,00	175,50
		Cheltuieli directe	lei			5 720,109
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			4 207,433
						1 443,733
	1	Muncitor	h-om	12,4000	116,43	1 443,73
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	85 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,97
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000	45,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	400,00	1 200,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	400,00	1 200,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	450,00	175,50
		Cheltuieli directe	lei			1 262,230

1	2	3	4	5	6	7
21		Cablu АПвБ6Шв-1 5x16mm2	m			43,000
						0,000
	pret de piata 06	Cablu АПвБ6Шв-1 5x16mm2	m	1,0000	43,00	43,00
		Cheltuieli directe	lei			946,000
22		Cablu АПвБ6Шв-1 3x10mm2	m			38,000
						0,000
	pret de piata 07	Cablu АПвБ6Шв-1 3x10mm2	m	1,0000	38,00	38,00
		Cheltuieli directe	lei			8 664,000
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			4 207,388
						1 443,733
	1	Muncitor	h-om	12,4000	116,43	1 443,73
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	85 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,28
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,97
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	45,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	400,00	1 200,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	400,00	1 200,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	450,00	175,50
		Cheltuieli directe	lei			2 440,285
24		Cablu АПвБ6Шв-1 5x10mm2	m			40,000
						0,000
	pret de piata 08	Cablu АПвБ6Шв-1 5x10mm2	m	1,0000	40,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			1 200,000
25		Cablu VVGng 3x1.5 mm2	m			16,000
						0,000
	pret de piata 09	Cablu VVGng 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			320,000
26		Cablu VVGng 5x4,0mm2	m			65,000
						0,000
	pret de piata 10	Cablu VVGng 5x4,0mm2	m	1,0000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			520,000
27	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			5 013,431
						771,931
	1	Muncitor	h-om	6,6300	116,43	771,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	400,00	1 996,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	450,00	2 245,50
		Cheltuieli directe	lei			11 029,548
28		Nisip cernut	m3			500,000
						0,000
	pret de piata 11	Nisip cernut	m3	1,0000	500,00	500,00
		Cheltuieli directe	lei			4 500,000
29	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			4 361,959
						757,959
	1	Muncitor	h-om	6,5100	116,43	757,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	400,00	1 696,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	450,00	1 908,00
		Cheltuieli directe	lei			9 596,310
30		Caramida plina 250x120x65	buc			6,500

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	pret de piata 12	Caramida plina 250x120x65	buc	1,0000	6,50	6,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 900,000
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			6 837,925
						4 040,125
	1	Muncitor	h-om	34,7000	116,43	4 040,12
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	20 000,00	1 025,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	40,00	42,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	8,50	185,30
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	50,00	500,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,50	5,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	3,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	400,00	88,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	25,00	447,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	450,00	99,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			547,034
32		Tub metalic gofrat cu izolatie d-32mm P3 ИП-φ32	m			95,000
						0,000
	pret de piata 13	Tub metalic gofrat cu izolatie d-32mm P3 ИП-φ32	m	1,0000	95,00	95,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			760,000
		2.3. Panou de evidenta				
33	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic	buc			382,418
						270,118
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	400,00	48,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	450,00	54,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			382,418
34		Pictograma pe panou	buc			30,000
						0,000
	pret de piata 14	Pictograma pe panou	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,000
35	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			109,794
						101,294
	1	Muncitor	h-om	0,8700	116,43	101,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			109,794
36	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			348,713
						270,118
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	100,00	0,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	85,00	1,19
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	60,00	2,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	100,00	0,20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	100,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			348,713
37	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta / descarcator	buc			157,566
						131,566
	1	Muncitor	h-om	1,1300	116,43	131,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	50,00	7,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,566
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			231,911
						181,631
	1	Muncitor	h-om	1,5600	116,43	181,63
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	100,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	100,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			231,911
		2.4. Panou de distributie				
39	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			701,891
						406,341
	1	Muncitor	h-om	3,4900	116,43	406,34
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	40,00	10,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	400,00	116,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	25,00	28,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	450,00	130,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			701,891
40		Pictograma pe panou	buc			30,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	pret de piata 14	Pictograma pe panou	buc	1,0000	30,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			30,000
41	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			348,713
						270,118
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	100,00	0,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	85,00	1,19
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	60,00	2,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	100,00	0,20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	100,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			348,713
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			231,911
						181,631
	1	Muncitor	h-om	1,5600	116,43	181,63
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	100,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	85,00	0,51
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	100,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	100,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			1 159,554
43	08-03-575-1	Dispozitiv: Contactator	buc			131,402
						130,401
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			262,803
44	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc			133,102
						130,402
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,102
		2.5. Corpuri de iluminat				
45	08-02-369-4	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc			350,230
						149,030
	1	Muncitor	h-om	1,2800	116,43	149,03
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	100,00	1,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	200,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,4500	400,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 751,152
46	RpEK16A	Montarea proiectorului (la sol)	buc			46,572
						46,572
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4000	116,43	46,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			512,292
		2.6. Accesorii				
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 348,905
						965,205
	1	Muncitor	h-om	8,2900	116,43	965,21
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	85 000,00	170,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,00	31,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			809,343
48		Electrod vertical din otel rotund φ20 mm	m			200,000
						0,000
	pret de piata 14	Electrod vertical din otel rotund φ20 mm	m	1,0000	200,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 600,000
49	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 549,703
						1 932,737
	1	Muncitor	h-om	16,6000	116,43	1 932,74
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	85 000,00	315,71
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	40,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	400,00	88,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	25,00	78,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	450,00	99,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			892,396
50		Banda din otel zincata 40x4 mm	m			60,000
						0,000
	pret de piata 15	Banda din otel zincata 40x4 mm	m	1,0000	60,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 100,000
		3. Utilaj				
		3.1. Panou de evidenta				
51		Panou de evidenta BZUM DDE-3-63	buc			150,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	pret de piata 16	Panou de evidenta BZUM DDE-3-63	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,000
52		Contor electronic tip Un=380/220V In=5-80A clasa precizie 1, ZMR-110	buc			1 300,000
						0,000
	pret de piata 17	Contor electronic tip Un=380/220V In=5-80A clasa precizie 1, ZMR-110	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 300,000
53		Separator de sarcina BH-32 3P In=50A	buc			90,000
						0,000
	pret de piata 18	Separator de sarcina BH-32 3P In=50A	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,000
54		Limitator de supratensiune OIIC1-B 4P 400V	buc			2 000,000
						0,000
	pret de piata 19	Limitator de supratensiune OIIC1-B 4P 400V	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 000,000
55		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=32A	buc			90,000
						0,000
	pret de piata 20	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=32A	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,000
		3.2. Panou de distributie				
56		Panou de distributie, cutie metalica tip IIMTI-2-0 Y1 IP65	buc			1 400,000
						0,000
	pret de piata 21	Panou de distributie, cutie metalica tip IIMTI-2-0 Y1 IP65	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 400,000
57		Separator de sarcina BH-32 3P In=40A	buc			90,000
						0,000
	pret de piata 22	Separator de sarcina BH-32 3P In=40A	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,000
58		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=25A	buc			90,000
						0,000
	pret de piata 23	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=25A	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,000
59		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=16A	buc			90,000
						0,000
	pret de piata 24	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=16A	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,000
60		Intrerupator diferential AVDT32-2P/C10/30mA	buc			220,000
						0,000
	pret de piata 25	Intrerupator diferential AVDT32-2P/C10/30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			440,000
61		Contactior KMI 10910-9A 230/AC3 In9A	buc			100,000
						0,000
	pret de piata 26	Contactior KMI 10910-9A 230/AC3 In9A	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,000
62		Fotoreleu FR 7-E 230V, 50Hz, 5A	buc			450,000
						0,000
	pret de piata 27	Fotoreleu FR 7-E 230V, 50Hz, 5A	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			450,000
		3.3. Corpuri de iluminat				

1	2	3	4	5	6	7
63		Corp de iluminat stadal sfera LED 40W 3700lm 4000K IP65 IK08/5j	buc			2 800,000 0,000
	pret de piata 28	Corp de iluminat stadal sfera LED 40W 3700lm 4000K IP65 IK08/5j	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 000,000
64		Projector cu suport h=300mm de tip INTISTARK IMF 242W30-60 sau analog	buc			2 800,000 0,000
	pret de piata 29	Projector cu suport h=300mm de tip INTISTARK IMF 242W30-60	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 800,000

APROBAT:

Intocmit
SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6-1-1
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (25/2021-0-REAC)

Valoarea de deviz 85 314,65 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente conducta				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6680	922,500 0,000	616,230 0,000
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,3330	532,269 71,021	2 306,321 307,736
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	62,6000	36,093 36,093	2 259,441 2 259,441
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm	m3	17,5000	88,823 87,323	1 554,394 1 528,144

1	2	3	4	5	6	7
		grosime pamint coeziv				
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4510	1 498,404 1 026,907	675,780 463,135
		<i>Total</i>	lei			7 412,166
		Total Terasamente conducta Inklusiv salariu				7 412,166 4 558,456
		2. Terasamente camine				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0430	1 013,023 0,000	43,560 0,000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,3100	47,702 0,000	348,705 0,000
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1280	922,500 0,000	118,080 0,000
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,8500	36,093 36,093	463,799 463,799
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1280	1 498,430 1 026,945	191,799 131,449
		<i>Total</i>	lei			1 165,943
		Total Terasamente camine Inklusiv salariu				1 165,943 595,248

1	2	3	4	5	6	7
		3. Camine				
11	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,6200	2 383,384 1 234,158	1 477,698 765,178
12		Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	900,000 0,000	900,000 0,000
13		Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
14		Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	920,000 0,000	920,000 0,000
15		Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	900,000 0,000	900,000 0,000
16		Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	450,000 0,000	450,000 0,000
17		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc	1,0000	750,000 0,000	750,000 0,000
18		Capac tip Л	buc	1,0000	1 990,000 0,000	1 990,000 0,000
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,2600	3 116,029 1 614,883	3 926,197 2 034,753
20		Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	2,0000	900,000 0,000	1 800,000 0,000
21		Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
22		Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,0000	920,000 0,000	1 840,000 0,000
23		Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,0000	900,000 0,000	1 800,000 0,000
24		Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	2,0000	450,000 0,000	900,000 0,000
25		Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	460,000 0,000	920,000 0,000
26		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc	1,0000	750,000	750,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
27		Scara tip C2 (16,1kg)	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
28		Capac tip JI	buc	2,0000	1 990,000 0,000	3 980,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			25 603,895
		Total Camine Inclusiv salariu				25 603,895 2 799,931
		4. Conducte				
29	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Teava din PVC D160, se exclud fittinguri	m	23,5000	294,789 43,079	6 927,545 1 012,359
30	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Teava din PPE D110	m	9,0000	191,708 32,368	1 725,368 291,308
31	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Teava din PEHD D250	m	15,0000	475,118 32,368	7 126,763 485,513
32	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PEHD PE100 D32*2.0	m	29,0000	92,252 6,287	2 675,314 182,329
33	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Tub de protectie din teava PEHD D50	m	7,0000	117,327 6,287	821,290 44,010
		<i>Total</i>	lei			19 276,280
		Total Conducte Inclusiv salariu				19 276,280 2 015,519

		Total	lei	53 458,31
		CAS	24 %	2 392,60
		Transportarea materialelor	7 %	2 726,61
		Cheltuieli de regie	14,5 %	8 493,74
		Beneficiu de deviz	6 %	4 024,28
		Total		71 095,54

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			14 219,11
		Total deviz:				85 314,65
		Inclusiv salariu				9 969,16

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-1
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (25/2021-0-REAC)**

Valoarea de deviz 85 314,65 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	25,3936	116,43	2 956,577
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,6880	116,43	662,253
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,6213	116,43	4 845,968
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9280	116,43	340,907
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,3496	116,43	855,713
6.	9312040019600	Sapator	h-om	2,6431	116,43	307,736
		Total manopera				9 969,16

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1422	500,00	71,100
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,6443	450,00	2 089,935
3.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0025	5 000,00	12,500
4.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2404	200,00	48,080
5.	25132066215001	Banda de avertizare	m	64,8000	10,00	648,000
6.	25212167000001	Teava din PVC D160	m	25,1685	235,00	5 914,598
7.	25212167100011 1	Teava din PPE D110	m	9,0450	108,00	976,860
8.	25212167100011 2	Teava din PEHD D250	m	15,0750	390,00	5 879,250
9.	25212167100011 3	Teava PEHD PE100 D32*2.0	m	29,0870	55,00	1 599,785
10.	25212167100011 4	Tub de protectie din teava PEHD D50	m	7,0210	80,00	561,680
11.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,0151	3,00	3,045
12.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0837	1 200,00	100,440
13.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5202	1 375,00	715,275
14.	2664102101126	Var	kg	0,0692	3,50	0,242
15.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1040	985,00	102,440
16.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0503	40,00	2,012
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	1,7500	15,00	26,250

		drumuri-terasam.				
18.	pret de piata 01	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	900,00	2 700,000
19.	pret de piata 02	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc	2,0000	400,00	800,000
20.	pret de piata 03	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	3,0000	920,00	2 760,000
21.	pret de piata 04	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	900,00	2 700,000
22.	pret de piata 05	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	3,0000	450,00	1 350,000
23.	pret de piata 06	Scara tip C1 (6,6 kg)	buc	2,0000	750,00	1 500,000
24.	pret de piata 07	Capac tip II	buc	3,0000	1 990,00	5 970,000
25.	pret de piata 08	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	460,00	920,000
26.	pret de piata 09	Scara tip C2 (16,1kg)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
		Total materiale de construcții				38 951,50

Utilaje de construcții:

1.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	1,4400	50,00	72,000
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7286	450,00	777,870
3.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0235	25,00	0,588
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,4599	50,00	272,995
5.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,4400	450,00	648,000
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,6437	400,00	1 457,480
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,4000	400,00	960,000
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7749	450,00	348,705
		Total utilaje de construcții				4 537,65

Total	lei	53 458,31
CAS	24 %	2 392,60
Transportarea materialelor	7 %	2 726,61
Cheltuieli de regie	14,5 %	8 493,74
Beneficiu de deviz	6 %	4 024,28
Total		71 095,54
TVA	20 %	14 219,11

Total deviz:

85 314,65

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente conducta				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			616,230
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			532,269 71,021
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	116,43	71,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	450,00	461,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 306,321
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			36,093 36,093
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	116,43	36,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 259,441
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			88,823 87,323
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	116,43	87,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 554,394
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 498,404 1 026,907
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	116,43	1 026,91
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			675,780
		2. Terasamente camine				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 013,023 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 013,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,560
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,702
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			348,705
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118,080
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			36,093
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	116,43	36,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			463,799
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 498,430
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	116,43	1 026,95
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			191,799
		3. Camine				
11	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 383,384
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	116,43	838,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	116,43	395,86
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 200,00	162,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	200,00	24,35
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	985,00	10,01
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	500,00	114,68
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,50	0,39
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	40,00	3,25
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 000,00	20,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	400,00	814,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 477,698
12		Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc			900,000
	pret de piata 01	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			900,000
13		Inel prefabricat pt. camine КИ-10-3 (0,08 m3)	buc			400,000
	pret de piata 02	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,000
14		Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc			920,000
	pret de piata 03	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	920,00	920,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			920,000
15		Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1(0,10 m3)	buc			900,000
	pret de piata 04	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			900,000
16		Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc			450,000
	pret de piata 05	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			450,000
17		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc			750,000
	pret de piata 06	Scara tip C1 (6,6 kg)	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,000
18		Capac tip JI	buc			1 990,000
	pret de piata 07	Capac tip JI	buc	1,0000	1 990,00	1 990,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 990,000
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 116,029
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	116,43	1 130,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	116,43	484,35
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 375,00	567,68
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	200,00	26,17
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	985,00	76,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	450,00	72,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	3,00	2,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	756,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 926,197
20		Placi prefabricate pt. camine KII-D-10 (0,18 m3)	buc			900,000
	pret de piata 01	Placi prefabricate pt. camine KII-D-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 800,000
21		Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc			400,000
	pret de piata 02	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,000
22		Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			920,000
	pret de piata 03	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	920,00	920,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 840,000
23		Placi prefabricate pt. camine KII-P1-10-1(0,10 m3)	buc			900,000
	pret de piata 04	Placi prefabricate pt. camine KII-P1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 800,000
24		Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc			450,000
	pret de piata 05	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			900,000
25		Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc			460,000
	pret de piata 08	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	460,00	460,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			920,000
26		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc			750,000
	pret de piata 06	Scara tip C1 (6,6 kg)	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,000

1	2	3	4	5	6	7
27		Scara tip C2 (16,1kg)	buc			1 500,000 0,000
	pret de piata 09	Scara tip C2 (16,1kg)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,000
28		Capac tip JI	buc			1 990,000 0,000
	pret de piata 07	Capac tip JI	buc	1,0000	1 990,00	1 990,00
		Cheltuieli directe	lei			3 980,000
		4. Conducte				
29	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Teava din PVC D160, se exclud fittinguri	m			294,789 43,079
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	116,43	43,08
	25212167000001	Teava din PVC D160	m	1,0500	235,00	251,69
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			6 927,545
30	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Teava din PPE D110	m			191,708 32,368
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	116,43	21,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	116,43	11,06
	252121671000111	Teava din PPE D110	m	1,0050	108,00	108,54
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	10,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			1 725,368
31	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Teava din PEHD D250	m			475,118 32,368
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	116,43	21,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	116,43	11,06
	252121671000112	Teava din PEHD D250	m	1,0050	390,00	391,95
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	10,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			7 126,763
32	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PEHD PE100 D32*2.0	m			92,252 6,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	116,43	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	116,43	2,10
	252121671000113	Teava PEHD PE100 D32*2.0	m	1,0030	55,00	55,16
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	10,00	10,80
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			2 675,314
33	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Tub de protectie din teava PEHD D50	m			117,327 6,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	116,43	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	116,43	2,10
	252121671000114	Tub de protectie din teava PEHD D50	m	1,0030	80,00	80,24
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	10,00	10,80
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			821,290

APROBAT:

Intocmit

Investitor

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6-2-1

Rețele gaze exterioare (25/2021-4-AGE)

Valoarea de deviz 24 503,17 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de pregatire				
1	GD12A	Legatura conductei noi la rețeaua in fuctiune	buc	1,0000	1 728,986 1 728,986	1 728,986 1 728,986
		<i>Total</i>	lei			1 728,986
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				1 728,986 1 728,986
		1.2. УПГ-34				
2	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" / Гайка накидная 1"	buc	2,0000	136,536 23,286	273,072 46,572
3	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000	80,188 71,022	160,377 142,045
4		Патрубок специальный под накидную гайку 1" L=110 mm	buc	2,0000	85,000 0,000	170,000 0,000
5	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind φ25x3.2 mm -	m	3,5000	211,704 109,444	740,964 383,054

1	2	3	4	5	6	7
		confectionare				
6	GD03A2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind $\phi 25 \times 3.2$ mm - montare	m	3,5000	33,765 33,765	118,176 118,176
7	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	3,5000	23,951 13,972	83,830 48,901
8	RpGA12D	Montarea dispozitivelor de sustinere (bratari, console, piese de sustinere) la conducte cu diametrul de 1"	buc	2,0000	51,887 30,272	103,774 60,544
9	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru gaz 1"	buc	1,0000	621,289 267,789	621,289 267,789
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,4000	45,013 24,450	468,137 254,284
11	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0100	2 043,400 847,600	20,434 8,476
12	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	2,0000	151,425 58,215	302,850 116,430
13	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,0300	360,933 360,933	10,828 10,828
14	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe	m3	0,0300	2 293,800 663,633	68,814 19,909

1	2	3	4	5	6	7
		santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
		<i>Total</i>	lei			3 142,545
		Total УИГ-34 Inclusiv salariu				3 142,545 1 477,008
		1.3. Reteaua de gaz				
15	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm / Кран шаровый фланцевый DN25 Py-0.6 MPa	buc	1,0000	995,959 67,529	995,959 67,529
16	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind $\phi 25 \times 2.8$ mm - confectionare	m	16,0000	191,304 109,444	3 060,867 1 751,107
17	GD03A2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - montare	m	16,0000	33,765 33,765	540,235 540,235
18	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	16,0000	23,952 13,972	383,226 223,546
19	GD15C	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: - 1 1/4"	buc	1,0000	1 155,955 664,815	1 155,955 664,815
		<i>Total</i>	lei			6 136,242
		Total Reteaua de gaz Inclusiv salariu				6 136,242 3 247,232
		<i>Total</i>	lei			11 007,773
		CAS	24 %			1 548,774
		Transportarea materialelor	7 %			316,407
		Cheltuieli de depozitare	14,5 %			1 866,578
		Beneficiu de deviz	6 %			884,371

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				15 623,903 6 453,226
		2. Lucrari de montare				
20	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	103,466 98,966	103,466 98,966
21	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,0000	309,375 232,860	309,375 232,860
		<i>Total</i>	lei			412,841
		<i>CAS</i>	24 %			79,638
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			5,671
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	76 %			252,188
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			45,019
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				795,357 331,826
		3. Utilaj				
22		Счетчик газовый ВК G-6T с встроенным термо корректором, "моноблок"	buc	1,0000	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
23		Шкаф для счетчика G-6T (390x250x700h)	buc	1,0000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 000,000
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 000,000

		Total	lei	20 419,31
		TVA	20 %	4 083,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		24 503,17 6 785,08

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-2-1
Rețele gaze exterioare (25/2021-4-AGE)**

Valoarea de deviz 24 503,17 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,1590	116,43	18,512
2.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	42,0100	116,43	4 891,224
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,789
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,7700	116,43	438,942
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2200	116,43	142,045
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,8750	116,43	567,596
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0728	116,43	8,476
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,1040	116,43	128,539
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,9760	116,43	230,066
10.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	116,43	67,529
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1160	116,43	13,506
12.	9312040019600	Sapator	h-om	0,0930	116,43	10,828
		Total manopera				6 785,08

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1560	10,00	1,560
2.	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	2,0000	25,00	50,000
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0209	450,00	9,405
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0227	450,00	10,215
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	450,00	36,000
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6000	2,00	1,200
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	2,00	0,060
8.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0140	100,00	1,400
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700	100,00	7,000
10.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	50,00	0,800
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	21,00	0,420
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	35,00	1,050
13.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	85,00	2,550

14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5210	14,00	7,294
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8630	20,00	17,260
16.	24301161000001	Email ПФ-115	kg	0,1200	60,00	7,200
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0750	60,00	4,500
18.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	60,00	30,000
19.	24301161041601	Email PF-115	kg	2,9250	60,00	175,500
20.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	25,00	3,500
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	60,00	0,600
22.	24302261007971	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,1755	55,00	9,652
23.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	0,0600	55,00	3,300
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0084	45,00	0,378
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1755	45,00	7,897
26.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200	25,00	0,500
27.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	25,00	2,000
28.	2521216701000	Teava din otel	m	1,5000	80,00	120,000
29.	25212167010001	Teava din otel φ25x3.2	m	3,5700	100,00	357,000
30.	25212167010002	Teava din otel φ25x2.8	m	16,3200	80,00	1 305,600
31.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	3,00	4,500
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	3,00	2,400
33.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	8,4042	3,00	25,213
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1950	2,00	0,390
35.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm l 4	kg	0,1200	18,00	2,160
36.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1040	18,00	1,872
37.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0360	18,00	0,648
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	10,4000	20,00	208,000
39.	28112363102001	Dispozitiv de fixare gata confectionate 1"	buc	2,0000	20,00	40,000
40.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6800	40,00	27,200
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0520	40,00	2,080
42.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	2,00	16,000
43.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,50	4,000
44.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	0,35	2,800
45.	2875274000300	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=32 11/4	buc	2,0000	80,00	160,000
46.	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,0000	140,00	140,000
47.	28752741190001	Гайка накидная 1"	buc	2,0000	110,00	220,000
48.	28752742021001	Кран шаровый фланцевый DN25 Ру-0.6 МПа	buc	1,0000	900,00	900,000
49.	28752744002001	Flanse din otel sudura d.25	buc	2,0000	70,00	140,000
50.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	2,00	6,000
51.	29241273220651	Filtru gaz 1"	buc	1,0100	350,00	353,500
52.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0832	4,10	0,341
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0098	15,00	0,147
54.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0020	15,00	0,030
55.	pret de piata 01	Патрубок специальный под накидную гайку 1" L=110 mm	buc	2,0000	85,00	170,000

56.	pret de piata 02	Счетчик газовый ВК G-6Т с встроенным термо корректором, "моноблок"	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
57.	pret de piata 03	Шкаф для счетчика G-6Т (390x250x700h)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
		Total materiale de construcții				8 601,13

Utilaje de construcții:

1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0180	25,00	0,450
2.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0098	50,00	0,490
3.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,6600	25,00	16,500
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5600	25,00	14,000
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0075	400,00	3,000
		Total utilaje de construcții				34,44

Total	lei	20 419,31
TVA	20 %	4 083,86

Total deviz: 24 503,17

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de pregatire				
1	GD12A	Legatura conductei noi la rețeaua în funcțiune	buc			1 728,986
						1 728,986
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	116,43	1 728,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 728,986
		1.2. УПГ-34				
2	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" / Гайка накидная 1"	buc			136,536
						23,286
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	116,43	23,29
	28752741190001	Гайка накидная 1"	buc	1,0000	110,00	110,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	100,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			273,072
3	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc			80,188
						71,022
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	116,43	71,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	20,00	1,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	14,00	0,32
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	18,00	0,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	25,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160,377
4		Патрубок специальный под накидную гайку 1" L=110 mm	buc			85,000
						0,000
	pret de piata 01	Патрубок специальный под накидную гайку 1" L=110 mm	buc	1,0000	85,00	85,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			170,000
5	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitoare, colector, motor, stut, reductie), avind φ25x3.2 mm - confectionare	m			211,704
						109,444
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,8400	116,43	97,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	116,43	11,64
	25212167010001	Teava din otel φ25x3.2	m	1,0200	100,00	102,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	14,00	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	20,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			740,964
6	GD03A2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitoare, colector, motor, stut, reductie), avind φ25x3.2 mm - montare	m			33,765
						33,765
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,2600	116,43	30,27

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
		Cheltuieli directe	lei			118,176
7	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			23,951 13,972
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	116,43	13,97
	24302261007971	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,0090	55,00	0,49
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	45,00	0,40
	24301161041601	Email PF-115	kg	0,1500	60,00	9,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			83,830
8	RpGA12D	Montarea dispozitivelor de sustinere (bratari, console, piese de sustinere) la conducte cu diametrul de 1"	buc			51,887 30,272
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	116,43	30,27
	28112363102001	Dispozitiv de fixare gata confectionate 1"	buc	1,0000	20,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0080	50,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			103,774
9	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru gaz 1"	buc			621,289 267,789
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,79
	29241273220651	Filtru gaz 1"	buc	1,0000	350,00	353,50
		Cheltuieli directe	lei			621,289
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,013 24,450
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	116,43	22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	116,43	1,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	116,43	1,16
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			468,137
11	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 043,400 847,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	116,43	847,60
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	60,00	720,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	55,00	330,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,00	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			20,434
12	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc			151,425 58,215
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	116,43	58,22
	28752744002001	Flanse din otel sudura d.25	buc	1,0000	70,00	70,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	40,00	13,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	14,00	0,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	20,00	0,80
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	25,00	8,25
		Cheltuieli directe	lei			302,850
13	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi	m3			360,933 360,933

1	2	3	4	5	6	7
		poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	116,43	360,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,828
14	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 293,800 663,633
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	116,43	617,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,57
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	450,00	340,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	313,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,33
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,814
		1.3. Reteaua de gaz				
15	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm / Кран шаровый фланцевый DN25 Py-0.6 MPa	buc			995,959 67,529
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	116,43	67,53
	28752742021001	Кран шаровый фланцевый DN25 Py-0.6 MPa	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	2,00	16,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	0,35	2,80
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	60,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	21,00	0,42
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	85,00	2,55
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	25,00	2,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			995,959
16	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitoar, colector, motor, stut, reductie), avind φ25x2.8 mm - confectionare	m			191,304 109,444
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,8400	116,43	97,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	116,43	11,64
	25212167010002	Teava din otel φ25x2.8	m	1,0200	80,00	81,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	14,00	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	20,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 060,867
17	GD03A2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitoar, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - montare	m			33,765 33,765
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,2600	116,43	30,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			540,235
18	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			23,952 13,972
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	116,43	13,97
	24302261007971	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,0090	55,00	0,50
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	45,00	0,40
	24301161041601	Email PF-115	kg	0,1500	60,00	9,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			383,226
19	GD15C	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -1 1/4"	buc			1 155,955

1	2	3	4	5	6	7
						664,815
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,7100	116,43	664,82
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0140	100,00	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5140	20,00	10,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0750	60,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,00	2,80
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1200	18,00	2,16
	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	2,0000	25,00	50,00
	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,0000	140,00	140,00
	2875274000300	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=32 11/4	buc	2,0000	80,00	160,00
	2521216701000	Teava din otel	m	1,5000	80,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 155,955
		2. Lucrari de montare				
20	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc			103,466
						98,966
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	116,43	98,97
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	100,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			103,466
21	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			309,375
						232,860
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	116,43	232,86
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	60,00	30,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	3,00	4,50
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	450,00	36,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	2,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			309,375
		3. Utilaj				
22		Счетчик газовый ВК G-6T с встроенным термо корректором, "моноблок"	buc			2 200,000
						0,000
	pret de piata 02	Счетчик газовый ВК G-6T с встроенным термо корректором, "моноблок"	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
		Cheltuieli directe	lei			2 200,000
23		Шкаф для счетчика G-6T (390x250x700h)	buc			1 800,000
						0,000
	pret de piata 03	Шкаф для счетчика G-6T (390x250x700h)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		Cheltuieli directe	lei			1 800,000

APROBAT:

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6-3-1

Retele termice

Valoarea de deviz 88 718,56 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pozare subterana				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,0590	8 773,695 707,847	517,648 41,763
2	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,2000	5 317,105 277,105	1 063,421 55,421
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,0300	81,902 0,000	821,475 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0590	223,525 41,831	13,188 2,468
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,0000	36,093 36,093	721,866 721,866
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,2000	1 546,415	309,283

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv			1 026,915	205,383
7	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena	m	26,0000	635,199 25,615	16 515,164 665,980
8	TfC01A	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m	26,0000	18,929 18,629	492,149 484,349
9	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90* DN40/110	buc	4,0000	1 059,645 174,645	4 238,580 698,580
10	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / se modifica "Suport mobil pentru conducte" din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid DN45/110 (4 buc)	kg	28,8000	93,746 6,986	2 699,880 201,192
11	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Set de izolare imbinarilor DN45/110	buc	6,0000	529,645 174,645	3 177,870 1 047,870
12	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / se modifica "Suport mobil pentru conducte" din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Suport mobil DN45/110 (10 buc)	kg	72,0000	93,746 6,986	6 749,698 502,978

1	2	3	4	5	6	7
13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; / Cot $\phi 40 \times 4,0$ GOST 17375-83	buc	8,0000	322,245 241,010	2 577,961 1 928,081
14	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Canal din beton armat Л4-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	3,0000	3 485,183 244,503	10 455,549 733,509
15	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Placa din beton П5-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	3,0000	1 870,892 168,824	5 612,675 506,471
		<i>Total</i>	lei			55 966,407
		Total Pozare subterana Inclusiv salariu				55 966,407 7 795,911

		Total	lei	55 966,41
		CAS	24 %	1 871,02
		Transportarea materialelor	7 %	3 077,24
		Cheltuieli de regie	14,5 %	8 832,63
		Beneficiu de deviz	6 %	4 184,83
		Total		73 932,13
		TVA	20 %	14 786,43
		88 718,56		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		7 795,91		

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-3-1
Rețele termice**

Valoarea de deviz 88 718,56 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-3-1:				

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,6000	116,43	1 117,728
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,1000	116,43	826,653
3.	7212030022700	Sudor	h-om	24,6440	116,43	2 869,302
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,5840	116,43	1 348,726
5.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	4,1600	116,43	484,349
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9852	116,43	929,717
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	116,43	122,252
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8347	116,43	97,184
		Total manopera				7 795,91

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0002	500,00	0,100
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,0002	500,00	0,100
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0390	450,00	17,550
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9840	2,00	1,968
5.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,4880	21,00	31,248
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,6360	14,00	36,904
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3400	20,00	26,800
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,8500	3,00	35,550
9.	26661228006001	Canal din beton armat П4-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	3,0300	3 000,00	9 090,000
10.	26661228006002	Placa din beton П5-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	3,0300	1 500,00	4 545,000
11.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,2816	500,00	140,800
12.	27221031600001	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ф40/110	m	26,1040	600,00	15 662,400

13.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	14,0048	40,00	560,192
14.	28752740160001	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90* DN40/110	buc	4,0000	850,00	3 400,000
15.	28752740160002	Set de izolare imbinarilor DN45/110	buc	6,0000	320,00	1 920,000
16.	28752740400002	Cot $\phi 40 \times 4,0$ GOST 17375-83	buc	8,0000	40,00	320,000
17.	28752773470001	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid DN45/110	kg	28,8000	80,00	2 304,000
18.	28752773470002	Suport mobil DN45/110	kg	72,0000	80,00	5 760,000
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0096	15,00	0,144
20.	4100116202820	Apa potabila	m3	7,1860	15,00	107,790
Total materiale de construcții						43 960,54

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,3392	25,00	33,480
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,8500	400,00	1 140,000
3.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,0837	450,00	1 387,665
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0236	450,00	10,620
5.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,2136	450,00	96,120
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,0780	50,00	103,900
7.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,4940	25,00	12,350
8.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	24,1736	25,00	604,340
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8255	450,00	821,475
Total utilaje de construcții						4 209,96

Total	lei	55 966,41
CAS	24 %	1 871,02
Transportarea materialelor	7 %	3 077,24
Cheltuieli de regie	14,5 %	8 832,63
Beneficiu de deviz	6 %	4 184,83
Total		73 932,13
TVA	20 %	14 786,43

Total deviz:

88 718,56

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pozare subterana				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 773,695 707,847
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	116,43	707,85
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	500,00	1,69
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,15
		Cheltuieli directe	lei			517,648
2	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 317,105 277,105
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	116,43	277,10
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	450,00	5 040,00
		Cheltuieli directe	lei			1 063,421
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,902 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			821,475
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			223,525 41,831
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	116,43	41,83
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	1,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		Cheltuieli directe	lei			13,188
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			36,093 36,093
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	116,43	36,09
		Cheltuieli directe	lei			721,866
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 546,415 1 026,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	116,43	1 026,91
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
		Cheltuieli directe	lei			309,283
7	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supratean, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie	m			635,199 25,615

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1000	116,43	11,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1200	116,43	13,97
	27221031600001	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare ϕ 40/110	m	1,0040	600,00	602,40
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	40,00	0,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	20,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	14,00	0,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2500	15,00	3,75
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			16 515,164
8	TfC01A	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m			18,929
						18,629
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	116,43	18,63
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0050	15,00	0,08
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0090	25,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			492,149
9	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90* DN40/110	buc			1 059,645
						174,645
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	116,43	52,39
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	116,43	122,25
	28752740160001	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90* DN40/110	buc	1,0000	850,00	850,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	40,00	4,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	20,00	1,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	14,00	2,03
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	15,00	0,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	25,00	26,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			4 238,580
10	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / se modifica "Suport mobil pentru conducte" din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid DN45/110 (4 buc)	kg			93,746
						6,986
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	116,43	3,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	28752773470001	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid DN45/110	kg	1,0000	80,00	80,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	40,00	4,64
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	500,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	21,00	0,21
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	25,00	0,67
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			2 699,880
11	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Set de izolare imbinarilor DN45/110	buc			529,645
						174,645
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	116,43	52,39
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	116,43	122,25
	28752740160002	Set de izolare imbinarilor DN45/110	buc	1,0000	320,00	320,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	40,00	4,56

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	20,00	1,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	14,00	2,03
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	15,00	0,45
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	25,00	26,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 177,870
12	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / se modifica "Suport mobil pentru conducte" din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Suport mobil DN45/110 (10 buc)	kg			93,746 6,986
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	116,43	3,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	116,43	3,49
	28752773470002	Suport mobil DN45/110	kg	1,0000	80,00	80,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	40,00	4,64
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	500,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	21,00	0,21
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	25,00	0,68
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 749,698
13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; / Cot φ40x4,0 GOST 17375-83	buc			322,245 241,010
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	116,43	124,58
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	116,43	116,43
	28752740400002	Cot φ40x4,0 GOST 17375-83	buc	1,0000	40,00	40,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	40,00	4,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	14,00	2,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	500,00	5,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	15,00	0,48
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	21,00	1,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	20,00	1,46
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	25,00	26,10
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 577,961
14	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Canal din beton armat JI4-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc			3 485,183 244,503
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	116,43	221,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	116,43	23,29
	26661228006001	Canal din beton armat JI4-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	1,0100	3 000,00	3 030,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	3,00	7,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	450,00	3,60
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	400,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 455,549
15	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Placa din beton II5-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc			1 870,892 168,824

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	116,43	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	26661228006002	Placa din beton II5-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	1,0100	1 500,00	1 515,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,00	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	3,00	4,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,25
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	400,00	180,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 612,675

APROBAT:

Intocmit
SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Plan General (25/11-22.23 PG)

Valoarea de deviz 1 681 808,44 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard existent				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontare ingrijita a portiunelor de gard	m3	4,1300	462,499 459,899	1 910,119 1 899,381
2	RMB09A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau	m3	4,1300	2 760,380 1 862,880	11 400,369 7 693,694
		<i>Total</i>	lei			13 310,488
		Total Gard existent Inclusiv salariu				13 310,488 9 593,075
		2. Zid de sprijin				
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.8/10	m3	5,6100	1 919,170 523,935	10 766,546 2 939,275

1	2	3	4	5	6	7
4	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	213,6000	163,248 110,608	34 869,879 23 625,975
5	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	556,3000	24,345 7,335	13 543,174 4 080,511
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	41,0000	2 163,369 512,292	88 698,109 21 003,972
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	213,6000	19,675 4,657	4 202,623 994,778
8	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2	213,6000	201,334 9,314	43 004,928 1 989,556
		<i>Total</i>	lei			195 085,259
		Total Zid de sprijin Inclusiv salariu				195 085,259 54 634,067
		3. Scari exterioare				
9	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	45,0000	165,570 116,430	7 450,650 5 239,350

1	2	3	4	5	6	7
10	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	180,0000	24,110 7,102	4 339,841 1 278,401
11	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. 20/25	m3	3,5000	2 303,617 617,079	8 062,660 2 159,776
		<i>Total</i>	lei			19 853,151
		Total Scări exterioare Inclusiv salariu				19 853,151 8 677,527
		4. Mase de pamant				
12	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	10,5000	1 012,500 0,000	10 631,250 0,000
13	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	1 785,0000	17,235 0,000	30 764,475 0,000
		<i>Total</i>	lei			41 395,725
		Total Mase de pamant Inclusiv salariu				41 395,725
		5. Drenaj				
14	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	0,3560	1 012,500 0,000	360,450 0,000
15	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	60,6000	17,235 0,000	1 044,450 0,000
16	AcA07B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC tip 4(G) sau 3(M), având diametrul de	m	100,0000	246,594 43,079	24 659,410 4 307,910

1	2	3	4	5	6	7
		110-160 mm / Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (invelita in geotextil) / se exclude fittinguri				
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.0-40 / se exclude utilajul	m3	20,8100	691,766 115,266	14 395,644 2 398,679
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	20,8100	88,822 87,322	1 848,396 1 817,181
19	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil 200gr/m2	m2	190,0000	33,654 2,329	6 394,184 442,434
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola din plastic DN150 H200 cu gratar metalic si iesire verticala pe beton cl.C12/15	m	24,5000	1 047,519 68,694	25 664,207 1 682,995
21	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (aplicativ) / doar manopera; montare camin de vizitare	buc	3,0000	316,690 316,690	950,069 950,069
22		Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc	3,0000	6 000,000 0,000	18 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			93 316,810
		Total Drenaj Inclusiv salariu				93 316,810 11 599,268
		6. Pavaj din piatra				
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20mm	m3	26,0300	718,016 115,266	18 689,949 3 000,366
24	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de	m2	520,5000	690,359 60,544	359 331,651 31 512,944

1	2	3	4	5	6	7
		nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj din piatra rupta gr.=50mm/ k=2 la Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm pentru grosimea stratului de 10cm				
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20mm	m3	7,0000	718,016 115,266	5 026,110 806,860
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15	m	345,0000	185,784 34,929	64 095,480 12 050,505
		<i>Total</i>	lei			447 143,190
		Total Pavaj din piatra Inclusiv salariu				447 143,190 47 370,675
		7. Mobilier Urban				
27	TsH91A	Instalarea banca stradala din lemn pe beton C12/15	buc	14,0000	8 890,046 838,296	124 460,644 11 736,144
28	TsH91B	Instalarea cos stradal pe beton C12/15	buc	7,0000	4 304,687 686,937	30 132,808 4 808,558
		<i>Total</i>	lei			154 593,452
		Total Mobilier Urban Inclusiv salariu				154 593,452 16 544,702
		8. Spatii verzi				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2000	1 012,500 0,000	1 215,000 0,000
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	204,0000	116,100 0,000	23 684,400 0,000
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,2000	223,915 41,915	268,698 50,298
32	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal	m2	1 200,0000	12,807 12,807	15 368,760 15 368,760

1	2	3	4	5	6	7
		sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime				
33	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	12,0000	2 541,193 561,193	30 494,311 6 734,311
34	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	12,0000	265,544 76,844	3 186,526 922,126
35	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Trandafir	100 buc	0,3500	21 658,751 462,229	7 580,563 161,780
36	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Caprui	100 buc	0,1200	21 658,750 462,225	2 599,050 55,467
37	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	12,0000	72,187 72,187	866,239 866,239
38	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Nuca	buc	5,0000	576,945 41,915	2 884,724 209,574
39	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Cires	buc	7,0000	576,945 41,915	4 038,613 293,403
		<i>Total</i>	lei			92 186,884
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				92 186,884 24 661,958

		Total	lei	1 056 884,98
		CAS	24 %	41 539,51
		Transportarea materialelor	7 %	56 314,76
		Cheltuieli de regie	14,5 %	167 437,19
		Beneficiu de deviz	6 %	79 330,59
		Total		1 401 507,03
		TVA	20 %	280 301,41
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 681 808,44 173 081,29

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Plan General (25/11-22.23 PG)**

Valoarea de deviz 1 681 808,44 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	67,9385	116,43	7 910,079
2.	7123010010200	Betonist	h-om	202,5735	116,43	23 585,632
3.	7123011000200	Betonist	h-om	101,8500	116,43	11 858,395
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,8180	116,43	5 101,730
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	209,1300	116,43	24 349,006
6.	7129020012800	Pavator	h-om	343,5400	116,43	39 998,362
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	203,0573	116,43	23 641,961
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	29,4320	116,43	3 426,768
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	45,1600	116,43	5 257,979
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	153,5447	116,43	17 877,209
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,0754	116,43	8 973,888
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,4500	116,43	1 100,263
		Total manopera				173 081,29

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,4400	100,00	144,000
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	47,5200	500,00	23 760,000
3.	11110001000021	Nuca	buc	5,2000	500,00	2 600,000
4.	11110001000022	Cires	buc	7,2800	500,00	3 640,000
5.	11110001000031	Trandafir	buc	36,4000	200,00	7 280,000
6.	11110001000032	Caprui	buc	12,4800	200,00	2 496,000
7.	1212121212121	apa	m3	3,1500	15,00	47,250
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0048	500,00	2,400
9.	14111222017521 1	Piatra sparta fr.5/20mm	m3	37,9845	500,00	18 992,250
10.	14211022000681	Pietris fr. 0-40	m3	23,9315	500,00	11 965,750
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,8335	450,00	1 725,075
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	53,0910	450,00	23 890,950

13.	1421102206191	Bolovani de riu sau piatra bruta	m3	4,7495	500,00	2 374,750
14.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,1200	100,00	12,000
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3204	5 000,00	1 602,000
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2586	5 000,00	1 293,000
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2586	5 000,00	1 293,000
18.	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,9306	200,00	186,120
19.	2010237318750	Distantieri	buc	217,2900	0,10	21,729
20.	20301129311021	Cos stradal	buc	7,0000	3 500,00	24 500,000
21.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	29,3460	200,00	5 869,200
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	482,7360	5,00	2 413,680
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2563	5 000,00	1 281,500
24.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,1200	200,00	24,000
25.	2320187315789	Decofrol	kg	31,0320	20,00	620,640
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	726,2400	50,00	36 312,000
27.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	64,0800	50,00	3 204,000
28.	25132066214601	Banca stradala din lemn	buc	14,0000	8 000,00	112 000,000
29.	25212167000001	Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (invelita in geotextil)	m	107,1000	190,00	20 349,000
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 256,2400	3,00	3 768,720
31.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	145,2480	5,00	726,240
32.	2661112800655	Pavaj din piatra rupta gr.=50mm	m2	528,3075	568,00	300 078,660
33.	26631021000001	Beton cl.8/10	m3	5,8078	1 240,00	7 201,672
34.	26631021000002	Beton cl. C20/25	m3	46,3505	1 475,00	68 366,987
35.	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	18,7545	1 375,00	25 787,437
36.	2664102100000	Mortar	m3	1,3216	1 000,00	1 321,600
37.	26661228002851	Rigola din plastic DN150 H200 cu gratar metalic si iesire verticala	m	24,6225	900,00	22 160,250
38.	26661228003252	Bordura din beton 1000x200x80	m	346,7250	80,00	27 738,000
39.	26821326016261	Geotextil 200gr/m2	m2	205,2000	29,00	5 950,800
40.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	754,7075	16,00	12 075,320
41.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,3630	18,00	132,534
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,7580	40,00	310,320
43.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	77,5800	2,00	155,160
44.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	77,5800	0,30	23,274
45.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,2930	50,00	64,650
46.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,7580	20,00	155,160
47.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,1214	15,00	211,821
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,6360	15,00	279,539
49.	4100126202818	Apa	m3	5,8796	15,00	88,194
50.	pret de piata 01	Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm	buc	3,0000	6 000,00	18 000,000
Total materiale de constructii						804 496,63

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,8726	50,00	693,630
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,9363	25,00	173,408
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3304	10,00	3,304
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5863	10,00	5,863
5.	2922140007000	Macara	h-ut	3,1188	400,00	1 247,520
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	27,1260	450,00	12 206,700

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard existent				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontare ingrijita a portiunelor de gard	m3			462,499 459,899
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	116,43	52,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	116,43	407,51
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 910,119
2	RMB09A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau	m3			2 760,380 1 862,880
	7122050013400	Zidar	h-om	16,0000	116,43	1 862,88
	1421102206191	Bolovani de riu sau piatra bruta	m3	1,1500	500,00	575,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,3200	1 000,00	320,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 400,369
		2. Zid de sprijin				
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.8/10	m3			1 919,170 523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,68
	26631021000001	Beton cl.8/10	m3	1,0250	1 240,00	1 283,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 766,546
4	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			163,248 110,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	116,43	93,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	200,00	22,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 869,879
5	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,345 7,335
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	116,43	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,35
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 543,174
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			2 163,369 512,292
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,57
	26631021000002	Beton cl. C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 534,55
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88 698,109
7	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2			19,675 4,657
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	116,43	4,66
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	50,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 202,623
8	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2			201,334 9,314
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	116,43	9,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,7000	50,00	170,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	6,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 004,928
		3. Scări exterioare				
9	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			165,570 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	40,00	1,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 450,650
10	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,110 7,102
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	116,43	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,35
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 339,841
11	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. 20/25	m3			2 303,617 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,39
	26631021000002	Beton cl. C20/25	m3	1,0250	1 475,00	1 557,22
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 062,660
		4. Mase de pamant				
12	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 631,250
13	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			17,235 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 764,475
		5. Drenaj				
14	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			360,450
15	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			17,235 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 044,450
16	AcA07B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), având diametrul de 110-160 mm / Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (învelită în geotextil) / se exclud fittinguri	m			246,594 43,079
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,3700	116,43	43,08
	25212167000001	Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (învelită în geotextil)	m	1,0500	190,00	203,49
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 659,410

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.0-40 / se exclude utilajul	m3			691,766 115,266
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	14211022000681	Pietris fr. 0-40	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 395,644
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			88,822 87,322
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	116,43	87,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 848,396
19	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil 200gr/m2	m2			33,654 2,329
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	116,43	2,33
	26821326016261	Geotextil 200gr/m2	m2	1,0800	29,00	31,32
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 394,184
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola din plastic DN150 H200 cu gratar metalic si iesire verticala pe beton cl.C12/15	m			1 047,519 68,694
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	116,43	17,46
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	116,43	51,23
	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 375,00	61,87
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	450,00	3,60
	26661228002851	Rigola din plastic DN150 H200 cu gratar metalic si iesire verticala	m	1,0050	900,00	904,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 664,207
21	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (aplicativ) / doar manopera; montare camin de vizitare	buc			316,690 316,690
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	116,43	316,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			950,069
22		Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc			6 000,000 0,000
	pret de piata 01	Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 000,000
		6. Pavaj din piatra				
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20mm	m3			718,016 115,266
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	141112220175211	Piatra sparta fr.5/20mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 689,949
24	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj din piatra	m2			690,359 60,544

1	2	3	4	5	6	7
		rupta gr.=50mm/ k=2 la Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm pentru grosimea stratului de 10cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	116,43	60,54
	2661112800655	Pavaj din piatra rupta gr.=50mm	m2	1,0150	568,00	576,52
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	3,00	4,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	450,00	45,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230	15,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			359 331,651
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20mm	m3			718,016 115,266
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	141112220175211	Piatra sparta fr.5/20mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 026,110
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15	m			185,784 34,929
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	116,43	13,97
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	116,43	20,96
	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 375,00	66,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,35
	26661228003252	Bordura din beton 1000x200x80	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64 095,480
		7. Mobilier Urban				
27	TsH91A	Instalarea banca stradala din lemn pe beton C12/15	buc			8 890,046 838,296
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	116,43	221,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	116,43	52,39
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	25132066214601	Banca stradala din lemn	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	0,0360	1 375,00	49,50
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124 460,644
28	TsH91B	Instalarea cos stradal pe beton C12/15	buc			4 304,687 686,937
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	116,43	69,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	116,43	52,39
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	20301129311021	Cos stradal	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 375,00	115,50
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 132,808
		8. Spatii verzi				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 215,000
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,100

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 684,400
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			223,915
						41,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	116,43	41,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			268,698
32	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			12,807
						12,807
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	116,43	12,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 368,760
33	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			2 541,193
						561,193
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	116,43	561,19
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	500,00	1 980,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 494,311
34	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			265,544
						76,844
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	116,43	76,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	450,00	173,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 186,526
35	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Trandafir	100 buc			21 658,751
						462,229
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	116,43	160,67
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	116,43	301,55
	11110001000031	Trandafir	buc	104,0000	200,00	20 800,00
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	200,00	396,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	15,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 580,563
36	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Caprui	100 buc			21 658,750
						462,225
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	116,43	160,68
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	116,43	301,55
	11110001000032	Caprui	buc	104,0000	200,00	20 800,00
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	200,00	396,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	15,00	0,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 599,050
37	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc			72,187
						72,187
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	116,43	72,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			866,239
38	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Nuca	buc			576,945
						41,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	116,43	2,33
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	116,43	39,59
	11110001000021	Nuca	buc	1,0400	500,00	520,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,00	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	100,00	12,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	100,00	1,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	200,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 884,724
39	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Cires	buc			576,945
						41,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	116,43	2,33
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	116,43	39,59
	11110001000022	Cires	buc	1,0400	500,00	520,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,00	0,03
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	100,00	12,00
	1714227322897	Fringhie cinapa 9-16 mm	kg	0,0100	100,00	1,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	200,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 038,613

APROBAT:

Intocmit
SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.