

## Renovarea/repararea sediului Primăriei din satul Vadul lui Isac, raionul Cahul

(denumirea obiectivului)

# DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 354 737,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Demolare</b>   |      |                                       |                                       |                              |
| 1      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc   | m2   | 317,400                               | 13,34<br>11,00                        | 4 234,12<br>3 491,40         |
| 2      | RpCK42B                     | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate  | m2   | 20,000                                | 49,40<br>46,00                        | 988,00<br>920,00             |
| 3      | TrB01C1-2                   | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m                                | t    | 10,000                                | 29,00<br>29,00                        | 290,00<br>290,00             |
| 4      | TRI1AA04 A2                 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2   | t    | 10,000                                | 32,50<br>32,50                        | 325,00<br>325,00             |
| 5      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km  | t    | 10,000                                | 6,00<br>0,00                          | 60,00<br>0,00                |
|        |                             | <b>Total Demolare<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |                                       |                                       | <b>5 897,12<br/>5 026,40</b> |
|        |                             | <b>2. Pardoseli</b>  |      |                                       |                                       |                              |
| 6      | IzF11B                      | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit ( concretizat pe loc) | m3   | 4,380                                 | 1 342,44<br>80,50                     | 5 879,90<br>352,60           |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|----|--------|--|----|---------|------------------|---------------------------------|
| 7  | CC03B  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp BP 4 252/250 - 0.8 kg/m2  | kg | 261,600 | 24,59<br>1,75    | 6 432,74<br>457,80              |
| 8  | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 327,000 | 82,62<br>35,00   | 27 016,74<br>11 445,00          |
| 9  | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 327,000 | 94,85<br>4,00    | 31 014,51<br>1 308,00           |
| 10 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 347,000 | 82,62<br>35,00   | 28 669,14<br>12 145,00          |
| 11 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade  | m2 | 347,000 | 13,82<br>6,00    | 4 796,73<br>2 082,00            |
| 12 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2 | 347,000 | 405,59<br>125,00 | 140 739,73<br>43 375,00         |
| 13 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  | m  | 242,000 | 73,50<br>25,00   | 17 785,79<br>6 050,00           |
|    |        | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>262 335,28<br/>77 215,40</b> |

|  |                         |          |            |
|--|-------------------------|----------|------------|
|  | Total                   | lei      | 268 232,40 |
|  | CNAM                    | 24,00 %  | 19 738,03  |
|  | Cheltuieli de transport | 1,00 %   | 1 819,34   |
|  | Cheltuieli de regie     | 1,00 %   | 2 897,89   |
|  | Beneficiu de deviz      | 1,00 %   | 2 926,87   |
|  | Total                   | 100,00 + | 295 614,53 |
|  | TVA                     | 20,00 %  | 59 122,91  |

| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|-------------------|
|   |   |                         |   |   |   | <b>354 737,44</b> |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |   |   |   | <b>354 737,44</b> |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b> |   |   |   | <b>82 241,80</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)