

1	2	3	4	5	6	7
		burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m				
31	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	94,60	91,77 60,54	8 681,55 5 727,37

Total Sistema de scurjere

28 157,43

Incluziv salariu

8 232,12

Cheltuieli directe	Lei	526 061,87
Incluziv salariu in cheltuieli directe	100,00 %	164 863,49
Contributii la asig. sociale si medicale	22,50 %	37 094,29
Materiale	100,00 %	357 871,80
Transport materiale	7,00 %	25 051,03
Total	100,00 +	588 207,18
Cheltuieli de regie	14,50 %	85 290,04
Total	100,00 +	673 497,22
Beneficiu de deviz	3,00 %	20 204,92
Total	100,00 +	693 702,14
TVA	20,00 %	138 740,43

Total deviz:

832 442,57

Incluziv salariu

238 178,90