

Pardosele

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03-03-09**Valoarea de deviz 351 868,05 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salarriu	Total incl. salarriu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseala				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.10cm	m3	63,000	287,07 36,45	18 085,41 2 296,35
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из керамзита т - 10см)	m3	63,000	313,21 40,09	19 732,54 2 525,98
3	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp , gr. 4cm , k=2	m2	630,000	108,29 68,85	68 222,70 43 375,50
4	CG36A	Pardoseli din placi laminat (8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (класность 32)	m2	630,000	255,96 52,65	161 254,80 33 169,50
		Total Pardoseala Inclusiv salarriu				267 295,45 81 367,33

		Total	lei	267 295,45
		CNAM	22,50 %	18 307,65
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 842,62
		Cheltuieli de regie	1,00 %	2 874,46
		Beneficiu de deviz	1,00 %	2 903,20
		Total	100,00 +	293 223,38
		TVA	20,00 %	58 644,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				351 868,05
		Inclisiv salariu				81 367,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)