

**Amenajarea infrastructurii
pietonale catre cimitirul
orasesesc, str. Eternitatii,
or.Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 860 311,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aleea centrala in cadrul cimitirului orasesesc				
		1.1. Terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,9569	1 192,50 0,00	1 141,10 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	167,4600	4,64 0,00	777,02 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 918,12
		Total Terasamente Inclusiv salariu				1 918,12
		1.2. Demontari				
3	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	3,3000	9,50 9,50	31,35 31,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			31,35
		Total Demontari				31,35
		Inclusiv salariu				31,35
		1.3. Montarea pietrei de bordura				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3	6,3600	649,50 49,50	4 130,82 314,82
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m	227,0000	137,43 15,00	31 196,61 3 405,00
		<i>Total</i>	lei			35 327,43
		Total Montarea pietrei de bordura				35 327,43
		Inclusiv salariu				3 719,82
		1.4. Amenajarea si constructia trotuarului				
6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	336,0000	76,16 12,80	25 588,08 4 300,80
7	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2	336,0000	7,67 2,03	2 576,45 680,40
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	336,0000	241,36 52,20	81 098,30 17 539,20

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	6,7200	9,00 9,00	60,48 60,48
		<i>Total</i>	lei			109 323,31
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu				109 323,31 22 580,88
		<i>Total</i>	lei			146 600,21
		Total Alea centrala in cadrul cimitirului orasenesc Inclusiv salariu				146 600,21 26 332,05
		2. Trotuar str. Eternitatii (sector str. Evghenii Gudanov - str. Alexandru cel Bun) 2.1. Demontari				
10	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	154,0000	9,50 9,50	1 463,00 1 463,00
11	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	150,6000	81,34 18,50	12 250,25 2 786,10
12	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	198,0000	34,50 34,50	6 831,00 6 831,00
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	19,8000	21,94 7,15	434,39 141,57
14	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de	100 m3	0,3586	523,59 0,00	187,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea materialelor decapate)				
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	58,7600	4,64 0,00	272,64 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 439,04
		Total Demontari				21 439,04
		Inclusiv salariu				11 221,67
		2.2. Terasamente				
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,7387	1 192,50 0,00	2 073,40 0,00
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	304,2800	4,64 0,00	1 411,86 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 485,26
		Total Terasamente				3 485,26
		Inclusiv salariu				
		2.3. Montarea pietrei de bordura				
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3	15,1200	649,50 49,50	9 820,44 748,44
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m	215,0000	137,43 15,00	29 547,45 3 225,00
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	325,0000	201,40 34,00	65 455,00 11 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			104 822,89
		Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu				104 822,89 15 023,44
		2.4. Amenajarea si constructia trotuarului				
21	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	644,0000	76,16 12,80	49 043,82 8 243,20
22	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2	644,0000	7,67 2,02	4 938,19 1 304,10
23	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	407,26 62,50	407,26 62,50
24	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	354,2000	241,36 52,20	85 491,14 18 489,24
25	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare rosie) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	257,6000	246,44 52,20	63 482,70 13 446,72

1	2	3	4	5	6	7
26	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare alba) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	32,2000	276,89 52,20	8 915,83 1 680,84
27	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	6,4400	9,00 9,00	57,96 57,96
		<i>Total</i>	lei			212 336,90
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu				212 336,90 43 284,56
		2.5. Casiu pentru evacuarea apelor pluviale - 3 buc				
28	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,9600	59,50 59,50	235,62 235,62
29	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale	m3	0,7800	43,50 43,50	33,93 33,93
30	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=12 mm)	t	0,0690	21 220,00 1 220,00	1 464,18 84,18
31	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=18 mm)	t	0,0750	21 220,00 1 220,00	1 591,50 91,50
32	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 (fundatia	m3	1,0500	1 684,21 159,50	1 768,42 167,48

1	2	3	4	5	6	7
		casiului) Alte utilaje=1,03				
33	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 (Placa 1,68x1,40x0,07 m) Alte utilaje=1,03	m3	0,6000	1 684,50 159,50	1 010,70 95,70
34	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 (conexiunea casiiului cu rigola de acostament) Alte utilaje=1,03	m3	1,4400	1 684,59 159,50	2 425,81 229,68
35	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	5,5800	26,00 26,00	145,08 145,08
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub blocurile/rigolele de acostament	m3	1,9200	649,50 49,50	1 247,04 95,04
37	DI123	Montarea sectiilor rigolei, B-6 pentru edificii artificiale la drumuri (3x14 buc)	m3	0,9240	13 087,53 605,00	12 092,88 559,02
38	DI125	Montarea blocului B-9 pentru edificii artificiale la drumuri (3 buc)	m3	0,2640	7 592,88 162,50	2 004,52 42,90
39	DI125	Montarea blocului B-5 pentru edificii artificiale la drumuri (6 buc)	m3	0,4740	7 736,71 162,49	3 667,20 77,02
40	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,3000	472,30 139,00	1 558,59 458,70
		<i>Total</i>	lei			29 245,47
		Total Casiu pentru evacuarea apelor pluviale - 3 buc Inclusiv salariu				29 245,47 2 315,85
		<i>Total</i>	lei			371 329,56
		Total Trotuar str. Eternitatii (sector str. Evghenii Gudanov - str. Alexandru cel Bun)				371 329,56 71 845,52

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Trotuar str. Eternitatii (insula de siguranta la trecerile de pietoni la intersectia cu str. Alexandru cel Bun)				
		3.1. Terasamente				
41	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0960	1 192,50 0,00	114,48 0,00
42	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	16,8000	4,64 0,00	77,96 0,00
		<i>Total</i>	lei			192,44
		Total Terasamente Inclusiv salariu				192,44
		3.2. Montarea pietrei de bordura				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3	1,1800	649,50 49,50	766,41 58,41
44	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m	22,0000	137,43 15,00	3 023,46 330,00
45	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	20,0000	201,40 34,00	4 028,00 680,00
		<i>Total</i>	lei			7 817,87
		Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu				7 817,87 1 068,41

1	2	3	4	5	6	7
		3.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
46	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	36,0000	76,16 12,80	2 741,58 460,80
47	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2	36,0000	7,67 2,03	276,05 72,90
48	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	19,8000	241,36 52,20	4 779,00 1 033,56
49	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare rosie) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	14,4000	246,44 52,20	3 548,71 751,68
50	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare alba) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	1,8000	276,88 52,20	498,38 93,96
51	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	0,4000	9,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor			9,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			11 847,32
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu				11 847,32 2 416,50
		<i>Total</i>	lei			19 857,63
		Total Trotuar str. Eternitatii (insula de siguranta la trecerile de pietoni la intersectia cu str. Alexandru cel Bun) Inclusiv salariu				19 857,63 3 484,91
		4. Trotuar str. Eternitatii (sector str. Evghenii Gudanov - str. Alexandru cel Bun) Trotuar str. Eternitatii (sector str. Alexandru cel Bun - cimitirul orasenesc) 4.1. Demontari				
52	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	449,0000	81,34 18,50	36 522,98 8 306,50
53	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	70,0000	9,50 9,50	665,00 665,00
54	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	336,7500	34,50 34,50	11 617,88 11 617,88
55	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	53,8800	21,94 7,15	1 182,09 385,24
56	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de	100 m3	0,7756	523,61 0,00	406,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea materialelor decapate)				
57	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	109,8400	4,64 0,00	509,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			50 903,72
		Total Demontari				50 903,72
		Inclusiv salariu				20 974,62
		4.2. Terasamente				
58	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,7580	1 192,50 0,00	3 288,92 0,00
59	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	482,7700	4,64 0,00	2 240,06 0,00
60	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,5800	504,50 504,50	292,61 292,61
		<i>Total</i>	lei			5 821,59
		Total Terasamente				5 821,59
		Inclusiv salariu				292,61
		4.3. Montarea pietrei de bordura				
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3	25,5400	649,50 49,50	16 588,23 1 264,23
62	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m	449,0000	137,43 15,00	61 706,07 6 735,00

1	2	3	4	5	6	7
63	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	463,0000	201,40 34,00	93 248,20 15 742,00
		<i>Total</i>	lei			171 542,50
		Total Montarea pietrei de bordura Inklusiv salariu				171 542,50 23 741,23
		4.4. Amenajarea si constructia trotuarului				
64	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	898,0000	76,16 12,80	68 387,19 11 494,40
65	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2	898,0000	7,67 2,02	6 885,86 1 818,45
66	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	8,0000	407,26 62,50	3 258,08 500,00
67	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	493,9000	241,36 52,20	119 209,67 25 781,58
68	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton	m2	359,2000	246,44 52,20	88 520,87 18 750,23

1	2	3	4	5	6	7
		pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare rosie) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)				
69	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare alba) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2	44,9000	276,89 52,20	12 432,33 2 343,78
70	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	8,9800	9,00 9,00	80,82 80,82
		<i>Total</i>	lei			298 774,82
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu				298 774,82 60 769,26
		<i>Total</i>	lei			527 042,63
		Total Trotuar str. Eternitatii (sector str. Evghenii Gudanov - str. Alexandru cel Bun) Trotuar str. Eternitatii (sector str. Alexandru cel Bun - cimitirul orasenesc) Inclusiv salariu				527 042,63 105 777,72
		5. Reparatia drumurilor de acces catre cimitirul orasenesc				
71	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material LA30	100m2	15,8400	3 644,92 279,00	57 735,52 4 419,36
72	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,8670	649,80 0,00	563,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
73	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,6700	9 196,56 247,00	79 734,19 2 141,49
		<i>Total</i>	lei			138 033,09
		Total Reparatia drumurilor de acces catre cimitirul orasenesc Inklusiv salariu				138 033,09 6 560,85

		Total	lei	1 202 863,12
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	51 360,25
		Cheltuieli de transport	4 %	35 241,76
		Cheltuieli de regie	14,5 %	186 972,45
		Beneficiu de deviz	5 %	73 821,88
		Total		1 550 259,46
		TVA	20 %	310 051,89
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 860 311,35 214 001,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea infrastructurii
pietonale catre cimitirul
orasenesc, str. Eternitatii,
or.Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 860 311,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,2000	50,00	360,00
2.	7123011000200	Betonist	h-om	221,8520	50,00	11 092,60
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2 602,5409	50,00	130 127,04
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,0500	50,00	202,50
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	314,7408	50,00	15 737,04
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	412,1645	50,00	20 608,23
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,4823	50,00	3 024,11
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	656,9906	50,00	32 849,53
Total manopera						214 001,05

Materiale:

1.	1120206201036	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	8,6700	350,00	3 034,50
2.	1212121212121	Apa	m3	64,3035	0,00	0,00
3.	1266612280056	Bloc B-9	buc	3,0000	600,00	1 800,00
4.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	3,3330	330,00	1 099,89
5.	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	8,6700	330,00	2 861,10
6.	1411122201660	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	432,8434	330,00	142 838,32
7.	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	163,8630	330,00	54 074,79
8.	1411122201752	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 16-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	90,6850	330,00	29 926,05
9.	14111222017521	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-16 mm	m3	18,2160	330,00	6 011,28

		conform SM SR EN 13242+A1:2010				
10.	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	10,8190	340,00	3 678,46
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	9,5700	340,00	3 253,80
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	82,0149	340,00	27 885,06
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1143	6 500,00	742,95
14.	2266612280056	Bloc B-5	buc	6,0000	550,00	3 300,00
15.	2640112300739	Caramizi	buc	403,9200	7,00	2 827,44
16.	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	3 759,2600	3,00	11 277,78
17.	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	3 062,4000	3,00	9 187,20
18.	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15 053,6100	3,00	45 160,83
19.	2661112800655	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare gri	m2	1 221,9585	140,00	171 074,19
20.	2661112800651	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare rosie	m2	640,6680	145,00	92 896,86
21.	2661112800652	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare alba	m2	80,0835	175,00	14 014,60
22.	2663102100000	Beton C25/30 XF2	m3	3,3114	1 000,00	3 311,40
23.	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	86,6480	1 000,00	86 648,00
24.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,2754	1 000,00	275,40
25.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	812,0400	100,00	81 204,00
26.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8	m	917,5650	70,00	64 229,55
27.	2666122800562	Sectiile rigolei B-6	buc	42,0000	230,00	9 660,00
28.	2710703517201	Armatura	t	0,1440	20 000,00	2 880,00
29.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	38,2800	120,00	4 593,60
30.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	2,1615	600,00	1 296,90
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	64,3680	0,00	0,00
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,5870	0,00	0,00
33.	4100126202818	Apa	m3	5,0120	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				881 043,95

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,0504	350,00	7 367,64
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,5252	350,00	3 683,82
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,9723	600,00	2 983,38
4.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	221,8520	14,00	3 105,93
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	6,1459	180,00	1 106,26
6.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,2549	180,00	945,89
7.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	13,0205	350,00	4 557,17

8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	33,8976	350,00	11 864,16
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	23,4957	350,00	8 223,50
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	37,6548	350,00	13 179,18
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	26,4716	250,00	6 617,90
12.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,0167	480,00	488,02
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,2369	350,00	782,92
14.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3988	110,00	593,87
15.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,9190	350,00	321,65
16.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,1246	280,00	314,89
17.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,0167	280,00	284,68
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	26,4460	200,00	5 289,20
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	235,9684	150,00	35 395,26
20.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	4,7520	150,00	712,80
Total utilaje de construcții						107 818,12

Total	lei	1 202 863,12
Asigurarea sociala si medicala	24 %	51 360,25
Cheltuieli de transport	4 %	35 241,76
Cheltuieli de regie	14,5 %	186 972,45
Beneficiu de deviz	5 %	73 821,88
Total		1 550 259,46
TVA	20 %	310 051,89

Total deviz:

1 860 311,35

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea infrastructurii pietonale
catre cimitirul orasenesc, str. Eternitatii,
or.Drochia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aleea centrala in cadrul cimitirului orasenesc				
		1.1. Terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 192,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	250,00	1 192,50
		<i>Total</i>	lei			1 141,10
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	200,00	4,64
		<i>Total</i>	lei			777,02
		1.2. Demontari				
3	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			9,50 9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			31,35
		1.3. Montarea pietrei de bordura				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3			649,50 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201660	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			4 130,82
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu	m			137,43 15,00

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0030	340,00	1,02
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			31 196,61
		1.4. Amenajarea si constructia trotuarului				
6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			76,16 <hr/> 12,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	50,00	12,80
	1411122201660	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,1740	330,00	57,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	150,00	0,82
		<i>Total</i>	lei			25 588,08
7	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2			7,67 <hr/> 2,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	50,00	2,03
	1411122201660	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,0057	330,00	5,64
		<i>Total</i>	lei			2 576,45
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			241,36 <hr/> 52,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2661112800655	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare gri	m2	1,0150	140,00	142,10
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	23,60
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	340,00	14,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			81 098,30

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,00 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			60,48
		2. Trotuar str. Eternitatii (sector str. Evghenii Gudanov - str. Alexandru cel Bun)				
		2.1. Demontari				
10	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			9,50 9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			1 463,00
11	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			81,34 18,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	600,00	2,16
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	0,00	0,00
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	14,00	5,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	150,00	55,50
		<i>Total</i>	lei			12 250,25
12	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			34,50 34,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	50,00	34,50
		<i>Total</i>	lei			6 831,00
13	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			21,94 7,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	50,00	7,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	180,00	4,30
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	480,00	6,62
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,86
		<i>Total</i>	lei			434,39
14	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea materialelor decapate)	100 m3			523,59 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	110,00	523,59
		<i>Total</i>	lei			187,76
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	200,00	4,64
		<i>Total</i>	lei			272,64
		2.2. Terasamente				
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in	100 m3			1 192,50

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	250,00	1 192,50
		<i>Total</i>	lei			2 073,40
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	200,00	4,64
		<i>Total</i>	lei			1 411,86
		2.3. Montarea pietrei de bordura				
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3			649,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201660	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			9 820,44
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m			137,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0030	340,00	1,02
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			29 547,45
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			201,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	50,00	25,50
	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	0,0530	1 000,00	53,00
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	3,5000	3,00	10,50
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0100	340,00	3,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	1,0050	100,00	100,50
		<i>Total</i>	lei			65 455,00
		2.4. Amenajarea si constructia trotuarului				
21	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			76,16
						12,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	50,00	12,80
	1411122201660	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,1740	330,00	57,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	150,00	0,82
		<i>Total</i>	lei			49 043,82
22	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2			7,67 ----- 2,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	50,00	2,03
	1411122201660	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,0057	330,00	5,64
		<i>Total</i>	lei			4 938,19
23	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc			407,26 ----- 62,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,00	314,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,60
		<i>Total</i>	lei			407,26
24	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Plăci din beton pentru trotuare h=4 cm tip cărămidă culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip și ciment)	m2			241,36 ----- 52,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2661112800655	Plăci din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip cărămidă culoare gri	m2	1,0150	140,00	142,10
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	23,60
	1421102200546	Nisip pentru construcții sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru construcții sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	340,00	14,57
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			85 491,14
25	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Plăci din beton	m2			246,44 ----- 52,20

1	2	3	4	5	6	7
		pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare rosie) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	26611128006551	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare rosie	m2	1,0150	145,00	147,17
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	23,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	340,00	14,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			63 482,70
26	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare alba) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			276,89 <hr/> 52,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	26611128006552	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare alba	m2	1,0150	175,00	177,62
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	23,60
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	340,00	14,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			8 915,83
27	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,00 <hr/> 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			57,96
		2.5. Casiu pentru evacuarea apelor pluviale - 3 buc				
28	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,50 <hr/> 59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
		<i>Total</i>	lei			235,62
29	TsD04A	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale	m3			43,50 <hr/> 43,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	50,00	43,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			33,93
30	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=12 mm)	t			21 220,00 1 220,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	50,00	1 220,00
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	20 000,00	20 000,00
		Total	lei			1 464,18
31	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=18 mm)	t			21 220,00 1 220,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	50,00	1 220,00
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	20 000,00	20 000,00
		Total	lei			1 591,50
32	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 (fundatia casilui) Alte utilaje=1,03	m3			1 684,21 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	2663102100000	Beton C25/30 XF2	m3	1,0200	1 000,00	1 020,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 500,00	240,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	600,00	264,51
		Total	lei			1 768,42
33	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 (Placa 1,68x1,40x0,07 m) Alte utilaje=1,03	m3			1 684,50 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	2663102100000	Beton C25/30 XF2	m3	1,0200	1 000,00	1 020,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 500,00	240,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	600,00	264,50
		Total	lei			1 010,70
34	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF2 (conexiunea casilui cu rigola de acostament) Alte utilaje=1,03	m3			1 684,59 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	2663102100000	Beton C25/30 XF2	m3	1,0200	1 000,00	1 020,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 500,00	240,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	600,00	264,50
		Total	lei			2 425,81
35	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	50,00	26,00
		Total	lei			145,08
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub blocurile/rigolele de acostament	m3			649,50 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 16-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		Total	lei			1 247,04
37	DI123	Montarea sectiilor rigolei, B-6 pentru edificii artificiale la drumuri (3x14 buc)	m3			13 087,53 605,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	50,00	605,00
	2666122800562	Sectiile rigolei B-6	buc	44,1306	230,00	10 454,55
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	600,00	2 027,99
		Total	lei			12 092,88

1	2	3	4	5	6	7
38	DI125	Montarea blocului B-9 pentru edificii artificiale la drumuri (3 buc)	m3			7 592,88 162,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	50,00	162,50
	2663102100000	Beton C25/30 XF2	m3	0,2100	1 000,00	216,29
	1266612280056	Bloc B-9	buc	11,03265	600,00	6 818,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	600,00	395,91
		Total	lei			2 004,52
39	DI125	Montarea blocului B-5 pentru edificii artificiale la drumuri (6 buc)	m3			7 736,71 162,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	50,00	162,49
	2663102100000	Beton C25/30 XF2	m3	0,2100	1 000,00	216,24
	2266612280056	Bloc B-5	buc	12,28954	550,00	6 962,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	600,00	395,95
		Total	lei			3 667,20
40	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			472,30 139,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	50,00	139,00
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	330,00	333,30
		Total	lei			1 558,59
		3. Trotuar str. Eternitatii (insula de siguranta la trecerile de pietoni la intersectia cu str. Alexandru cel Bun)				
		3.1. Terasamente				
41	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 192,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	250,00	1 192,50
		Total	lei			114,48
42	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	200,00	4,64
		Total	lei			77,96
		3.2. Montarea pietrei de bordura				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3			649,50 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 16-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		Total	lei			766,41
44	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m			137,43 15,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0030	340,00	1,02
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 023,46
45	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			201,40 34,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	50,00	25,50
	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	0,0530	1 000,00	53,00
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	3,5000	3,00	10,50
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0100	340,00	3,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	1,0050	100,00	100,50
		<i>Total</i>	lei			4 028,00
		3.3. Amenajarea si constructia trotuarului				
46	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			76,16 12,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	50,00	12,80
	1411122201660	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,1740	330,00	57,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	150,00	0,82
		<i>Total</i>	lei			2 741,58
47	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2			7,67 2,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	50,00	2,03
	1411122201660	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,0057	330,00	5,64
		<i>Total</i>	lei			276,05
48	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu coeficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			241,36 52,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800655	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare gri	m2	1,0150	140,00	142,10
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	23,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	340,00	14,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			4 779,00
49	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare rosie) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			246,44 <hr/> 52,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	26611128006551	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare rosie	m2	1,0150	145,00	147,17
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	23,60
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	340,00	14,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			3 548,71
50	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare alba) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			276,88 <hr/> 52,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	26611128006552	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare alba	m2	1,0150	175,00	177,62
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	23,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	340,00	14,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			498,38
51	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,00 <hr/> 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3,60
		4. Trotuar str. Eternitatii (sector str. Evghenii Gudanov - str. Alexandru cel Bun) Trotuar str. Eternitatii (sector str. Alexandru cel Bun - cimitirul orasenesc)				
		4.1. Demontari				
52	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			81,34 18,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	600,00	2,16
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	0,00	0,00
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	14,00	5,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	150,00	55,50
		<i>Total</i>	lei			36 522,98
53	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			9,50 9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			665,00
54	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			34,50 34,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	50,00	34,50
		<i>Total</i>	lei			11 617,88
55	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			21,94 7,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	50,00	7,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	180,00	4,30
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	480,00	6,62
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,86
		<i>Total</i>	lei			1 182,09
56	TsC35A1	Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea materialelor decapate)	100 m3			523,61 0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	110,00	523,61
		<i>Total</i>	lei			406,11
57	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	200,00	4,64
		<i>Total</i>	lei			509,66
		4.2. Terasamente				
58	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 192,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	250,00	1 192,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 288,92
59	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	200,00	4,64
		<i>Total</i>	lei			2 240,06
60	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			504,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	50,00	504,50
		<i>Total</i>	lei			292,61
		4.3. Montarea pietrei de bordura				
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm	m3			649,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201660	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			16 588,23
62	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici cu sectiunea 20x8 cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2	m			137,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0030	340,00	1,02
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			61 706,07
63	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (Bordure mari cu sectiunea 30x15 cm), pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			201,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	50,00	25,50
	2663102100001	Beton C16/20 XF2	m3	0,0530	1 000,00	53,00
	2651122100024	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci	kg	3,5000	3,00	10,50
	1421102200513	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,0100	340,00	3,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare sectiunea 30x15 cm	m	1,0050	100,00	100,50
		<i>Total</i>	lei			93 248,20
		4.4. Amenajarea si constructia trotuarului				

1	2	3	4	5	6	7
64	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			76,16 12,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	50,00	12,80
	1411122201660	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,1740	330,00	57,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	150,00	0,82
		Total	lei			68 387,19
65	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=3)	m2			7,67 2,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	50,00	2,03
	1411122201660	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,0057	330,00	5,64
		Total	lei			6 885,86
66	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			407,26 62,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,00	314,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,60
		Total	lei			3 258,08
67	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare gri) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			241,36 52,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2661112800655	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare gri	m2	1,0150	140,00	142,10
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	23,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	340,00	14,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			119 209,67
68	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de	m2			246,44 52,20

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare rosie) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	26611128006551	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare rosie	m2	1,0150	145,00	147,18
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	23,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	340,00	14,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			88 520,87
69	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton pentru trotuare h=4 cm tip caramida culoare alba) cu ceoficient 0,5 pentru stratul suport de nisip si ciment)	m2			276,89 ----- 52,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	26611128006552	Placi din beton h=4 cm, pentru trotuare, tip caramida culoare alba	m2	1,0150	175,00	177,62
	2651122100027	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	23,60
	1421102200546	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (pentru strat)	m3	0,0857	340,00	14,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			12 432,33
70	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,00 ----- 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			80,82
		5. Reparatia drumurilor de acces catre cimitirul orasenesc				
71	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material LA30	100m2			3 644,92 ----- 279,00
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	50,00	279,00
	14111222017521	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-16 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,1500	330,00	379,50
	1411122201752	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 16-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	5,5000	330,00	1 815,00
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	280,00	19,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	350,00	749,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	350,00	287,70
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	180,00	69,84
		<i>Total</i>	lei			57 735,52
72	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			649,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	180,00	649,80
		<i>Total</i>	lei			563,38
73	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 196,56 247,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,00	247,00
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	1411122201660	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	330,00	330,00
	1120206201036	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	350,00	350,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	180,00	7,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		<i>Total</i>	lei			79 734,19

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.