

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СМЕТ

Очистка русла реки Лунга, мун. Чадыр-Лунга

№ d/o	Группа объектов/ наименование объекта	стоимость без НДС	НДС	стоимость с всего
смета 02-01-01	Очистка каналов	1971320,61	394264,13	2365584,74
смета 02-01-02	Реконструкция трубчатого переезда	295739,62	59147,93	354887,55
смета 02-01-03	Устройство пешеходного мостика	43035	8607,01	51642,01
смета 02-02-01	Очистка ложа пруда	409918,48	81983,7	491902,18
смета 02-02-02	Реконструкция плотины	110895,55	22179,11	133074,66
смета 02-02-03	Устройство донного водовыпуска	90491,05	18098,21	108589,26
смета 02-02-04	Засыпка оврага	247105,6	49421,12	296526,72
смета 02-02-05	Устройство аварийного водосброса	39696,63	7939,33	47635,96
				0,00
		3208202,54	641640,54	3849843,08

Дата составления: **09 октября 2019 год**

Подписано: _____

Фамилия: **Н.Кисеев**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**



Очистка русла реки Лунга, мун. Чадыр- Лунга

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-01-01

Очистка каналов

Valoarea de deviz 2 365 584,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cupa (в пойме р.Лунга)	100 m3	124,00	2 715,80 0,00	336 759,20 0,00
2	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cupa (ПК2+13 - ПК4+59, ПК7+40 - ПК9+53, ПК10+86-ПК14+18) коэффициент к машинам =1,15	100 m3	55,00	3 123,14 0,00	171 772,50 0,00
3	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cupa (левый приток р.Лунга) коэффициент к машинам =1,15	100 m3	7,70	3 123,38 0,00	24 050,00 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	12 352,00	10,54 0,00	130 190,08 0,00
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II коэффициент к машинам =2	100 m3	62,70	100,65 0,00	6 311,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	IfF19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cupa (правые притоки р.Лунга)	100 m3	2,84	2 716,37 0,00	7 714,50 0,00
7	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	189,54	640,50 0,00	121 401,00 0,00
8	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	189,54	308,01 0,00	58 380,00 0,00
9	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	105,00	141,27 141,27	14 833,03 14 833,03
		<i>Total</i>	Lei			871 411,31
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				871 411,31 14 833,03
		2. Устройство бутового крепления правых притоков				
10	IfB07C	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 30 cm (дно каналов)	m2	332,00	281,82 86,49	93 564,24 28 714,68
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	19,00	367,91 57,08	6 990,35 1 084,58
12	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	t	0,63	10 212,83 904,25	6 434,08 569,68
13	IfB07A	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 15 cm (Откосы каналов)	m2	286,67	155,42 57,66	44 553,76 16 529,39
		<i>Total</i>	Lei			151 542,43
		Total Устройство бутового крепления правых притоков Inclusiv salariu				151 542,43 46 898,33
		3. Устройство бутового крепления левого притока				
14	IfB07C	Pereu zidit din piatra bruta sau	m2	1 100,00	281,82	310 002,00



1	2	3	4	5	6	7
		bolovani de riu, in grosime de 30 cm (дно каналов)			86,49	95 139,00
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	86,00	367,91	31 640,55
					57,08	4 909,17
16	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	t	2,27	10 214,17	23 186,16
					904,02	2 052,12
17	IfB07A	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 15 cm (Откосы каналов)	m2	1 573,33	155,43	244 546,04
					57,66	90 718,21
		<i>Total</i>	Lei			609 374,75
		Total Устройство бутового крепления левого притока Inclusiv salariu				609 374,75 192 818,50
		4. Устройство дренажа (ПК12+34 р.Лунга)				
18	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,18	1 091,19	1 287,60
					0,00	0,00
19	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	11,00	141,27	1 553,94
					141,27	1 553,94
20	Iff32A	Element filtrant pentru drenuri agricole	m3	24,00	585,40	14 049,51
					322,90	7 749,51
21	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm	m	79,00	178,72	14 119,27
					9,57	755,92
22	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta	m3	5,80	1 040,03	6 032,19
					114,72	665,40
		<i>Total</i>	Lei			37 042,51
		Total Устройство дренажа (ПК12+34 р.Лунга) Inclusiv salariu				37 042,51 10 724,77
		<i>Total</i>	Lei			1 669 371,00



1	2	3	4	5	6	7
		Соцфонд и медстрах	22,5 %			59 686,79
		Транспорт материалов	8 %			43 075,09
		Итого				1 772 132,88
		Накладные расходы	8 %			141 770,63
		Итого				1 913 903,51
		Сметная прибыль	3 %			57 417,10
		Итого				1 971 320,61
		НДС	20 %			394 264,13
		Total deviz:				2 365 584,74
		Inclisiv salariu				265 274,63

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Очистка русла реки
Лунга, мун. Чадыр-Лунга**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Земляные работы				
1	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cupa (в пойме р.Лунга)	100 m3			2 715,80 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	7,3400	370,00	2 715,80
2	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cupa (ПК2+13 - ПК4+59, ПК7+40 - ПК9+53, ПК10+86-ПК14+18) коэффициент к машинам =1,15	100 m3			3 123,14 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	7,3400	370,00	3 123,14
3	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cupa (левый приток р.Лунга) коэффициент к машинам =1,15	100 m3			3 123,38 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	7,3400	370,00	3 123,38
4	Ts150A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,54 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	210,80	10,54
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II коэффициент к машинам =2	100 m3			100,65 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	220,00	2,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	98,02
6	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cupa (правые притоки р.Лунга)	100 m3			2 716,37 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	7,3400	370,00	2 716,37
7	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			640,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	350,00	640,50
8	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			308,01 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8800	350,00	308,01
9	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri,	m3			141,27 141,27

1	2	3	4	5	6	7
		canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,27
		2. Устройство бутового крепления правых притоков				
10	IfB07C	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 30 cm (дно каналов)	m2			281,82
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,5000	57,66	86,49
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	473,0000	0,21	86,49
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1000	960,00	99,33
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			367,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	91,00	19,11
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,00	38,22
12	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	t			10 212,83
	1	Muncitor	h-om	15,6800	57,66	904,25
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	1,1000	38,00	41,62
	204-9001	Armatura	t	1,0000	8 600,00	8 600,00
	021243	Macarale pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conductele magistrale), pina la 16 t	h-ut	2,2900	255,92	584,95
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	1,6500	49,67	82,00
13	IfB07A	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 15 cm (Откосы каналов)	m2			155,42
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	237,0000	0,21	49,77
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0500	960,00	47,99
		3. Устройство бутового крепления левого притока				
14	IfB07C	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 30 cm (дно каналов)	m2			281,82
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,5000	57,66	86,49
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	473,0000	0,21	99,33
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1000	960,00	96,00
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			367,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	91,00	19,11
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,00	38,22
16	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	t			10 214,17
	1	Muncitor	h-om	15,6800	57,66	904,02
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	1,1000	38,00	41,85
	204-9001	Armatura	t	1,0000	8 600,00	8 600,00
	021243	Macarale pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conductele magistrale), pina la 16 t	h-ut	2,2900	255,92	586,25
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	1,6500	49,67	82,05
17	IfB07A	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 15 cm (Откосы каналов)	m2			155,43
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	237,0000	0,21	49,77
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0500	960,00	48,00
		4. Устройство дренажа (ПК12+34)				

1	2	3	4	5	6	7
		р.Лунга)				
18	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 091,19 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	370,00	1 091,19
19	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3			141,27 141,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,27
20	IfF32A	Element filtrant pentru drenuri agricole	m3			585,40 322,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000	57,66	242,17
	1421302200462	Material filtrant...(pt.informatie) ППС	m3	1,0500	250,00	262,50
21	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm	m			178,72 9,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	2521216701001	Teava din polietilena 200mm	m	1,0150	165,00	169,16
22	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta	m3			1 040,03 114,72
	71230110200	Betonist	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	57,66	71,48
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	0,7660	1 100,00	842,07
	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	394,0000	0,21	82,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50

APROBAT:

Intocmit
SRL AMBORIO

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Очистка русла реки Лунга, мун. Чадыр- Лунга

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-01-01

Очистка каналов

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 2 365 584,74 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № 02-01-01:							

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	45,47	57,66	2 621,80
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	4 008,00	57,66	231 101,28
3.	71230110200	Betonist	h-om	4,35	57,66	250,82
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	33,60	57,66	1 937,38
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,11	57,66	755,92
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	395,34	57,66	22 795,30
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,80	57,66	5 812,13
Total manopera						265 274,63

Material:

1.	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	3,19	38,00	121,22
2.	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	2 285,20	0,21	479,89
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,75	220,00	165,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	120,75	220,00	26 565,00
5.	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	1 118 156,00	0,21	234 812,76
6.	1421302200462	Material filtrant...(pt.informatie) ПГС	m3	25,20	250,00	6 300,00
7.	204-9001	Armatura	t	2,90	8 600,00	24 940,00
8.	2521216701001	Teava din polietilena 200mm	m	80,99	165,00	13 363,35
9.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	4,44	1 100,00	4 884,00
10.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	236,20	960,00	226 752,00
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,58	5,00	2,90
12.	4100126202818	Apa	m3	10,50	5,00	52,50
Total materiale de construcții						538 438,62

Utilaje de construcții:

1.	021243	Macarale pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (exceptand conductele	h-ut	6,64	255,92	1 699,30
----	--------	------------------------------------------------------------------------------------	------	------	--------	----------



		magistrale), pina la 16 t				
2.	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	4,79	49,67	237,92
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	44,10	91,00	4 013,10
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,05	91,00	2 006,55
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,48	370,00	1 287,60
6.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	1 460,26	370,00	540 296,20
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	531,22	350,00	185 927,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	617,60	210,80	130 190,08
Total utilaje de constructii						865 657,75

Total	Lei	
Соцфонд и медстрах	22,5 %	1 669 371,00
Транспорт материалов	8 %	59 686,79
Итого		43 075,09
Накладные расходы	8 %	1 772 132,88
Итого		141 770,63
Сметная прибыль	3 %	1 913 903,51
Итого		57 417,10
НДС	20 %	1 971 320,61
		394 264,13

Total deviz:

2 365 584,74

Intocmit

Verificat

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Очистка русла реки Лунга, мун. Чадыр- Лунга

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-01-02

Реконструкция трубчатого переезда

Valoarea de deviz 354 887,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Земляные работы						
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,45	536,67 0,00	241,50 0,00
2	RpAcA51D	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 1300-1400 mm	m	19,00	121,90 100,33	2 316,07 1 906,24
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	23,00	311,93 267,54	7 174,28 6 153,48
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3	1,90	183,55 92,26	348,75 175,29
5	TsC18A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 in conditiile gospodarii apelor (Pina la 20m de pe suprafata cotlovanului)	100 m3	0,95	843,68 0,00	801,50 0,00
6	TsC22A11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,95	534,21 0,00	507,50 0,00
7	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	2,20	869,50 0,00	1 912,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (In canalul de centura)			0,00	0,00
8	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (In groapa de fundatie)	100 m3	2,58	869,07 0,00	2 242,20 0,00
9	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	29,00	141,27 141,27	4 096,74 4 096,74
10	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor (Pina la 50m)	100 m3	0,62	1 100,81 0,00	682,50 0,00
11	TsC22B11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (La urmatoarii 40m) =4.00	100 m3	0,62	649,19 0,00	402,50 0,00
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	62,00	43,74 43,24	2 712,19 2 681,19
13	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (Pina la 50m rambleul drumului)	100 m3	2,25	640,89 0,00	1 442,00 0,00
14	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	2,25	1 232,00 0,00	2 772,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor (La urmatorii 40m) =4.00				
15	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	2,88	43,75 0,00	126,00 0,00
16	TsD09A11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor	100 m3	2,25	1 959,00 215,78	4 407,74 485,50
17	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,67	581,76 581,76	389,78 389,78
		<i>Total</i>	Lei			32 576,15
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				32 576,15 15 888,22
		2. Бетонные работы				
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,00	367,91 57,08	1 839,57 285,42
19	PB09A	Turnarea manuala a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Pat din beton)	m3	11,50	1 257,36 139,54	14 459,69 1 604,68
20	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	181,30	9,89 1,15	1 793,83 209,31
21	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	3,60	1 240,49 123,97	4 465,75 446,29
22	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	502,00	9,89 1,15	4 966,39 578,91
23	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	15,00	9 550,20 72,07	143 253,07 1 081,12
24	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tabiere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si	m3	10,50	1 258,24 143,55	13 211,50 1 507,23

1	2	3	4	5	6	7
		coronamente				
25	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	576,00	14,00 5,19	8 063,65 2 989,09
26	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	m2	100,00	34,59 32,92	3 458,86 3 292,39
27	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, caroiaje de gardulete, cleionaje etc.	m3	13,00	407,52 89,37	5 297,80 1 161,85
28	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm	m2	40,00	142,22 74,96	5 688,97 2 998,32
29	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	27,00	155,29 10,38	4 192,74 280,23
		<i>Total</i>		Lei		210 691,82
		Total Бетонные работы Inclusiv salariu				210 691,82 16 434,84

		Total	Lei	243 267,97
		Соцфонд и медстрах	22,5 %	7 272,69
		Транспорт материалов	8 %	15 316,59
		Итого		265 857,25
		Накладные расходы	8 %	21 268,59
		Итого		287 125,84
		Сметная прибыль	3 %	8 613,78
		Итого		295 739,62
		НДС	20 %	59 147,93
		Total deviz: Inclusiv salariu		354 887,55
				32 323,06

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Очистка русла реки
Лунга, мун. Чадыр-Лунга**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			536,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	0,00
2	RpAcA51D	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 1300-1400 mm	m			121,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7400	57,66	100,33
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1500	8,60	1,29
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1200	169,00	20,28
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			311,93
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,6120	27,00	16,53
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	91,00	27,85
4	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			183,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	27,00	20,89
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	91,00	70,41
5	TsC18A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Pina la 20m de pe suprafata cotlovanului)	100 m3			843,68
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,4100	350,00	0,00
6	TsC22A11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			534,21
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,5300	350,00	0,00
7	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (In canalul de centura)	100 m3			869,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	370,00	0,00
8	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (In groapa de fundatie)	100 m3			869,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	370,00	0,00
9	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri,	m3			141,27
						141,27



1	2	3	4	5	6	7
		canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	57,66	141,27
10	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor (Pina la 50m)	100 m3			1 100,81
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,1500	350,00	0,00
11	TsC22B11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (La urmatorii 40m) =4.00	100 m3			1 100,81
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,8500	350,00	649,19
12	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
13	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (Pina la 50m rambleul drumului)	100 m3			640,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	350,00	0,00
14	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor (La urmatorii 40m) =4.00	100 m3			1 232,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8800	350,00	0,00
15	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,75
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	0,00
16	TsD09A11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 959,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7400	57,66	215,78
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,2300	321,00	1 358,19
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,2300	91,00	385,03
17	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			581,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	57,66	581,76
		2. Бетонные работы				
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			367,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	91,00	19,11
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,00	38,22
19	PB09A	Turnarea manuala a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere (Pat din beton)	m3			1 257,36
	71230110200	Betonist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1100,00	1108,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,4840	18,00	8,72
20	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			9,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	8,60	8,60
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
21	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 240,49
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	123,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	54,78
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 100,00	69,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	1 109,17
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	18,00	0,50
22	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			9,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	8,60	1,15
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	14,00	8,60
23	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9,9 tf	buc			9 550,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	57,66	72,07
	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat (blocuri RTI 2,5x2,0)	buc	1,0000	9 320,00	72,07
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	8,60	9 320,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	255,00	2,58
24	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente	m3			1 258,24
	71230110200	Betonist	h-om	1,2500	57,66	143,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	57,66	72,05
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 100,00	71,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	1 108,38
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3230	18,00	0,50
25	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			14,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	8,60	5,19
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	14,00	8,60
26	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	m2			34,59
	1	Muncitor	h-om	0,5710	57,66	32,92
	101-1757	Cirpe	kg	0,0030	12,50	32,92
	41010162	Bitum diluat RB-I	t	0,0002	8 040,00	0,04
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,0016	12,00	1,61
27	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, carioaje de gardulete, cleionaje etc.	m3			407,52
	7129100011000	Fascinar	h-om	1,5500	57,66	89,37
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	1 515,0000	0,21	318,15
28	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm	m2			142,22
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,3000	57,66	74,96
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	0,3150	0,21	74,96
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0700	960,00	0,07
29	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2			155,29
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	860,00	142,06
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	315,00	0,93
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0190	8,60	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	91,00	1,75

APROBAT:

Intocmit
SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Очистка русла реки
Лунга, мун. Чадыр-
Лунга**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-01-02

Реконструкция трубчатого переезда

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 354 887,55 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02-01-02:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	57,10	57,66	3 292,39
2.	7111020030200	Miner	h-om	106,72	57,66	6 153,48
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	52,00	57,66	2 998,32
4.	71230110200	Betonist	h-om	30,34	57,66	1 749,41
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	65,51	57,66	3 777,31
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	18,75	57,66	1 081,12
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,86	57,66	280,23
8.	7129100011000	Fascinar	h-om	20,15	57,66	1 161,85
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	33,06	57,66	1 906,24
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	169,05	57,66	9 747,42
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,04	57,66	175,29
Total manopera						32 323,06

Materiale:

1.	101-1757	Cirpe	kg	0,30	12,50	3,75
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4,46	860,00	3 835,60
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,75	220,00	1 265,00
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,08	315,00	25,20
5.	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	19 707,60	0,21	4 138,60
6.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	25,80	1 100,00	28 380,00
7.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,80	960,00	2 688,00
8.	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat (blocuri RTI 2,5x2,0)	buc	15,00	9 320,00	139 800,00
9.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	2,85	8,60	24,51
10.	271060200100	Otel beton	kg	1 259,30	8,60	10 829,98
11.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,51	8,60	4,39
12.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	15,47	14,00	216,58
13.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	4,50	8,60	38,70
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,20	5,00	31,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,56	5,00	12,80
16.	4100126202818	Apa	m3	0,50	5,00	2,50
17.	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,02	8 040,00	160,80
Total materiale de construcții						191 457,41

Utilaje de construcții:

1.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,16	12,00	1,92
2.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,47	91,00	133,77
3.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	2,28	169,00	385,32
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,10	91,00	191,10
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,05	91,00	95,55
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,04	91,00	640,64
7.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	9,52	91,00	866,32
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,52	91,00	47,32
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,23	370,00	4 155,10
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,20	350,00	2 520,00
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	12,73	350,00	4 455,50
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	15,55	27,00	419,85
13.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	10,33	18,00	185,94
14.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	9,52	321,00	3 055,92
15.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,15	255,00	2 333,25
Total utilaje de construcții						19 487,50

Total	Lei	243 267,97
Соцфонд и медстрах	22,5 %	7 272,69
Транспорт материалов	8 %	15 316,59
Итого		265 857,25
Накладные расходы	8 %	21 268,59
Итого		287 125,84
Сметная прибыль	3 %	8 613,78
Итого		295 739,62
НДС	20 %	59 147,93

Total deviz:

354 887,55

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Очистка русла реки Лунга, мун. Чадыр- Лунга

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-01-03

Устройство пешеходного мостика

Valoarea de deviz 51 642,01 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	3,00	93,99 93,99	281,96 281,96
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,20	349,00 51,90	69,80 10,38
3	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane	m3	3,00	1 252,06 137,81	3 756,19 413,43
4	PH21A	Montarea tablierelor metalice, pentru poduri in subansamble cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf	t	0,62	33 349,42 897,45	20 676,64 556,42
5	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	617,20	0,47 0,22	288,39 136,08
6	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	515,30	19,31 9,22	9 949,06 4 753,49
Total			Lei			35 022,04



1	2	3	4	5	6	7
		Соцфонд и медстрах	22,5 %			1 384,15
		Транспорт материалов	8 %			2 280,44
		Итого				38 686,63
		Накладные расходы	8 %			3 094,93
		Итого				41 781,56
		Сметная прибыль	3 %			1 253,44
		Итого				43 035,00
		НДС	20 %			8 607,01
		Total deviz:				51 642,01
		Inclisiv salariu				6 151,76

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Очистка русла реки**
Лунга, мун. Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA05B1	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având peste 1,00 m lățime, executată cu taluz înclinat, fără sprijiniri, pînă la 6 m adîncime, cu evacuare manuală la fundații, subsoluri, canale etc., în pământ cu umiditate naturală adîncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu	m3			93,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	57,66	93,99
2	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3			349,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,90
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	91,00	18,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,00	36,40
3	PB06A	Turnarea manuală a betonului simplu în elevații, culei, aripi, ziduri, timpane	m3			1 252,06
	71230110200	Betonist	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	57,66	71,50
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 100,00	1 107,33
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3570	18,00	6,42
4	PH21A	Montarea tablurilor metalice, pentru poduri în subansamble cu macara pe pneuri de 10-14,9 tf	t			33 349,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	57,66	13,02
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14,2000	57,66	818,40
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	0,9000	57,66	52,08
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2400	57,66	13,95
	2010102913512	scindura t=0,4m	m3	7,1800	3 100,00	22 250,00
	2874115817101	Surub cap hexagonal M 20x60 gr. 5,8 S4016	kg	2,4750	23,00	56,76
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1500	38,00	5,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	7,00	0,34
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,5000	1,92	0,97
	2875276311528	Scoabe din oțel	kg	0,4150	8,60	3,61
	2811236309000	Dorn ol pt. pentru tabluri metalice	kg	1 010,0000	9,50	9 595,00
	3110500003005	Convertizor de sudură 15-28 kw	h-ut	0,1100	118,00	13,32
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,0600	255,00	526,45
5	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg			0,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,00382	57,66	0,22
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0052	35,00	0,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,0036	18,00	0,06
6	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			19,31
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	9,50	9,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	1,92	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,36	0,03

APROBAT:

Intocmit
SRL AMBORIO

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Очистка русла реки Лунга, мун. Чадыр- Лунга

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-01-03

Устройство пешеходного мостика

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 51 642,01 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02-01-03:						

Manopera :

1.	71230110200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,93
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,14	57,66	8,07
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,36	57,66	136,08
4.	7212030022700	Sudor	h-om	5,30	57,66	305,60
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,56	57,66	32,29
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,80	57,66	507,41
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	72,14	57,66	4 159,59
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,79	57,66	506,84
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,15	57,66	296,95
Total manopera						6 151,76

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,22	220,00	48,40
2.	2010102913512	scindura t=0,4m	m3	4,45	3 100,00	13 795,00
3.	2320166200676	White spirit	kg	2,22	18,00	39,96
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	7,00	0,21
5.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,21	35,00	112,35
6.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,15	35,00	180,25
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,31	1,36	14,02
8.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	3,02	1 100,00	3 322,00
9.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,09	38,00	3,42
10.	2811236309000	Dorn ol pt, pentru tabliere metalice	kg	626,20	9,50	5 948,90
11.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	515,30	9,50	4 895,35
12.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,58	38,00	98,04
13.	2874115817101	Surub cap hexagonal M 20x60 gr. 5,8 S4016	kg	1,53	23,00	35,19
14.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,26	8,60	2,24
15.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,43	1,92	8,51



16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	5,00	1,50
17.	4100126202818	Apa	m3	0,02	5,00	0,10
Total materiale de construcții						28 505,44

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,08	91,00	7,28
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,04	91,00	3,64
3.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	1,07	18,00	19,26
4.	3110500003005	Convertizor de sudura 15-28 kw	h-ut	0,07	118,00	8,26
5.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,28	255,00	326,40
Total utilaje de construcții						364,84

Total	Lei	35 022,04
Соцфонд и медстрах	22,5 %	1 384,15
Транспорт материалов	8 %	2 280,44
Итого		38 686,63
Накладные расходы	8 %	3 094,93
Итого		41 781,56
Сметная прибыль	3 %	1 253,44
Итого		43 035,00
НДС	20 %	8 607,01

Total deviz:

51 642,01

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

