

**Lucrari reparatie hol sectia
radiologie Bloc pediatrie IMSP
Institutul Mamei si Copilului ,str.
Burebista 93 mun Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Hol Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,50
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	30,50
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,50
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,50
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,50
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,50
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	180,50
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	180,50
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,50
10	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	60,00
11	CK26A	Coltare din PVC din mase plastice, tip CG 50 Arfen (set)	m	21,00
12	CK07B	Pervazuri din pvc montate la usi - ancadrament pvc cul alba latimea 50-100 mm la usi existente	m	76,00
		Capitolul 1.1.2. Glafuri,rigle,coloane		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	11,70

1	2	3	4	5
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,70
15	CK26D	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	45,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	11,70
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,70
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	11,70
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	11,70
20	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50
		Capitolul 1.1.3. Tavan		
21	RpCO56C	Demontari: -placi tavan suspendat	m2	68,40
22	CK29F k sal 0,5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", fara sistemul-grila existenta gros. placi 10-12 mm	m2	68,40
		Capitolul 1.1.4. Pardoseli		
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	70,60
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonoground	m2	70,60
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	70,60
26	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	77,60
		Capitolul 1.1.5. Timplarie		
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,20
28	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,20
29	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	3,00
30	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri (set)	buc	3,00
31	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	17,60

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2. Birouri Capitolul 1.2.1. Pereti		
32	RpIB11B k=2	Demontarea /Montarea elemente de radiator pentru reparatie	buc	6,00
33	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	45,00
34	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	45,00
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	120,80
36	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,00
37	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	6,30
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	134,40
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,00
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	134,40
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,90
42	CF51B k=2 mat ,utila	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	81,90
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	203,50
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	203,50
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	560,00
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	560,00
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material	kg	12,00

1	2	3	4	5
		hidrofug, etc.		
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30	buc	6,00
49	CL20A	Usa revizie gata confectionate din PVC 60x40	buc	2,00
		Capitolul 1.2.2. Glafuri,rigle,coloane		
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,50
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,50
52	CK26D	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	86,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	5,50
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,50
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	10,50
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	10,50
		Capitolul 1.2.3. Tavan		
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	15,10
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact,	m2	15,10
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,10
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,10
61	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	15,10
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	76,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	224,70
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila)	m2	224,70
65	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	37,00
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(panouri tip	m2	19,00

1	2	3	4	5
		Armstrong BIOGUARD PLAIN)		
		Capitolul 1.2.4. Pardoseli		
67	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,30
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,30
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrunder	m2	67,60
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,50
71	CG01A1k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	34,10
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	67,60
73	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	74,40
74	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC (calitatea superioara cu fixarea rigida a cornierelor)	m	110,00
		Capitolul 1.2.5. Timplarie		
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,10
76	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 350 mm	m	2,00
		Capitolul 1.2.6. Retele ventilare		
77	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,50
78	RCsB300 k=5,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,00
79	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2	5,80
80	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	2,50
		Capitolul 1.3. Diverse		
81	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	4,00

1	2	3	4	5
82	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	4,00
83	TsI51B5	Transportarea deseuri constructiicu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	4,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
84	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module)	buc	1,00
85	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,00
86	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,05
87	pret furnizor	Tub Flexibil d=16-25	m	105,00
88	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,85
89	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,20
90	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm ²	m	105,00
91	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm ²	m	110,00
92		Cablu BBΓHF-LS sec.3x4 mm ²	m	20,00
93		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d=75x40	buc	4,00
94	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete	buc	6,00
95	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta	buc	2,00
96	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc	17,00
97	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600	buc	14,00
98	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (aplica led 18W)	buc	4,00
99	F E10 A	Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm	buc	1,00
100	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(cost utilaj)	buc	1,00
		Capitolul 3. Costul utilajului		
101		Priza externa aer comprimat cu conector	buc	1,00
102		Канальный вентилятор "Systemair" K 125 M sau echivalent dupa caracteristici	buc	1,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.