

**Restabilirea si modernizarea sistemului de iluminat stradal in com.Suri,
s.Surii Noi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	20,00
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	20,00
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	20,00
4	00015454	Piloni CB 9.5	buc	18,00
5	0452452452	Pilon CB 105-5		2,00
		2. Lucrari de montare		
6	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,80
7	01245-54545	Cablu CIII 4 2x25 mm2	m	1 800,00
8	02454-9874	Consola de ancora CA 1500	buc	50,00
9	012454-64545	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	50,00
10	01242-544	Cirlig de sustinere KG	buc	30,00
11	012454-565	Clema de suport RA-25	buc	30,00
12	101455557	Banda F 2007	m	180,00
13	024245-5454	Clame A200	buc	180,00
14	0245-556	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	40,00
15	0124-44	Clema PS-1-1	buc	23,00
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	23,00

1	2	3	4	5
17	01242-5454	Consola metalica KP-4M	buc	23,00
18	012424-545454	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	46,00
19	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	23,00
20	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,46
21	0122-4545	Cablu AVVG 3*4 mm ²	m	46,00
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,00
23	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,40
24	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,00
		3. Utilaj		
25	024545-5454	Corp de iluminat LED 50 W	buc	23,00

Restabilirea si modernizarea sistemului de iluminat stradal in com.Suri, s.Suri

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	40,00
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	40,00
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	40,00
4	00015454	Piloni CB 9.5	buc	33,00
5	0452452452	Pilon CB 105-5		7,00
		2. Lucrari de montare		
6	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina	1000 m	3,00

1	2	3	4	5
		la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect		
7	01245-54545	Cablu CИП 4 2x25 mm2	m	3 000,00
8	02454-9874	Consola de ancora CA 1500	buc	65,00
9	012454-64545	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	65,00
10	01242-544	Cirlig de sustinere KG	buc	70,00
11	012454-565	Clema de suport RA-25	buc	70,00
12	101455557	Banda F 2007	m	390,00
13	024245-5454	Clame A200	buc	390,00
14	0245-556	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	40,00
15	0124-44	Clema PS-1-1	buc	85,00
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	85,00
17	01242-5454	Consola metalica KP-4M	buc	85,00
18	012424-545454	Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	170,00
19	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	85,00
20	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,70
21	0122-4545	Cablu AVVG 3*4 mm2	m	170,00
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	4,00
23	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,80
24	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	3,00
25	024545-5454	Corp de iluminat LED 50 W	buc	85,00