

**Constructia retelelor de apeduct
si retelelor de canalizare in
cartierul locativ in perimetrul
strazii Vadul Pietrei or.Cricova**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3
Retele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 1 982 097,01 Lei

Intocmit in prețuri curente 28.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Coloana de inchidere a vanei cu dispozitiv de actionare manuala tip 1 D-200mm	buc	1,0000	17 999,00 0,00	17 999,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			17 999,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				17 999,000
		2. Lucrari de montare				
2	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm/Coloana de inchidere a vanei cu dispozitiv de actionare manuala tip 1 D-200mm	buc	1,0000	287,92 84,97	287,920 84,970
		<i>Total</i>	Lei			287,920
		<i>Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %</i>	24 %			20,393
		<i>Cheltuieli de transport (II3) * 5 %</i>	5 %			10,148
		<i>Cheltuieli pentru depozit (II3+Asigur+Cheltu) * 0,01 %</i>	0,01 %			0,032
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>				318,493

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 76 %</i>	76 %			242,054
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu</i>				560,547
		<i>Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu))* 6 %</i>	6 %			33,633
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				560,547 105,363
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari de terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	82,0230	820,00 0,00	67 258,840 0,000
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,6760	820,00 0,00	2 194,320 0,000
5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях,	m3	55,1000	112,16 112,16	6 180,040 6 180,040

1	2	3	4	5	6	7
		подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)				
6	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	6,1200	112,16 112,16	686,420 686,420
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	256,6790	175,04 175,04	44 928,630 44 928,630
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	254,6600	268,11 51,83	68 276,050 13 199,460
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями	m3	492,2700	26,34 26,34	12 966,740 12 966,740

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	492,2700	63,73 63,73	31 371,630 31 371,140
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	77,1230	436,00 0,00	33 625,640 0,000
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	77,1230	1 965,91 749,44	151 616,530 57 798,710
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	5,7420	900,00 0,00	5 167,800 0,000
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	1 004,810 0	15,12 0,00	15 196,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	5,7420	191,63 30,59	1 100,340 175,640
		<i>Total</i>	Lei			440 569,730
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				440 569,730 167 306,780
		3.2. Conducte si accesorii				
16	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Teava D-63/PN16 PE100 SDR11x5.8	m	265,5000	100,34 4,59	26 639,890 1 218,210
17	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm/Teava din PVC SN4 SDR41 DN160x4	m	1 639,000 0	151,45 25,49	248 221,600 41 779,750
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm/Teava din PVC SN4 SDR41 D200x4.9	m	3,0000	208,00 33,14	624,010 99,410
19	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	856,5000	15,90 5,95	13 617,840 5 094,380
20	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	265,5000	0,57 0,35	150,910 92,500
21	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	1 639,000 0	0,86 0,53	1 404,320 863,450
22	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru	m	3,0000	1,03 0,63	3,080 1,890

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 200 mm				
23	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Teu dn 63x45 PE100 SDR11 PEHD/PN16	buc	2,0000	973,14 67,98	1 946,270 135,950
24	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Cot dn 63x45 PE100 SDR11 PEHD/PN16	buc	1,0000	289,37 67,98	289,370 67,980
25	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor flansa dn 50 PE100 SDR11 PEHD/PN16	buc	4,0000	263,75 84,97	1 055,000 339,880
26	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel dn50mm 4 gauri	buc	12,0000	384,49 49,28	4 613,830 591,390
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana fonta dn 50 tip pana cauciucata PN16	buc	2,0000	1 231,99 46,74	2 463,980 93,470
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm/ Supapa de sens cu arc intre flansa dn50	buc	2,0000	543,36 46,74	1 086,730 93,470
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	8,0000	325,06 75,62	2 600,510 604,990

1	2	3	4	5	6	7
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cornier de sprijin L 40x4mm (Cp 1-2)	buc	2,0000	167,10 89,22	334,200 178,440
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cornier metalic cu cauciuc si diblu (set) 8x80 dn 50-2" M8	buc	2,0000	178,32 89,22	356,640 178,440
32		Bulon zincat 18x100 filetat	buc	24,0000	17,51 0,00	420,240 0,000
33		Piulita zincata M-18 SK	buc	24,0000	2,92 0,00	70,080 0,000
34		Saiba zincata M-18 SK	buc	24,0000	1,88 0,00	45,120 0,000
35	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Manson pentru tevi prin peretele caminului PN6, l=0,2m d180x6,6	m	1,0000	97,05 14,11	97,050 14,110
36	.	Tabla de fier gr-5,0mm	m2	0,8000	79,00 0,00	63,200 0,000
37	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Cot dn 63x60* PE100 SDR11 PEHD/PN16	buc	1,0000	289,37 67,98	289,370 67,980
38	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Cot dn 63x45* PE100 SDR11 PEHD/PN16	buc	1,0000	289,38 67,98	289,380 67,980
39	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm Cot din otel sudare 8*x90*	buc	1,0000	416,69 277,85	416,690 277,850
40	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor	m	8,4000	1 262,32	10 603,450

1	2	3	4	5	6	7
		din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm/Teava din otel d-219x14,9mm			130,00	1 092,030
41	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa sudare plata din otel dn200*12 gauri SK	buc	3,0000	461,63 157,19	1 384,900 471,580
42	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Vana fonta dn 200 tip pana cauciucat PN16	buc	1,0000	5 859,19 84,97	5 859,190 84,970
43	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa sudare plata otel dn 200, pentru vana	buc	2,0000	948,42 256,61	1 896,840 513,220
44	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cornier de sprijin L 50x4mm	buc	1,0000	269,10 89,22	269,100 89,220
45		Bulon zincat 20 x100 filetat	buc	36,0000	23,35 0,00	840,600 0,000
46		Piulita zincata M-20 SK	buc	36,0000	6,26 0,00	225,360 0,000
47		Saiba zincata M-20 SK	buc	36,0000	2,09 0,00	75,240 0,000
48	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m	25,0000	1 079,81 93,47	26 995,220 2 336,670
49	.	Suport pentru stilp	buc	12,0000	204,97 0,00	2 459,640 0,000
50	.	Fixare pentru stachete de 40	buc	12,0000	112,27 0,00	1 347,240 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			359 056,090
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				359 056,090 56 449,210
		3.3. Camine				
		3.3.1. Camin D=1000mm (63buc)				
51	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	47,9400	2 763,72 1 178,53	132 492,910 56 498,910
52	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIQI-10	buc	63,0000	499,83 0,00	31 489,290 0,000
53	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.KIJI-10-6	buc	53,0000	467,00 0,00	24 751,000 0,000
54	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KIJI-10-9	buc	71,0000	669,00 0,00	47 499,000 0,000
55	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KIJI1-10-2	buc	63,0000	498,96 0,00	31 434,480 0,000
56	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KIJO-1(0,02 m3)	buc	141,0000	129,00 0,00	18 189,000 0,000
57	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIJ-7-3 (0,05 m3)	buc	7,0000	376,00 0,00	2 632,000 0,000
58	pret de	Scara cu vanguri din otel C-1, C-	kg	904,3000	19,00	17 181,700

1	2	3	4	5	6	7
	piata	02, C-03....			0,00	0,000
59	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituite	kg	1 682,640 0	19,00 0,00	31 970,160 0,000
60	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,5870	1 324,63 547,21	3 426,830 1 415,630
61	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta* тип Т	buc	51,0000	2 010,00 0,00	102 510,000 0,000
62	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta* тип Л	buc	12,0000	1 899,00 0,00	22 788,000 0,000
63	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	11,9700	473,60 97,72	5 669,010 1 169,650
64	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	119,7000	181,29 29,74	21 700,340 3 559,810
65	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	0,9000	3 410,86 601,59	3 069,770 541,430
		<i>Total</i>	Lei			496 803,490
		Total Camin D=1000mm (63buc) Inclusiv salariu				496 803,490 63 185,430
		3.3.2. Camin D=1500mm (1buc)				
66	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul	m3	1,1100	2 139,91 820,81	2 375,300 911,100

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, in teren fara apa subterana				
67	.	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLI-15	buc	1,0000	1 099,74 0,00	1 099,740 0,000
68	1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 109,00 0,00	1 109,000 0,000
69	.	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLI-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 110,00 0,00	1 110,000 0,000
70	.	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLI-1(0,02 m3)	buc	3,0000	129,00 0,00	387,000 0,000
71	.	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta* tip L	buc	1,0000	1 899,00 0,00	1 899,000 0,000
72	pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	9,7000	19,00 0,00	184,300 0,000
73	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor construite	kg	19,0400	19,00 0,00	361,760 0,000
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0290	1 324,83 547,24	38,420 15,870

1	2	3	4	5	6	7
75	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,1900	473,74 97,74	90,010 18,570
76	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	3,8000	181,29 29,74	688,900 113,010
77	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	0,0250	3 409,60 601,60	85,240 15,040
		<i>Total</i>	Lei			9 428,670
		Total Camin D=1500mm (1buc) Inclusiv salariu				9 428,670 1 073,590
		3.3.3. Camin D=1500mm -apeduct (2 buc)				
78	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,0300	2 125,55 819,11	6 440,430 2 481,910
79	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-15	buc	2,0000	1 099,74 0,00	2 199,480 0,000
80	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 109,00 0,00	1 109,000 0,000
81	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	2,0000	1 103,00 0,00	2 206,000 0,000
82	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,	buc	2,0000	1 103,00 0,00	2 206,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIJ-15-6 (0,265 m3)				
83	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIJII1-15-1(0,27 m3)	buc	2,0000	1 110,00 0,00	2 220,000 0,000
84	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIJQ-1(0,02 m3)	buc	4,0000	129,00 0,00	516,000 0,000
85	pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIJ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	376,00 0,00	752,000 0,000
86	pret de piata	Capacul cu rama din fonta* tip T	buc	2,0000	1 899,00 0,00	3 798,000 0,000
87	pret de piata	Scara cu vanguri din otel C-2	kg	34,1600	19,00 0,00	649,040 0,000
88	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor construite	kg	55,6800	19,00 0,00	1 057,920 0,000
89	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0900	1 324,78 547,22	119,230 49,250
90	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,3800	473,55 97,71	179,950 37,130

1	2	3	4	5	6	7
91	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	3,8000	181,29 29,74	688,900 113,010
		<i>Total</i>	Lei			24 141,950
		Total Camin D=1500mm -apeduct (2 buc) Inclusiv salariu				24 141,950 2 681,300
		<i>Total</i>	Lei			530 374,110
		Total Camine Inclusiv salariu				530 374,110 66 940,320
		<i>Total</i>	Lei			1 329 999,93 0
		<i>Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %</i>	24 %			69 767,114
		<i>Cheltuieli de transport (II3) * 4 %</i>	4 %			41 572,145
		<i>Cheltuieli pentru depozit (II3+Cheltu) * 0,01 %</i>	0,01 %			133,001
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>				1 441 472,19 0
		<i>Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 10 %</i>	10 %			144 147,219
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu</i>				1 585 619,40 9
		<i>Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 3 %</i>	3 %			47 568,582
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 633 187,99 1 290 725,380

		Total	Lei			1 651 747,51
		TVA (II3) * 20 %	20 %			330 349,50
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 982 097,01 290 830,74

Intocmit

Hidro Servicii SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Cricova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

