

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 999 950,04 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de pregatire, demontari				
1	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usa PVC)	m2	4,50	21,96 21,96	98,84 98,84
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (usi metalice S=12,75m2)	kg	640,00	3,39 3,15	2 167,44 2 018,68
3	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (ferestre din lemn)	m2	494,00	22,08 22,08	10 907,22 10 907,22
4	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri interioare din lemn 400x40mm)	m	317,17	80,53 80,43	25 542,34 25 510,64
5	RplzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	91,90	55,04 52,57	5 058,06 4 831,18
6	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a tamplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la tamplarie metalica (vopsea „Protecta”)	m2	91,90	115,03 100,41	10 571,40 9 227,61
7	TrI1AG20 G2	Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2 (tamplarie)	t	13,66	47,30 47,30	646,09 646,09
8	TrI1AA02F 1	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	87,25	26,28 26,28	2 293,10 2 293,10
		<i>Total</i>	lei			57 284,49
		Total Capitolul 1. Lucrari de pregatire, demontari Inclusiv salariu				57 284,49 55 533,36

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Ferestre				
9	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Rama PVC nereciclat cu 5 camere de aer, consolidata cu profil metalic grosime 1,2mm, acoperita cu un strat din material plastic fara puncte termice; Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie conform clasei A: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior si interior > 2,8mm; grosimea fetelor structurale > 2,5mm; grosimea peretilor interiori de separare > 2,0mm. Sticla dubla cu minimum 16mm despartitura (4-16-4) cu o sticla cu protectie joasa a emisivitatii. Deschiderea conform proiectului. Ferestrele echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si manere. Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie maxim de 1,7 W(m2K). Ferestrele trebuie sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor.)	m2	1,60	1 016,96 86,08	1 627,13 137,73
10	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Rama PVC nereciclat cu 5 camere de aer, consolidata cu profil metalic grosime 1,2mm, acoperita cu un strat din material plastic fara puncte termice; Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie conform clasei A: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior si interior > 2,8mm; grosimea fetelor structurale > 2,5mm; grosimea peretilor interiori de separare > 2,0mm. Sticla dubla cu minimum 16mm despartitura (4-16-4) cu o sticla cu protectie joasa a emisivitatii. Deschiderea conform proiectului. Ferestrele echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si manere. Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie maxim de 1,7 W(m2K). Ferestrele trebuie sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor.)	m2	10,85	704,19 74,28	7 640,47 805,90
11	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi (Rama PVC nereciclat cu 5 camere de aer, consolidata cu profil metalic grosime 1,2mm, acoperita cu un strat din material plastic fara puncte termice; Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa corespunda clasei A: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior si interior > 2,8mm; grosimea fetelor structurale > 2,5mm; grosimea peretilor interiori de separare > 2,0mm. Sticla dubla cu minimum 16mm despartitura (4-16-4) cu o sticla cu protectie joasa a emisivitatii. Deschiderea conform	m2	481,53	642,92 53,80	309 586,94 25 906,50

1	2	3	4	5	6	7
		proiectului. Ferestrele echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si maniere. Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie maxim de 1,7 W(m2K). Ferestrele trebuie sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor.				
12	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=400mm)	m	317,17	95,26 4,73	30 213,74 1 500,35
13	CE23B3	Glafuri si copertine din aluminiu zincat de 0,5 mm grosime montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate cu dibluri, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (glaf din metal zincat vopsit l=250mm) (glaf din metal zincat vopsit cu iesire a scurgerilor de la suprafata exterioara a peretelui cu 30-40 mm)	m	317,17	91,15 63,09	28 909,20 20 008,67
14	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (montare grilaje existente) SA32	kg	2 626,02	23,60 11,04	61 966,70 28 990,26
		<i>Total</i>	lei			439 944,18
		Total Capitolul 2. Ferestre Inklusiv salariu				439 944,18
		Capitolul 3. Usi				77 349,41
15	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv (Rama PVC nereciclat cu 5 camere de aer, consolidata cu profil metalic grosime 1,2mm, acoperita cu un strat din material plastic fara puncti termice; Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie conform clasei A: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior si interior > 2,8mm; grosimea fetelor structurale >2,5mm; grosimea peretilor interiori de separare >2,0mm. Sticla dubla cu minimum 16mm (4-16-4) cu o sticla cu protectie joasa a emisivitatii. . Valoarea U totala a usilor trebuie sa fie de maxim 2,2 W (m2K). Deschiderea conform proiectului. Usile echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si maniere.)	m2	4,50	1 397,20 47,90	6 287,38 215,54
16	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	603,69 103,03	603,69 103,03

1	2	3	4	5	6	7
17	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv (usi metalice de intrare cu termoizolare interioara)	m2	9,03	1 574,94 244,45	14 221,67 2 207,41
18	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare u.ilor montate in zidarie de orice natura la construc.ii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv (usi metalice de intrare cu termoizolare interioara)	m2	3,72	1 510,91 231,34	5 620,60 860,57
19	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,00	231,91 131,43	1 159,53 657,13
20	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	5,00	550,91 50,47	2 754,53 252,33
		<i>Total</i>	lei			30 647,40
		Total Capitolul 3. Usi Inclusiv salariu				30 647,40 4 296,01
		Capitolul 4. Finisarea interioara (SA31)				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	355,765	3,78 1,58	1 343,53 560,92
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	355,765	112,98 78,12	40 194,58 27 792,18
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	355,765	33,67 28,91	11 977,02 10 286,37
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	355,765	3,78 1,58	1 343,53 560,92
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	355,765	37,69 28,91	13 408,85 10 286,37
		<i>Total</i>	lei			68 267,51
		Total Capitolul 4. Finisarea interioara (SA31) Inclusiv salariu				68 267,51 49 486,76
		Capitolul 5. Finisarea exterioara				

1	2	3	4	5	6	7
26	CE25A	Prelucrarea spumei si finisarea rosturilor la glafurile exterioare.	m	317,17	21,01 18,40	6 663,30 5 835,80
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare din jurul ferestrelor.	m2	756,45	3,78 1,58	2 857,04 1 192,81
28	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, a pantei de la ferestre -2grade	m2	756,45	112,72 89,37	85 265,74 67 603,45
29	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	756,45	51,83 41,00	39 209,58 31 017,88
		<i>Total</i>	lei			133 995,66
		Total Capitolul 5. Finisarea exterioara Inclusiv salariu				133 995,66 105 649,94
		Capitolul 6. Alte lucrari Capitolul 6.1. Pereu (SA28)				
30	CG32A1	Umpluturi in stratul compactat mecanic, executate cu argile h=150mm	m3	25,65	149,25 60,46	3 828,15 1 550,82
		<i>Total</i>	lei			3 828,15
		Total Capitolul 6. Alte lucrari Capitolul 6.1. Pereu (SA28) Inclusiv salariu				3 828,15 1 550,82
		<i>Total</i>	lei			733 967,39
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	22,5 %			66 119,92
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			8 776,70
		<i>TOTAL</i>				808 864,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			16 177,28
		<i>TOTAL</i>				825 041,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			8 250,41
		<i>TOTAL</i>				833 291,70
		<i>TVA</i>	20 %			166 658,34
		Total deviz: Inclusiv salariu				999 950,04 293 866,30



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)