

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1765270338539 din 09.12.2025
	Obiectul achiziției: Servicii de deservire și întreținere a ascensoarelor pentru anul 2026 din incinta : I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi"

N/o	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
1.	Servicii de deservire a ascensoarelor Ascensor. AP 1000-1.0 nr. 8643,(1432) 6st., 15/15 Ascensor. AP 1000-1.0 nr. 10077,(1433) 6st., 21/21	Conform Cerintelor Anexei nr. 1 1. Revizie tehnică (DP) - o dată în 15 zile; 2. Revizie generala anuală (RGA) - în luna iunie 2026; 3. Intervenții operative din partea personalului de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului prin dispeceratul central - 24/24 4. legătură prin Interfon cu dispeceratul operatorului economic, inclusiv cartele de telefonie mobilă, necesare pentru conectarea dată. Principalele operații din cadrul serviciilor de revizie periodică (RP) și deservire care se efectuează de către electromecanic sînt următoarele: 1) Curățarea ascensorului; 2) Verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 3) Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 4) Ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 5) Verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora; 6) Verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora; 7) Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; 8) Verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății; 9) Verificarea strîngerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 10) Verificarea fixării tamponelor și a Imitatoarelor de sfârșit de cursă; 11) Verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare; 12) Verificarea conexiunilor prizei de	Conform solicitărilor autoritatii contractante in Anexa nr. 1 1. Revizie tehnică (DP) - o dată în 15 zile; 2. Revizie generala anuală (RGA) - în luna iunie 2026; 3. Intervenții operative din partea personalului de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului prin dispeceratul central - 24/24 4. legătură prin Interfon cu dispeceratul operatorului economic, inclusiv cartele de telefonie mobilă, necesare pentru conectarea dată. Principalele operații din cadrul serviciilor de revizie periodică (RP) și deservire care se efectuează de către electromecanic sînt următoarele: 1) Curățarea ascensorului; 2) Verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 3) Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 4) Ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 5) Verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora; 6) Verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora; 7) Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; 8) Verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății; 9)	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”

Ascensor. AP 500-0.5 nr. 2087,(1434) 3st., 79/81 Ascensor. AP 1000-1.0 nr. 9236,(8348) 3st., 18/18 Ascensor. AP 450-1.0 nr. 8655,(6110) 3st., 15/15 Ascensor. AP 1000-1.0 nr. 8654,(4548) 3st., 15/15 Ascensor. AP 5000-0.5 nr. 6638,(6111) 2st., 89/93		punere la pământ ale echipamentelor electrice; 13) Verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; 14) Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; 15) Verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; 17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului. Prestatorul asigură funcționarea ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător. Prestatorul respectă regulile de securitate, protecție a muncii și combatere a incendiilor în timpul prestării serviciilor de deservire a ascensoarelor. Revizia generală (RGA) constă în examinarea generală a ascensorului și remedierea deficiențelor constatate și rămase nerezolvate în cadrul lucrărilor de exploatare. Ca urmare a re viziei generale se efectuează următoarele: 1) demontarea părții superioare a carcasei reductorului și verificarea stării de uzură a angrenajului arbore melcat - roată melcată, a lagărelor și a rulmentului axial al reductorului; 2) spălarea lagărelor motorului electric și schimbarea uleiului; 3) spălarea și montarea la loc a carcasei troliului și completarea cu ulei proaspăt; 4) verificarea instalației electrice din camera mașinii, din puț și din cabina ascensorului; 5) demontarea paracăzătoarelor, spălarea, ungerea și verificarea funcționării acestora; 6) demontarea roții de fricțiune, spălarea și ungerea axelor și lagărelor. Efectuarea lucrărilor de deservire și revizie se consemnează de către personalul de deservire și revizie al Prestatorului în Registrul de supraveghere al ascensorului. Intervenții operative: 1) până la 30 minute de la sesizare, în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații indiferent de ora zilei; 2) repunerea în funcție a ascensorului se efectuează în intervalul orelor 7.30-18.30. în serviciile prestate de Prestator nu se includ serviciile de înlocuire a: - reductorului principal; - panoului de dirijare; - cabinei ascensorului.	Verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 10) Verificarea fixării tamponelor și a Imitatoarelor de sfârșit de cursă; 11) Verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare; 12) Verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice; 13) Verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; 14) Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; 15) Verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; 16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; 17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului. Prestatorul asigură funcționarea ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător. Prestatorul respectă regulile de securitate, protecție a muncii și combatere a incendiilor în timpul prestării serviciilor de deservire a ascensoarelor. Revizia generală (RGA) constă în examinarea generală a ascensorului și remedierea deficiențelor constatate și rămase nerezolvate în cadrul lucrărilor de exploatare. Ca urmare a re viziei generale se efectuează următoarele: 1) demontarea părții superioare a carcasei reductorului și verificarea stării de uzură a angrenajului arbore melcat - roată melcată, a lagărelor și a rulmentului axial al reductorului; 2) spălarea lagărelor motorului electric și schimbarea uleiului; 3) spălarea și montarea la loc a carcasei troliului și completarea cu ulei proaspăt; 4) verificarea instalației electrice din camera mașinii, din puț și din cabina ascensorului; 5) demontarea paracăzătoarelor, spălarea, ungerea și verificarea funcționării acestora; 6) demontarea roții de fricțiune, spălarea și ungerea axelor și lagărelor. Efectuarea lucrărilor de deservire și revizie se consemnează de către personalul de deservire și revizie al Prestatorului în Registrul de supraveghere al ascensorului. Intervenții operative: 1) până la 30 minute de la sesizare, în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații indiferent de ora zilei; 2) repunerea în funcție a ascensorului se efectuează în intervalul orelor 7.30-18.30. în serviciile prestate de Prestator nu se includ serviciile de înlocuire a: - reductorului principal; - panoului de dirijare; - cabinei ascensorului.	
---	--	---	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2