

Obiectivul: Primaria comunei Ocnita

Obiectul: Primaria comunei Ocnita

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului sar pant

Deviz local Nr. 33.1.1

Intocmit in preturi curente 2020-09-08

Valoarea de deviz 254 531,161 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----|-----------------------------------|---|------|--|-------------------------|----------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов). | m2 | 486,0000 | 22,7800 | 11 071,080 |
| | | | | | 22,6800 | 11 022,480 |
| 2 | RCsH33C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов). | m2 | 486,0000 | 5,9100 | 2 872,260 |
| | | | | | 5,7600 | 2 799,360 |
| 3 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием). | m3 | 5,2000 | 4 150,2500 | 21 581,300 |
| | | | | | 699,7500 | 3 638,700 |
| 4 | CE27A1 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с неровным контуром, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления для крыши, в условиях нормального климата: для легкой кровли из отесанных лесоматериалов). | m2 | 224,0000 | 160,2500 | 35 896,000 |
| | | | | | 54,4000 | 12 185,600 |
| 5 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон). | buc | 3,0000 | 1 373,7928 | 4 121,378 |
| | | | | | 205,3260 | 615,978 |
| 6 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 5,2000 | 294,9700 | 1 533,844 |
| | | | | | 27,2000 | 141,440 |
| 7 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 5,2000 | 45,5900 | 237,068 |
| | | | | | 8,0000 | 41,600 |
| 8 | RpCH09C | Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - consola profilata (Замена поврежденных досок фронтона, выступов или консолей из дерева, на свесе крыши, противопожарной перемычке или кровли, профильными консолями). | m | 78,5000 | 64,8230 | 5 088,606 |
| | | | | | 36,8000 | 2 888,800 |
| 9 | RpCI15A | Revizuirea invelitorii din tabla zincata sau aluminiu, plana, la cladiri existente (Проверка и ремонт кровель из плоских оцинкованных или алюминиевых листов на существующих зданиях). | m2 | 1 042,0000 | 12,0466 | 12 552,557 |
| | | | | | 10,6600 | 11 107,720 |
| 10 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.005 se iau dupa proiect. | m2 | 486,0000 | 25,2600 | 12 276,360 |
| | | | | | 9,4400 | 4 587,840 |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)). | m2 | 486,0000 | 160,7745 | 78 136,407 |
| | | | | | 35,9000 | 17 447,400 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|----------|-------------|
| Total manopera (ore) | | | | | 2 107,5540 |
| Total greutate materiale (tone) | | | | | 0,0000 |
| Total | | | | | 185 366,860 |
| Asigurari sociale si medicale | | | | 22,5000% | 14 957,307 |
| Total | | | | | 200 324,167 |

| | | |
|-------------------------------|---------|--------------------|
| Cheltuieli de transport | 3,0000% | 3 548,671 |
| Total | | 203 872,838 |
| Cheltuieli de regie | 2,0000% | 4 077,457 |
| Total | | 207 950,295 |
| Beneficiu de deviz | 2,0000% | 4 159,006 |
| Total General fara TVA | | 212 109,301 |
| TVA (20%) | | 42 421,860 |
| TOTAL GENERAL | | 254 531,161 |
| Inclusiv salariul | | 66 476,918 |

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;