

Primaria s.Hiriseni r-ul Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie a drumurilor Publice Locale din s.Hiriseni, r.Telenesti

Valoarea de deviz 489 849,70 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Reparatia drumului						
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm	m2	75,000	203,61 44,40	15 270,61 3 329,86
2	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica	m2	1 500,000	197,95 8,36	296 923,89 12 541,05
		<i>Total</i>	lei			312 194,50
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	22,50 %			3 570,95
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			25 032,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			340 798,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,00 %			44 303,77
		<i>Total:</i>	100,00 +			385 101,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			23 106,12
		<i>Total:</i>	100,00 +			408 208,09
		<i>TVA</i>	20,00 %			81 641,61
		Total Reparatia drumului Inclusiv salariu				489 849,70 15 870,91

		Total deviz:	489 849,70
		Inclisiv salariu	15 870,91

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

