

## Specificații tehnice (anexa nr.22)

Numărul procedurii de achiziție: **Nr. ocds-b3wdp1-MD-1681998226406/ 21078932** conform SIA RSAP / M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: « **Procurarea ferestrelor și ușilor din PVC, ușilor din aluminiu- »**

Cod CPV 44200000-2	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
Nr. Lot 1	2	3	4	5
1.	<b>Ușă din aluminiu standard 1,3 x 2,54 m</b>	Conform caietului de sarcini atașat	<p>—Construcția din aluminiu bară punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</p> <p>—Culoare albă;</p> <p>—Ușa interioară cu balamale;</p> <p>—Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</p> <p>—Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</p> <p>—Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic</p>	ISO 9001/ISO 14001
2.	<b>Ușă din aluminiu standard 0,72x2,51 m</b>	Conform caietului de sarcini atașat	<p>—Construcția din aluminiu bară punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</p> <p>—Culoare albă;</p> <p>—Ușa interioară cu balamale;</p> <p>—Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă.</p> <p>—Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă.</p> <p>—Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	ISO 9001/ISO 14001
3	<b>Ușă din aluminiu standard 0,81x2,06 m</b>	Conform caietului de sarcini atașat	<p>—Construcția din aluminiu Para punte (bariera) termica din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</p> <p>—Culoare alba;</p> <p>—Uma interioara cu balamale;</p> <p>—Deschiderea și configurarea se specifică la fata locului in coordonare cu autoritatea contractanta.</p> <p>—Demontarea bunurilor vechi va fi realizata de catre autoritatea contractanta.</p> <p>—Montarea bunurilor va fi realizata de catre operatorul economic.</p>	ISO 9001/ISO 14001
4	<b>Ușă din aluminiu standard 0,85x2,06 m</b>	Conform caietului de sarcini atașat	<p>— Construcția din aluminiu Para punte (bariera) termica din profil de usi cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</p> <p>—Culoare alba;</p> <p>—Usa interioara cu balamale;</p> <p>—Deschiderea si configurarea se specifică la fata locului in coordonare cu autoritatea contractanta.</p> <p>—Demontarea bunurilor vechi va fi realizata de catre autoritatea contractanta.</p> <p>—Montarea bunurilor va fi realizata de catre operatorul economic.</p>	ISO 9001/ISO 14001
5	<b>Ușă din aluminiu standard 1,3x2,54 m</b>	Conform caietului de sarcini atașat	<p>—Construcția din aluminiu Para punte (bariera) termica din profil de usi cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</p> <p>—Culoare alba;</p>	ISO 9001/ISO 14001

			<p>—Uma interioara cu balamale;  —Deschiderea si configurarea se specifica la fata locului in coordonare cu autoritatea contractanta.  —Demontarea bunurilor vechi va fi realizata de catre autoritatea contractanta.  —Montarea bunurilor va fi realizata de catre operatorul economic.</p>	
6	<b>Ușă din aluminiu standard 1,42x2,97 m</b>	Conform caietului de sarcini atașat	<p>Construcția din aluminiu Para punte (bariera) termica din profil de usi cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;  —Culoare alba;  —Uma interioara cu balamale;  —Deschiderea si configurarea se specifica la fata locului in coordonare cu autoritatea contractanta.  —Demontarea bunurilor vechi va fi realizata de catre autoritatea contractanta.  —Montarea bunurilor va fi realizata de catre operatorul economic.</p>	ISO 9001/ISO 14001
7	<b>Ușă din aluminiu standard 0,85x2,54 m</b>	Conform caietului de sarcini atașat	<p>—Construcția din aluminiu Para punte (bariera) termica din profil de usi cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;  —Culoare alba;  —Uma interioara cu balamale;  —Deschiderea si configurarea se specifica la fata locului in coordonare cu autoritatea contractanta.  —Demontarea bunurilor vechi va fi realizata de catre autoritatea contractanta.  —Montarea bunurilor va fi realizata de catre operatorul economic</p>	ISO 9001/ISO 14001
	<b>Lot. 2</b>			ISO 9001/ISO 14001
1.	<b>Fereastră din PVC 1,8x4,4 m</b>	Conform caietului de sarcini atașat	<p>—Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;  —Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticla energoeficienta de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);  —Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;  —Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;  —Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;  —Glawuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm;  —Tip deschidere — fereastră fixa;  —Demontarea bunurilor vechi va fi realizata de catre autoritatea contractanta;  —Montarea bunurilor va fi realizata de catre operatorul economic.</p>	ISO 9001/ISO 14001
2.	<b>Fereastră din PVC 5,54x4,4 m</b>	Conform caietului de sarcini atașat	<p>—Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan;  —Geam termoizolant min. 24 mm cu sticla energoeficienta de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);  —Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;  —Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;  —Pervaz alb cu latimea de 40 cm;  —Glawuri albe din aluminiu cu latimea de 20 cm;  —Tip deschidere — batanta;  —Deschiderea și configurarea se specifica la fata locului in</p>	ISO 9001/ISO 14001

			<p><i>coordonare cu autoritatea contractanta;</i>  <i>—Demontarea bunurilor vechi va fi realizata de catre autoritatea contractanta;</i>  <i>—Montarea bunurilor va fi realizata de catre operatorul economic.</i></p>	
3.	<b>Fereastră din PVC 5,54x4,4 m</b>	Conform caietului de sarcini atașat	<p><i>—Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastra termopan;</i>  <i>—Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticla energoeficienta de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</i>  <i>—Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;</i>  <i>—Armarea de metal la fereastra min. 1,2 mm;</i>  <i>—Pervaz alb cu latimea de 40 cm;</i>  <i>—Glafuri albe din aluminiu cu latimea de 20 cm;</i>  <i>—Tip deschidere — fereastra fixa;</i>  <i>—Demontarea bunurilor vechi va fi realizata de catre autoritatea contractanta;</i>  <i>—Montarea bunurilor va fi realizata de catre operatorul economic.</i></p>	ISO 9001/ISO 14001
4.	<b>Fereastră din PVC 1,15x2,2 m</b>	Conform caietului de sarcini atașat	<p><i>— Construcții din PVC din profil alb en minim 4 camere pentru fereastra termopan;</i>  <i>Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticla energoeficienta de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);</i>  <i>— Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;</i>  <i>— Armarea de metal la fereastra min. 1,2 mm;</i>  <i>— Pervaz alb cu latimea de 40 cm;</i>  <i>— Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 25 cm;</i>  <i>— Tip deschidere — oscilanta;</i>  <i>— Deschiderea ti configurarea se specifica la fata locului in coordonare cu autoritatea contractanta;</i>  <i>— Conform configuratiei/schemed din Caietul de sarcini;</i>  <i>— Demontarea bunurilor vechi va fi realizatã de catre autoritatea contractanta;</i>  <i>— Montarea bunurilor va fi realizata de catre operatorul economic.</i></p>	ISO 9001/ISO 14001
5.	<b>Ușă din PVC 1,14x2,75 m</b>	Conform caietului de sarcini atașat	<p><i>—Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm;</i>  <i>—Armarea de metal la ușa min. 1,2 mm;</i>  <i>—Uma interioara cu balamale și doua manere;</i>  <i>—Inclusiv armaturile și accesorii necesare usilor, montate in zidarie de orice natura;</i>  <i>—Lacata centrala cu cilindru cu 5 chei;</i>  <i>—Deschiderea si configurarea se specifica la fata locului in coordonare cu autoritatea contractanta;</i>  <i>—Demontarea bunurilor vechi va fi realizata de catre autoritatea contractanta;</i>  <i>—Montarea bunurilor va fi realizata de catre operatorul economic.</i></p>	ISO 9001/ISO 14001
6.			<p><i>—Dimensiuni fereastra: 5,54 x 4,4 m;</i>  <i>—Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru</i></p>	ISO 9001/ISO 14001

	<p><b>Fereastra PVC 5,54x4,4 m cu Ușă din PVC 0,92x2,0 m montată în fereastră</b></p>	<p>Conform caietului de sarcini atașat</p>	<p><i>fereastră termopan;</i>  —Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane);  —Grosimea sticlei la geam min. 4 mm;  —Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;  —Pervaz alb cu lățimea de 40 cm;  —Glawuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm;  —Tip deschidere — batantă;  —Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantii;  —Dimensiuni ușa: 0,92 x 2,0 m;  —Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm;  —Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm;  —Uma interioară cu balamale și două manere;  —Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură;  —Lacata centrală cu cilindru cu 5 chei;  —Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă;  —Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini;  —Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă;  —Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
--	---	--	---	--



Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Popescu Sergiu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Renecons SRL**

Adresa: **Chisinau str.Uzinelor 78**

## Specificații de preț (anexa nr.23)

Numărul procedurii de achiziție: **Nr. ocds-b3wdp1-MD-1681998226406/ 21078932**, conform SIA RSAP / M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: « **Procurarea ferestrelor și ușilor din PVC, ușilor din aluminiu- »**

Cod CPV 44221000-5	Denumirea bunurilor	Cant.	UM	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Nr/Lot 1 Uși din aluminiu, inclusiv și montarea lor</b>									
1.	<b>Ușă din aluminiu standard 1,3 x 2,54 m</b>	<b>1</b>	<b>b</b>	<b>6 696,25</b>	<b>8 035,50</b>	<b>6 696,50</b>	<b>8 035,50</b>	În termen de 15 zile calendaristice din momentul semnării contractului	MD70TRPCCF518430E01450AA
2.	<b>Ușă din aluminiu standard 0,72x2,51 m</b>	<b>1</b>	<b>b</b>	<b>3 672,79</b>	<b>4 407,35</b>	<b>3 672,79</b>	<b>4 407,35</b>	În termen de 15 zile calendaristice din momentul semnării contractului	MD70TRPCCF518430E01450AA
3.	<b>Ușă din aluminiu standard 0,81x2,06 m</b>	<b>1</b>	<b>b</b>	<b>3 388,70</b>	<b>4 066,45</b>	<b>3 388,70</b>	<b>4 066,45</b>	În termen de 15 zile calendaristice din momentul semnării contractului	MD70TRPCCF518430E01450AA
4.	<b>Ușă din aluminiu standard 0,85x2,06 m</b>	<b>1</b>	<b>b</b>	<b>3 551,04</b>	<b>4 261,25</b>	<b>3 551,04</b>	<b>4 261,25</b>	În termen de 15 zile calendaristice din momentul semnării contractului	MD70TRPCCF518430E01450AA
5.	<b>Ușă din aluminiu standard 1,3x2,54 m</b>	<b>2</b>	<b>b</b>	<b>6 696,25</b>	<b>8 035,50</b>	<b>13 392,50</b>	<b>16 071,00</b>	În termen de 15 zile calendaristice din momentul semnării contractului	MD70TRPCCF518430E01450AA
6.	<b>Ușă din aluminiu standard 1,42x2,97 m</b>	<b>2</b>	<b>b</b>	<b>8 552,93</b>	<b>10 263,52</b>	<b>17 105,87</b>	<b>20 527,05</b>	În termen de 15 zile calendaristice din momentul semnării contractului	MD70TRPCCF518430E01450AA
7.	<b>Ușă din aluminiu standard 0,85x2,54 m</b>	<b>1</b>	<b>b</b>	<b>4 383,01</b>	<b>5 259,60</b>	<b>4 383,01</b>	<b>5 259,60</b>	În termen de 15 zile calendaristice din momentul semnării contractului	MD70TRPCCF518430E01450AA
<b>TOTAL:</b>					<b>LOT 1:</b>	<b>52 190,16</b>	<b>62 628,20</b>		<b>MD70TRPCCF518430E01450AA</b>

44221000-5	<b>Lot.2 Ferestre și uși din PVC, inclusiv și montarea lor</b>							În termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din momentul semnării contractului	MD70TRPCCF518430E01450AA
1.	<b>Fereastră din PVC 1,8x4,4 m</b>	<b>2</b>	<b>b</b>	<b>10 381,80</b>	<b>12 458,16</b>	<b>20 763,60</b>	<b>24916,32</b>	În termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din momentul semnării contractului	MD70TRPCCF518430E01450AA
2.	<b>Fereastră din PVC 5,54x4,4 m</b>	<b>2</b>	<b>b</b>	<b>31 951,55</b>	<b>38 341,87</b>	<b>63 903,12</b>	<b>76 683,75</b>	În termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din momentul semnării contractului	MD70TRPCCF518430E01450AA
3.	<b>Fereastră din PVC 5,54x4,4 m</b>	<b>1</b>	<b>b</b>	<b>31 958,12</b>	<b>38 349,74</b>	<b>31 958,12</b>	<b>38 349,74</b>	În termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din momentul semnării contractului	MD70TRPCCF518430E01450AA
4.	<b>Fereastră din PVC 1,15x2,2 m</b>	<b>8</b>	<b>b</b>	<b>3 316,40</b>	<b>3 979,69</b>	<b>26 531,26</b>	<b>31 837,52</b>	În termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din momentul semnării contractului	MD70TRPCCF518430E01450AA
5.	<b>Ușă din PVC 1,14x2,75 m</b>	<b>2</b>	<b>b</b>	<b>4 109,45</b>	<b>4 931,35</b>	<b>8 218,92</b>	<b>9 862,71</b>	În termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din momentul semnării contractului	MD70TRPCCF518430E01450AA
6.	<b>Fereastra PVC 5,54x4,4 m cu Ușă din PVC 0,92x2,0 m montată în fereastră</b>	<b>1</b>	<b>b</b>	<b>34 370,06</b>	<b>41 244,06</b>	<b>34 370,06</b>	<b>41 244,06</b>	În termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din momentul semnării contractului	MD70TRPCCF518430E01450AA
<b>TOTAL:</b>					<b>LOT 2</b>	<b>185 745,08</b>	<b>222 894,10</b>		MD70TRPCCF518430E01450AA

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Popescu Sergiu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Renecons SRL**

Adresa: **Chisinau str.Uzinelor 78**

