

Restabilirea iluminatului stradal din str.Schinoasa Vale,62-76

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de montare

Valoarea de deviz 102 678,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	184,8928	46,38	8 575,32
		Total manopera				8 575,32

Materiale:

1.	10-4	Suport CA-1500	buc	10,0000	40,00	400,00
2.	10-5	Clema de ancora PA-1500	buc	8,0000	47,65	381,20
3.	10-6	Banda F-2007	m	30,0000	11,00	330,00
4.	10-7	Clama (screpa) A200	buc	30,0000	2,70	81,00
5.	10-91	Clema PC-1500	buc	8,0000	26,25	210,00
6.	10-1	Pilon SV-9.5-2	buc	10,0000	1 670,00	16 700,00
7.	10-2	Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	400,0000	18,75	7 500,00
8.	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	32,0000	28,00	896,00
9.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0040	56 000,00	224,00
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0060	15 000,00	90,00
11.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0972	10 500,00	1 020,60
12.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0052	10 500,00	54,60
13.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0052	12 500,00	65,00
14.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,1060	40,85	86,03
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,50	3,75
16.	1019852	Vopsea	kg	1,8000	56,00	100,80
17.	20-1	Consola metalica cu un brat	buc	10,0000	100,00	1 000,00
18.	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	20,0000	3,50	70,00
19.	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	16,0000	1 110,00	17 760,00
20.	30-2	Lampa DNAT-150	buc	16,0000	80,00	1 280,00
		Total materiale de construcții				48 252,98

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,4000	0,00	0,00
2.	010410	Autocamion cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii	h-ut	2,4000	200,00	480,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2000	200,00	40,00

4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,4000	200,00	480,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,6000	0,00	0,00
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,6000	0,00	0,00
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	12,8000	120,00	1 536,00
8.	031002	Autohidroascensor	h-ut	13,6680	120,00	1 640,16
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,3000	120,00	1 596,00
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,4160	45,00	333,72
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,8000	400,00	3 120,00
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,6600	200,00	732,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5890	200,00	117,80
Total utilaje de constructii						10 075,68

Total:

Cheltuieli directe	lei	80 722,46
Beneficiu planificat	6,00 %	4 843,35
Total	100,00 +	85 565,81
Total	100,00 +	85 565,81
TVA	20,00 %	17 113,16

102 678,9

7

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Restabilirea iluminatului stradal din str.Schinoasa
Vale,62-76****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de montare
(formular desfășurat)**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			548,64
	1	Muncitor	h-om	3,8000	46,38	176,24
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	56 000,00	22,40
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	400,00	312,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
2		Pilon SV-9.5-2	buc			1 670,00
	10-1	Pilon SV-9.5-2	buc	1,0000	1 670,00	1 670,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			116,41
	1	Muncitor	h-om	0,4400	46,38	20,41
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	0,00	0,00
	010410	Autocamion cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			7 949,32
	1	Muncitor	h-om	82,9870	46,38	3 848,92
	031002	Autohidroascensor	h-ut	34,1700	120,00	4 100,40
5		Cablu SIP-2 3*16+1*25	m			18,75

1	2	3	4	5	6	7
	10-2	Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	1,0000	18,75	18,75
6		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			28,00
	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	28,00	28,00
7		Suport CA-1500	buc			40,00
	10- 4	Suport CA-1500	buc	1,0000	40,00	40,00
8		Clema PC-1500	buc			26,25
	10- 91	Clema PC-1500	buc	1,0000	26,25	26,25
9		Clema de ancora PA-1500	buc			47,65
	10- 5	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	47,65	47,65
10		Banda F-2007	m			11,00
	10- 6	Banda F-2007	m	1,0000	11,00	11,00
11		Clama (screpa) A200	buc			2,70
	10- 7	Clama (screpa) A200	buc	1,0000	2,70	2,70
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente JCU-150W	buc			224,21
	1	Muncitor	h-om	2,2900	46,38	106,21
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	120,00	96,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		2. Lucrari de electromontaj				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			337,93
	1	Muncitor	h-om	3,4100	46,38	158,16
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 000,00	9,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0100	37,50	0,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	56,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	120,00	159,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
14		Consola metalica cu un brat	buc			100,00
	20- 1	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	100,00	100,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			653,10
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru	t	0,00004	15 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
16		Cablu AVVG 3*2.5	m			3,50
	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,50	3,50
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 409,16
	1	Muncitor	h-om	8,2900	46,38	384,49
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 500,00	850,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,85	31,87
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	45,00	114,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
18	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 290,20
	1	Muncitor	h-om	20,1000	46,38	932,24
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 500,00	50,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	40,85	36,76
	1019852	Vopsea	kg	1,0000	56,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	45,00	151,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		3. Utilaj				
19		Corp de iluminat JCU-150W	buc			1 110,00
	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	1,0000	1-110,00	1 110,00
20		Lampa DNAT-150	buc			80,00
	30-2	Lampa DNAT-150	buc	1,0000	80,00	80,00

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Restabilirea iluminatului stradal din str.Schinoasa Vale,62-76

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de montare

Valoarea de deviz 102 678,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,000	548,64	5 486,44
2		Pilon SV-9.5-2	buc	10,000	1 670,00	16 700,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,000	116,41	1 164,07
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,400	7 949,32	3 179,73
5		Cablu SIP-2 3*16+1*25	m	400,000	18,75	7 500,00
6		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	32,000	28,00	896,00
7		Suport CA-1500	buc	10,000	40,00	400,00
8		Clema PC-1500	buc	8,000	26,25	210,00
9		Clema de ancora PA-1500	buc	8,000	47,65	381,20
10		Banda F-2007	m	30,000	11,00	330,00

1	2	3	4	5	6	7
11		Clama (screpa) A200	buc	30,000	2,70	81,00
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente JCU-150W	buc	16,000	224,21	3 587,36
Cheltuieli directe			lei			39 915,80
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			1 171,22
Cheltuieli de transport			5,00 %			1 336,11
Total			100,00 +			42 423,13
Cheltuieli de regie			14,50 %			6 151,36
Total			100,00 +			48 574,49
Beneficiu planificat			4,00 %			1 942,97
Total Lucrari de constructii						50 517,46
Incluziv salariu						5 205,44
2. Lucrari de electromontaj						
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,000	337,93	3 379,31
14		Consola metalica cu un brat	buc	10,000	100,00	1 000,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	653,10	130,62
16		Cablu AVVG 3*2.5	m	20,000	3,50	70,00
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,200	1 409,16	1 690,99
18	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,300	1 290,20	1 677,26
Cheltuieli directe			lei			7 948,18
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			758,22
Cheltuieli de regie			50,00 %			1 684,94
Cheltuieli de transport			5,00 %			124,54
Total			100,00 +			10 515,88


1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu planificat	4,00 %			420,64
		Total Lucrari de electromontaj				10 936,52
		Incluziv salariu				3 369,88
		3. Utilaj				
19		Corp de iluminat JCU-150W	buc	16,000	1 110,00	17 760,00
20		Lampa DNAT-150	buc	16,000	80,00	1 280,00
		Cheltuieli directe	lei			19 040,00
		Cheltuieli de depozit	1,20 %			228,48
		Total Utilaj				19 268,48
		Incluziv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			80 722,46
		Beneficiu planificat	6,00 %			4 843,35
		Total	100,00 +			85 565,81
		Total	100,00 +			85 565,81
		TVA	20,00 %			17 113,16

Total deviz:
Incluziv salariu

102 678,97
8 575,32

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

()

()