

**Ремонт спортивного зала,
раздевалок, коридора и
кабинета физрука.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 22/22

Valoarea de deviz 751 860,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 22/22:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	31,13	57,66	1 794,95
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	17,53	57,66	1 010,78
3.	7122050013400	Zidar	h-om	750,98	57,66	43 301,52
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	769,83	57,66	44 388,39
5.	7123010010200	Betonist	h-om	43,65	57,66	2 516,86
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,24	57,66	71,50
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	226,55	57,66	13 062,87
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	32,22	57,66	1 857,81
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	49,41	57,66	2 848,98
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,54	57,66	1 299,66
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,86	57,66	1 029,80
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,64	57,66	152,22
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	666,78	57,66	38 446,55
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,48	57,66	258,32
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	245,62	57,66	14 162,45
16.	7422010060100	Timplar	h-om	369,31	57,66	21 294,41
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,84	57,66	855,68
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	288,60	57,66	16 640,69
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,26	57,66	130,31
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	196,88	57,66	11 352,11
		Total manopera				216 475,86

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00	4 000,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	30 000,00	0,00
3.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00	1,00	0,00
4.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	1,00	0,00
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,06	35,00	2,10
6.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,14	35,00	4,90
7.	1019852	Vopsea	kg	0,46	52,47	24,13
8.	1111111122222	Щиток на бавтоматов-стоимость	buc	1,00	247,50	247,50

9.	1111111122222 1	Автомат на 16А-стоимость	buc	2,00	27,50	55,00
10.	1111111122222 2	Автомат на 25А-стоимость	buc	2,00	27,50	55,00
11.	1212121212121	apa	m3	2,73	23,33	63,69
12.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	5,08	380,00	1 930,40
13.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,97	380,00	368,60
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,88	280,00	3 886,40
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,03	280,00	1 408,40
16.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	4,26	65,00	276,90
17.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	11,69	60,00	701,40
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	373,76	5,00	1 868,80
19.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,34	335,00	113,90
20.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,51	4 583,33	2 337,50
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	4 583,33	45,83
22.	2010102904330	Dulapi geluiti cu lamba si uluc din rasinoase	m3	7,60	10 000,00	76 000,00
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04 0,83	4 583,33 10 000,00	183,33 8 300,00
24.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,90	4 583,33	8 708,33
25.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,04	4 583,33	183,33
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 648,22	0,02	52,97
27.	2010237318750	Distantieri	buc	14,82	0,90	13,34
28.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,02	8 333,33	166,67
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,05	1 915,00	9 670,75
30.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	20,14	22,35	450,13
31.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,45	20,00	9,00
32.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	7,31	20,00	146,20
33.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	11,85	22,50	266,62
34.	2414147327483	Lignolineum	kg	14,62	35,00	511,70
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,78	133,33	370,65
36.	2416586105303 1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	162,52	31,48	5 116,13
37.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,05	60,19	243,77
38.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	237,55	38,10	9 050,65
39.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,14	45,37	6,35
40.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	27,77	60,19	1 671,48
41.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	3,72	60,19	223,90
42.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	20,21	60,19	1 216,44
43.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	79,39	26,38	2 094,31
44.	24302261000001	Fuga	kg	62,04	28,33	1 757,60
45.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,07	64,38	133,27
46.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,49	64,38	160,31
47.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,49	35,00	17,15
48.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	16,87	45,00	759,15
49.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,98	83,33	81,66
50.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,52	45,00	158,40
51.	2430226109307	Diluant decapant	kg	391,40	39,82	15 585,55
52.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,49	39,82	99,15
53.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,12	30,00	123,60
54.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	9,89	25,00	247,25
55.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	16,00	39,17	626,72
56.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	84,05	30,00	2 521,50
57.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	377,22	9,17	3 459,11

58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 920,85	2,63	18 201,83
59.	2652102100737	Var hidratat	kg	251,34	7,50	1 885,05
60.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	43,91	4,06	178,28
61.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 240,30	4,06	17 215,61
62.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	135,25	250,00	33 812,50
63.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,66	0,00	0,00
64.	2664102100000	Mortar	m3	2,81	950,00	2 669,50
65.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,87	0,00	0,00
66.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,72	0,00	0,00
67.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,56	0,00	0,00
68.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	509,21	4,00	2 036,84
69.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	155,33	130,83	20 321,82
70.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,82	30,00	24,60
71.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	310,32	6,00	1 861,92
72.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	73,08	6,00	438,48
73.	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,39	16,67	23,17
74.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,25	22,00	5,50
75.	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	58,45	52,67	3 078,56
76.	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	8,38	25,83	216,46
77.	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	243,54	66,08	16 093,12
78.	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	8,67	212,50	1 842,38
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,49	25,00	12,25
80.	2743123549027 1	Coltar din aluminiu	m	163,70	5,00	818,50
81.	2873122004100	Plase sudate	kg	49,90	25,00	1 247,50
82.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,59	30,00	407,70
83.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	982,20 20,20	0,45 1,50	441,99 30,30
84.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,25	6,00	67,50
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,05	2,99	15,10
86.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,89	23,33	20,76
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,98	23,33	606,11
88.	4100126202818	Apa	m3	5,14	23,33	119,92
89.	412359623045	Светильник с лампами: Эконом на 55Вт (прожекторы в спортзал)	buc	12,00	391,67	4 700,04
90.	4512356320352	Cablu PVC 3x2,5 mm2	m	28,00	23,96	670,88
91.	4512356320352 1	Cablu PVC 3x1,5 mm2	m	60,00	15,50	930,00
92.	45234598451231	Включатель/выключатель тип ЕЛБИ	buc	2,00	55,00	110,00
93.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,04	25,00	1,00
94.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,31	15,00	64,65
95.	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,08	0,25	1,02
96.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	2,50	2,50
97.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,02	50,00	1,00
98.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,10	35,00	3,50
99.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,24	25,00	6,00
100.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,30	35,00	10,50
101.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,10	450,00	45,00
102.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,01	25 000,00	250,00
103.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,73	35,00	25,55

104.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,14	45,00	6,30
105.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	54,18	6,00	325,08
106.	84523945235623	Розетки спаренные	buc	4,00	357,50	1 430,00
Total materiale de constructii						296 053,19

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,28	500,00	140,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,23	45,00	100,35
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,96	250,00	990,00
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,07	500,00	35,00
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	657,72	1,50	986,58
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,10	45,00	229,50
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,80	45,00	171,00
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,03	500,00	15,00
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,59	35,00	2 120,65
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,01	20,00	200,20
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,20	20,00	24,00
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,03	450,00	13,50
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,71	180,00	127,80
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,10	45,00	4,50
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,57	45,00	160,65
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,36	25,00	34,00
17.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,13	25,00	3,25
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,23	25,00	5,75
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,15	380,00	57,00
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,28	380,00	106,40
Total utilaje de constructii						5 525,13

Total:

Cheltuieli directe	lei	626 550,50
TVA	20,00 %	125 310,10

Total deviz:

**751 860,6
0**

Intocmit


_____ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiectм.Комрат, ПУ Гимназия-Детский сад им.С.Демиреля
Ремонт спортивного зала, раздевалок, коридора и кабинета физрука.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 22/22**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Спортзал 1.1.1. Полы				
1	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Разборка старого дерев.пола	m2			14,73 12,69
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	23,33	0,70
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
2	CG04B2	Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из строганных толстых хвойных досок(брус) со шпунтом и пазом, прибитые на хвойные лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между	m2			641,58 54,78

1	2	3	4	5	6	7
		НИМИ, В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ более 16 м2) лаги 100x150мм шаг 0,5м. - 36шт.				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2010102904330	Dulapi geluiti cu lamba si uluc din rasinoase	m3	0,0520	10 000,00	519,98
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0130	4 583,33	59,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	30,00	2,70
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	35,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
3	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			70,79 ----- 34,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	35,00	0,21
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	23,33	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	280,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,63	0,33
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,17
4	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование	m3			63,41 ----- 9,78

1	2	3	4	5	6	7
		деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,78
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,3500	39,17	52,89
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,42
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	380,00	0,32
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			309,94 ----- 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	23,33	5,37
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,35	37,99
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	26,38	176,74
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,37	0,54
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,50	22,50
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,53
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	180,00	10,78
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	380,00	4,49
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2			57,45 ----- 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	60,00	4,80
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	60,19	11,44

1	2	3	4	5	6	7
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,00	1,00
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	45,00	4,50
		1.1.2. Стены				
7	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен (панелей) и откосов от масляной краски)	m2			35,17 ----- 13,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	39,82	19,91
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
8	RpCR29 A прим	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен выше панели от известковой побелки)	m2			35,17 ----- 13,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	39,82	19,91
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) Штукатурка повреждённой части стены	m2			134,71 ----- 98,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,63	27,61
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0300	280,00	8,41

1	2	3	4	5	6	7
	0513	3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен и ригелей с обеих сторон - "Бетоноконтакт")	m2			6,75 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303 1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и ригелей толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2			102,51 ----- 70,34
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска стен *добавление и цвет красителя	m2			50,49 ----- 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			70,23 3,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	3,96
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	65,00	66,27
14	СК17А прим	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из хвойных пиломатериалов, филенчатая, из фризовой доски или пластин) Устройство деревянных защитных коробов 1,8x1,7(н)м. -5 шт., из доски толщ. 25мм. с дерев. рейками 30x30 мм с шагом 3 см., для ограждения радиатора, от пола до подоконника	m2			614,71 207,61
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,5000	57,66	28,83
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4500	57,66	141,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,43
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	10 000,00	398,69
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	64,38	6,44

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,06	1,62
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,34
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			91,91 ----- 57,66
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	60,19	10,82
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	64,38	7,74
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	39,82	4,79
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	45,00	7,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.1.3. Проёмы				
16	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,35x2,1 м.	m2			24,37 ----- 24,37
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,18
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,18
17	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности	m2			2 070,07 ----- 52,38

1	2	3	4	5	6	7
		для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,35x2,1м				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,68
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	133,33	73,24
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1930	83,33	16,14
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,59
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,99	2,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,74
		1.1.4. Откосы				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей оконных и дверных откосов - "Бетоноконтакт")	m2			$\frac{6,75}{1,73}$
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303 1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2			$\frac{102,51}{70,33}$
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,33
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,10
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
20	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) для окон или дверей, колонн, ригеля из алюминия)	m			13,82 <hr/> 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027 1	Coltar din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска откосов	m2			50,51 <hr/> 31,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
22	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Предохранительная сетка многоразового использования для покрытия сооружений) Установка защитной сетки для окон 5шт.	m2			11,98 <hr/> 8,07
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	57,66	8,07
	175212733	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	335,00	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	4760					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		1.1.5. Потолки				
23	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от известковой побелки)	m2			35,17 ----- 13,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	243022610 9307	Diluant decarant	kg	0,5000	39,82	19,91
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей оконных и дверных откосов - "Бетоноконтакт")	m2			6,75 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303 1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2			120,45 ----- 88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2			50,49 ----- 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска потолков				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
27	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно)	m2			54,05 43,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 583,33	1,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 583,33	0,31
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 583,33	1,25
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 333,33	1,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		1.1.6. Инвентарь				
28	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Изготовление и установка щитов для спортплощадок- металлические щиты, на баскетбольной площадке включительно с покраской) Изготовление и монтаж новых баскетбольных щитов для спортзала 1,8x1,2м -	buc			7 864,06 2 833,41

1	2	3	4	5	6	7
		2шт, 1,2x0,8м - 4 шт. включая покраску изделий				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	57,66	104,36
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0700	57,66	234,68
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	57,66	2 062,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	57,66	122,24
	712401001 07001	Dulgher	h-om	5,3700	57,66	309,63
	272210330 3063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	40,5900	66,08	2 682,19
	272210320 9774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,7420	52,67	513,09
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	2,63	820,16
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	380,00	275,50
	201010290 0931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14- 21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	4 583,33	389,58
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,5690	280,00	159,13
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240	60,19	187,99
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	23,33	2,99
29	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок- металлические столбы без скамеек, на волейбольной площадке, включая растяжку из мет.троса d6-8мм, включая покраску)	buc			<u>2 841,18</u> 1 127,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	57,66	61,70
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,9200	57,66	110,70
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	57,66	893,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	57,66	61,12
	271060200 0092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,6930	16,67	11,59
	272210330 3738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	4,3360	212,50	921,19
	272210321 5357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	4,1900	25,83	108,23

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,63	408,78
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	380,00	138,70
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	280,00	79,80
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,7330	60,19	44,24
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0590	23,33	1,40
30	RpCR10 A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta (Окраска масляными красками деревянных изделий (дверей, окон, полных ставней, пластинчатых ставней подвижных или неподвижных), внутри или снаружи, одним слоем по существующей окраске) Окраска спорт.инвентаря (шведских лестниц) и радиаторов отопления	m2			53,94 <hr/> 34,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	57,66	34,60
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	45,00	4,50
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	60,19	10,83
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	20,00	0,40
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,46
		1.2. Раздевалки М/Ж, коридор и кабинет физрука. 1.2.1. Полы (замена дерев.полов в кабинете физрука)				
31	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Разборка старого дерев.пола	m2			14,74 <hr/> 12,67
	713204001	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	23,33	0,71
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	45,00	1,36
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки для усиления полов)	kg			<u>27,92</u> 1,74
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
33	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			<u>169,18</u> 60,54
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,63	63,12
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,15
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	380,00	22,75
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	450,00	0,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	295227000	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	3700					
34	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			362,35 ----- 68,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,05
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,08
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,00	18,99
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4600	28,33	13,16
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	35,00	0,05
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.2.2. Стены				
35	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			17,18 ----- 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен и ригелей с обеих сторон - "Бетоноконтакт")	m2			6,75 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303 1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) Штуатурка повреждённой части стены	m2			134,70 ----- 98,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,63	27,61
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
38	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)- к=2 до средней толщины 3см	m2			26,47 ----- 14,99
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	3,46
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	950,00	11,41
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,07
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен и ригелей с обеих сторон - "Бетоноконтакт")	m2			6,75 ----- 1,73

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303 1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и ригелей толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2			102,51 <hr/> 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска стен *добавление и цвет красителя согласовать с заказчиком	m2			50,49 <hr/> 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
42	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg			70,28

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)				4,12
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,12
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,16
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) *Дизайн и размер плиток согласовать с заказчиком	m2			382,20 95,14
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,54
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	28,33	13,45
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
44	СК17А прим	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из хвойных пиломатериалов, филенчатая, из фризовой доски или пластин) Устройство деревянных защитных коробов 1,8x1,7(н)м. -5 шт., из доски толщ. 25мм. с дерев. рейками 30x30 мм с шагом 3 см., для ограждения радиатора, от пола до	m2			623,37 207,58

1	2	3	4	5	6	7
		ПОДОКОННИКА				
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,5000	57,66	28,83
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4500	57,66	141,27
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	10 000,00	407,41
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	64,38	6,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,06	1,62
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,32
45	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			91,93 <hr/> 57,66
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	60,19	10,81
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	64,38	7,75
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	39,82	4,79
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	45,00	7,67
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.2.3. Проёмы (оконные, дверные)				
46	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,08x2,05 м. - 1шт.	m2			24,00 <hr/> 24,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,00

1	2	3	4	5	6	7
47	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,08x2,05 м. - 1шт.	m2			2 070,49 52,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	133,33	73,60
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1930	83,33	16,21
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,61
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,99	2,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,63
48	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна) (1,3x0,7м - 1шт, 1,3x0,5м - 2 шт., 3,5x0,5м - 2шт.)	m2			24,23 24,23
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,12
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,12
		1.2.4. Откосы				
49	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой	m2			17,18 15,57

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки на откосах)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей оконных и дверных откосов - "Бетоноконтакт")	m2			6,75 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303 1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			134,70 ----- 98,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,63	27,61
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
52	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)-	m2			26,46 ----- 14,99

1	2	3	4	5	6	7
		κ=2 до средней толщины 3см				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	3,46
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	950,00	11,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,07
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей оконных и дверных откосов - "Бетоноконтат")	m2			6,75 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303 1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2			102,51 ----- 70,34
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
55	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) для окон или дверей, колонн, ригеля из алюминия)	m			13,82 ----- 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354 9027 1	Coltar din aluminiu	m	1,0000	5,00	5,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска откосов	m2			50,49 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		1.2.5. Потолки				
57	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			17,19 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей оконных и дверных откосов - "Бетоноконтакт")	m2			6,75 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303 1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	31,48	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
59	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm	m2			105,60 74,96

1	2	3	4	5	6	7
		grosime totala (Внутренняя затертая штукатурка прямых потолков из монолитного или сборного армированного бетона, вручную, цементно-известковым раствором М100-Т для обрызга и М25-Т для намета и лицевого слоя, общей толщиной 1,5 см)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0500	57,66	60,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0130	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	2,63	10,91
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,7500	7,50	13,13
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	280,00	6,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,33	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
60	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Потолки из пластиковой вагонки по деревянному каркасу с багетами=85,0м, изготовленные на стройплощадке)	m2			298,55 <hr/> 132,62
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,1000	57,66	121,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	1,0500	130,83	141,50
	252110671 8394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	9,17	24,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		2. Электромонтажные работы				
61	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc			12,69 <hr/> 12,69


1	2	3	4	5	6	7
		люминесцентных)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
62	08-02- 369-1	Светильник с лампами: Эконом на 55Вт (прожекторы в спортзал)	buc			580,02 ----- 66,31
	1	Muncitor	h-om	1,1500	57,66	66,31
	412359623 045	Светильник с лампами: Эконом на 55Вт (прожекторы в спортзал)	buc	1,0000	391,67	391,67
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	35,00	0,41
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	25 000,00	20,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	45,00	0,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3300	250,00	82,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	380,00	7,60
63	08-03- 591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетки спаренные) *Место установки согласовать с заказчиком	100 buc			37 678,25 ----- 1 902,75
	1	Muncitor	h-om	32,9000	57,66	1 902,75
	845239452 35623	Розетки спаренные	buc	100,0000	357,50	35 750,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	380,00	0,00
64	08-03- 591-4	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie deschisa Включатель/выключатель тип ЕЛБИ, утепленного типа с открытой установкой. Установка двухклавишного выключателя	100 buc			8 284,50 ----- 2 537,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	57,66	2 537,00
	452345984 51231	Включатель/выключатель тип ЕЛБИ	buc	100,0000	55,00	5 500,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	1,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	1,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	35,00	35,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	50,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	162,50

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	380,00	0,00
65	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu Прокладка провода ПВС 3x2,5 мм2. включит.гофротрубу и короба ответвления, прокладка по чердаку	100 m			3 702,11 980,21
	1	Muncitor	h-om	17,0000	57,66	980,21
	451235632 0352	Cablu ПВС 3x2,5 мм2	m	100,0000	23,96	2 396,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	30 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	52,47	15,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	15,00	73,39
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	35,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3100	35,00	11,25
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	450,00	48,21
	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,8300	35,00	28,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	500,00	17,86
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,5400	45,00	114,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	380,00	13,57
66	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu Прокладка провода ПВС 3x1,5 мм2. включит.гофротрубу и короба ответвления	100 m			2 859,62 980,22
	1	Muncitor	h-om	17,0000	57,66	980,22
	451235632 0352 1	Cablu ПВС 3x1,5 мм2	m	100,0000	15,50	1 550,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	30 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	52,47	15,73
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	15,00	73,50
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	35,00	4,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3100	35,00	11,08
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	450,00	52,50
	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,8300	35,00	29,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	500,00	16,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,5400	45,00	114,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	380,00	12,67
67	08-03-599-1	Монтаж распределительных щитков на бавтоматов	buc			44,34 9,80

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	35,00	1,40
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	52,47	10,49
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0400	25,00	1,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,50	2,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	25,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2300	25,00	5,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	380,00	3,80
		3. Оборудование Capitolul 3.1. Электрика				
68	цена рыночная	Щиток на бавтоматов-стоимость	buc			247,50 0,00
	11111111122222	Щиток на бавтоматов-стоимость	buc	1,0000	247,50	247,50
69	цена рыночная	Автомат на 16А-стоимость	buc			27,50 0,00
	11111111122222 1	Автомат на 16А-стоимость	buc	1,0000	27,50	27,50
70	цена рыночная	Автомат на 25А-стоимость	buc			27,50 0,00
	11111111122222 2	Автомат на 25А-стоимость	buc	1,0000	27,50	27,50

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

()

(funcția, semnătura)

()

Ремонт спортивного зала, раздевалок, коридора и кабинета физрука.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22/22

Valoarea de deviz 751 860,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Спортзал 1.1.1. Полы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Разборка старого дерев.пола	m2	146,16	14,73 12,69	2 153,63 1 854,34
2	CG04B2	Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из строганных толстых хвойных досок(брус) со шпунтом и пазом, прибитые на хвойные лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2) лаги 100x150мм шаг 0,5м. - 36шт.	m2	146,16	641,58 54,78	93 773,92 8 006,09

1	2	3	4	5	6	7
3	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m	82,40	70,79 34,60	5 832,78 2 850,71
4	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3	11,85	63,41 9,78	751,42 115,90
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	11,85	309,94 49,00	3 672,74 580,64
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	146,16	57,45 31,71	8 396,90 4 635,29
Total Polys						114 581,39
Incluziv salariu						18 042,97
1.1.2. Стены						
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен (панелей) и откосов от масляной краски)	m2	86,40	35,17 13,26	3 038,72 1 145,70
8	RpCR29A прим	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен	m2	550,25	35,17	19 353,23

1	2	3	4	5	6	7
		выше панели от известковой побелки)			13,26	7 297,45
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) Штукатурка повреждённой части стены	m2	122,55	134,71 98,02	16 508,81 12 012,89
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен и ригелей с обеих сторон - "Бетоноконтакт")	m2	306,38	6,75 1,73	2 068,64 529,90
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и ригелей толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2	306,38	102,51 70,34	31 407,30 21 552,15
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска стен *добавление и цвет красителя согласовать с заказчиком	m2	306,38	50,49 31,71	15 470,03 9 716,29

1	2	3	4	5	6	7
13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,06	70,23 3,96	214,91 12,11
14	СК17А прим	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из хвойных пиломатериалов, филенчатая, из фризовой доски или пластин) Устройство деревянных защитных коробов 1,8x1,7(н)м. -5 шт., из доски толщ. 25мм. с дерев. рейками 30x30 мм с шагом 3 см., для ограждения радиатора, от пола до подоконника	m2	15,30	614,71 207,61	9 405,09 3 176,49
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	15,30	91,91 57,66	1 406,20 882,20
Total Стены						98 872,93
Incluziv salariu						56 325,18
1.1.3. Проёмы						
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,35x2,1 м.	m2	2,84	24,37 24,37	69,20 69,20
17	СК25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	2,84	2 070,07	5 879,01

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,35x2,1м			52,38	148,76
Total Proёмы						5 948,21
Incluziv salariu						217,96
1.1.4. Откосы						
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей оконных и дверных откосов - "Бетоноконтант")	m2	19,34	6,75 1,73	130,55 33,44
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2	19,34	102,51 70,33	1 982,47 1 360,20
20	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) для окон или дверей, колонн, ригеля из алюминия)	m	53,70	13,82 5,77	742,03 309,64
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	19,34	50,51 31,72	976,90 613,50

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска откосов				
22	CE35A	Plasa de siguranta, reolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Предохранительная сетка многоцветного использования для покрытия сооружений) Установка защитной сетки для окон 5шт.	m2	32,00	11,98 8,07	383,42 258,32
Total Откосы						4 215,37
Incluziv salariu						2 575,10
1.1.5. Потолки						
23	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от известковой побелки)	m2	146,16	35,17 13,26	5 140,88 1 938,53
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей оконных и дверных откосов - "Бетоноконтант")	m2	146,16	6,75 1,73	986,45 252,55
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2	146,16	120,45 88,22	17 605,64 12 893,93
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя	m2	146,16	50,49 31,71	7 380,03 4 635,29

1	2	3	4	5	6	7
		окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска потолков				
27	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно)	m2	146,16	54,05 43,25	7 899,63 6 320,69
Total Потолки						39 012,63
Incluziv salariu						26 040,99
1.1.6. Инвентарь						
28	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Изготовление и установка щитов для спортплощадок-металлические щиты, на баскетбольной площадке включительно с покраской) Изготовление и монтаж новых баскетбольных щитов для спортзала 1,8x1,2м - 2шт, 1,2x0,8м - 4 шт. включая покраску изделий	buc	6,00	7 864,06 2 833,41	47 184,38 17 000,49
29	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок-металлические столбы без скамеек, на волейбольной площадке, включая растяжку из мет.троса d6-8мм, включая покраску)	buc	2,00	2 841,18 1 127,25	5 682,35 2 254,50

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta (Окраска масляными красками деревянных изделий (дверей, окон, полных ставней, пластинчатых ставней подвижных или неподвижных), внутри или снаружи, одним слоем по существующей окраске) Окраска спорт.инвентаря (шведских лестниц) и радиаторов отопления	m2	22,50	53,94 34,60	1 213,63 778,41
Total Инвентарь						54 080,36
Incluziv salariu						20 033,40
Total Спортзал						316 710,89
Incluziv salariu						123 235,60
		1.2. Раздевалки М/Ж, коридор и кабинет физрука. 1.2.1. Полы (замена дерев.полов в кабинете физрука)				
31	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Разборка старого дерев.пола	m2	16,20	14,74 12,67	238,74 205,26
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки для усиления полов)	kg	49,41	27,92 1,74	1 379,50 85,91
33	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона	m2	16,20	169,18 60,54	2 740,64 980,80

1	2	3	4	5	6	7
		C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
34	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	19,10	362,35 68,05	6 920,83 1 299,66
Total Полы (замена дерев.полов в кабинете физрука)						11 279,71
Incluziv salariu						2 571,63
1.2.2. Стены						
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	224,00	17,18 15,57	3 849,38 3 487,28
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен и ригелей с обеих сторон - "Бетоноконттакт")	m2	224,00	6,75 1,73	1 512,41 387,48
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) Штукатурка поврежденной части стены	m2	224,00	134,70 98,02	30 172,97 21 956,93

1	2	3	4	5	6	7
38	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)- к=2 до средней толщины 3см	m2	224,00	26,47 14,99	5 929,37 3 358,12
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен и ригелей с обеих сторон - "Бетоноконтакт")	m2	224,00	6,75 1,73	1 512,41 387,48
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и ригелей толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2	112,00	102,51 70,35	11 481,41 7 878,66
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска стен *добавление и цвет красителя согласовать с заказчиком	m2	112,00	50,49 31,71	5 655,15 3 551,86
42	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,12	70,28 4,12	78,71 4,61
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica	m2	112,00	382,20	42 806,56

1	2	3	4	5	6	7
		(la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) *Дизайн и размер плиток согласовать с заказчиком			95,14	10 655,57
44	СК17А прим	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из хвойных пиломатериалов, филленчатая, из фризовой доски или пластин) Устройство деревянных защитных коробов 1,8x1,7(н)м. -5 шт., из доски толщ. 25мм. с дерев. рейками 30x30 мм с шагом 3 см., для ограждения радиатора, от пола до подоконника	m2	5,40	623,37 207,58	3 366,20 1 120,91
45	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	5,40	91,93 57,66	496,42 311,36
Total Стены						106 860,99
Incluziv salariu						53 100,26
1.2.3. Проёмы (оконные, дверные)						
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:	m2	2,21	24,00 24,00	53,04 53,04

1	2	3	4	5	6	7
		столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,08x2,05 м. - 1 шт.				
47	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua sanaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,08x2,05 м. - 1 шт.	m2	2,21	2 070,49 52,44	4 575,79 115,90
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ruloa, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна) (1,3x0,7м - 1шт, 1,3x0,5м - 2 шт., 3,5x0,5м - 2шт.)	m2	5,71	24,23 24,23	138,38 138,38
Total Проёмы (оконные, дверные)						4 767,21
Incluziv salariu						307,32
1.2.4. Откосы						
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на откосах)	m2	10,00	17,18 15,57	171,84 155,68
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей оконных и дверных откосов - "Бетоноконтакт")	m2	10,00	6,75 1,73	67,52 17,30

1	2	3	4	5	6	7
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	10,00	134,70 98,02	1 347,00 980,22
52	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)-к=2 до средней толщины 3см	m2	10,00	26,46 14,99	264,62 149,92
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей оконных и дверных откосов - "Бетоноконтакт")	m2	10,00	6,75 1,73	67,52 17,30
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке)	m2	10,00	102,51 70,34	1 025,11 703,45
55	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) для окон или дверей, колонн, ригеля из алюминия)	m	110,00	13,82 5,77	1 519,76 634,26
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	10,00	50,49 31,71	504,94 317,13

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска откосов				
Total Откосы						4 968,31
Incluziv salariu						2 975,26
1.2.5. Потолки						
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	146,32	17,19 15,57	2 514,63 2 278,15
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей оконных и дверных откосов - "Бетоноконттакт")	m2	143,62	6,75 1,73	969,67 248,51
59	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Внутренняя затертая штукатурка прямых потолков из монолитного или сборного армированного бетона, вручную, цементно-известковым раствором M100-T для обрызга и M25-T для намета и лицевого слоя, общей толщиной 1,5 см)	m2	143,62	105,60 74,96	15 165,69 10 765,70
60	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Потолки из пластиковой вагонки по деревянному	m2	143,62	298,55 132,62	42 877,59 19 046,26

1	2	3	4	5	6	7
		каркасу с багетами=85,0м, изготовленные на стройплощадке)				
		Total Потолки				61 527,58
		Incluziv salariu				32 338,62
		Total Раздевалки М/Ж, коридор и кабинет физрука.				189 403,80
		Incluziv salariu				91 293,09
		Cheltuieli directe	lei			506 114,69
		Fondul social	24,00 %			51 486,89
		Transportarea materialelor	5,00 %			14 370,33
		Total	100,00 +			571 971,91
		Cheltuieli de regie	5,00 %			28 598,60
		Total	100,00 +			600 570,51
		Beneficiu de de viz	2,00 %			12 011,41
		Total	100,00 +			612 581,92
		Total Общестроительные работы				612 581,92
		Incluziv salariu				214 528,69
		2. Электромонтажные работы				
61	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников люминесцентных)	buc	12,00	12,69 12,69	152,22 152,22
62	08-02- 369-1	Светильник с лампами: Эконом на 55Вт (прожекторы в спортзал)	buc	12,00	580,02 66,31	6 960,25 795,71
63	08-03- 591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетки спаренные) *Место установки согласовать с заказчиком	100 buc	0,04	37 678,25 1 902,75	1 507,13 76,11
64	08-03- 591-4	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie deschisa Включатель/выключатель тип	100 buc	0,02	8 284,50 2 537,00	165,69 50,74

1	2	3	4	5	6	7
		ЕЛБИ, утопленного типа с открытой установкой. Установка двухклавишного выключателя				
65	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu Прокладка провода ПВС 3x2,5 мм2. включит.гофротрубу и короба ответвления, прокладка по чердаку	100 m	0,28	3 702,11 980,21	1 036,59 274,46
66	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu Прокладка провода ПВС 3x1,5 мм2. включит.гофротрубу и короба ответвления	100 m	0,60	2 859,62 980,22	1 715,77 588,13
67	08-03-599-1	Монтаж распределительных щитков на бавтоматов	buc	1,00	44,34 9,80	44,34 9,80
Cheltuieli directe			lei		11 581,99	
Fondul social			24,00 %		467,32	
Transportarea materialelor			5,00 %		414,45	
Total			100,00 +		12 463,76	
Cheltuieli de regie			45,00 %		876,23	
Total			100,00 +		13 339,99	
Beneficiu de deviz			2,00 %		266,80	
Total			100,00 +		13 606,79	
Total Электромонтажные работы					13 606,79	
Incluziv salariu					1 947,17	
3. Оборудование Capitolul 3.1. Электрика						
68	цена рыночная	Щиток на бавтоматов-стоимость	buc	1,00	247,50 0,00	247,50 0,00
69	цена рыночная	Автомат на 16А-стоимость	buc	2,00	27,50	55,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
70	цена рыночная	Автомат на 25А-стоимость	buc	2,00	27,50	55,00
					0,00	0,00
Cheltuieli directe			lei		357,50	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		4,29	
Total			100,00 +		361,79	
Total Оборудование					361,79	
Capitolul 3.1. Электрика						
Incluziv salariu					0,00	
Cheltuieli directe			lei		626 550,50	
TVA			20,00 %		125 310,10	

Total deviz:
Incluziv salariu

751 860,60
216 475,86

Intocmit

_____ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()

(funcția, semnătura)

