

**IMSP AMT Centru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru (bloc CCD) Etaj 3**

Valoarea de deviz 1 359 401,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Ordinatoare</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	28,80	7,98 7,83	229,82 225,50
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	28,80	16,22 4,06	467,14 116,93
3	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	8,80	79,90 2,90	703,12 25,52
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,80	56,86 44,37	1 637,43 1 277,86
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	28,80	34,12 26,97	982,80 776,74
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	28,80	15,20 5,80	437,76 167,04

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	28,80	2,65 0,87	76,18 25,06
8	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,80	40,80 31,90	1 175,07 918,72
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	28,80	2,65 0,87	76,18 25,06
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea 'Matlatex'	m2	28,80	31,42 15,95	904,90 459,36
		<i>Total</i>	lei			6 690,40
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>6 690,40 4 017,79</b>
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
11	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,00	3,19 3,19	12,76 12,76
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,65	7,98 7,83	603,69 592,34
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	75,65	16,22 4,06	1 227,05 307,14
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,65	70,44 49,30	5 328,79 3 729,55
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,65	2,65 0,87	200,10 65,82
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,65	47,83 35,38	3 618,34 2 676,50

1	2	3	4	5	6	7
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,65	15,20 5,80	1 149,88 438,77
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,65	2,65 0,87	200,10 65,82
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,65	40,80 31,90	3 086,61 2 413,23
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,65	2,65 0,87	200,10 65,82
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlalex"	m2	75,65	31,42 15,95	2 376,92 1 206,62
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	46,30 2,04	23,15 1,02
23	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	8,60	59,05 24,07	507,83 207,00
24	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	50,40	79,90 2,90	4 026,96 146,16
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	7,35	16,22 4,06	119,22 29,84
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	34,20	24,89 19,14	851,10 654,59
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	7,35	15,20 5,80	111,72 42,63

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	7,35	80,34 43,09	590,48 316,74
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	7,35	2,64 0,87	19,44 6,39
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,35	20,40 15,95	149,95 117,24
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,84	2,65 0,87	18,10 5,95
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	7,35	31,42 15,95	230,94 117,23
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,00	36,50 14,50	146,00 58,00
		<i>Total</i>	lei			24 799,23
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>24 799,23 13 277,16</b>
		<b>1.1.3. Pardosele</b>				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,70	13,79 13,34	409,56 396,20
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,70	9,30 8,70	276,22 258,40
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	29,70	16,22 4,06	481,73 120,58
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,70	47,88 20,30	1 422,04 602,91
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,70	86,64 6,79	2 573,21 201,54

1	2	3	4	5	6	7
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	29,70	100,85 31,90	2 995,37 947,43
40	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	48,00 20,30	48,00 20,30
		<i>Total</i>	lei			8 206,13
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>8 206,13 2 547,36</b>
		<i>Total</i>	lei			39 695,76
		<b>Total Ordinatoare Inclusiv salariu</b>				<b>39 695,76 19 842,31</b>
		<b>1.2. Cab 316</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,50	7,98 7,83	99,76 97,88
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,50	16,22 4,06	202,75 50,75
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,50	56,86 44,37	710,69 554,62
44	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,50	34,12 26,97	426,56 337,12
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,50	15,20 5,80	190,00 72,50
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,50	2,64	33,06

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund Supraton			0,87	10,88
47	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,50	40,80 31,90	510,01 398,75
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,50	2,64 0,87	33,06 10,88
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,50	31,42 15,95	392,75 199,38
		<i>Total</i>	lei			2 598,64
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 598,64 1 732,76</b>
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
50	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,00	3,34 3,19	6,68 6,38
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,24	7,98 7,83	289,20 283,76
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,24	16,22 4,06	587,81 147,13
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,24	70,44 49,30	2 552,75 1 786,63
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,24	2,65 0,87	95,86 31,53
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,24	47,83 35,38	1 733,36 1 282,17
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	36,24	15,20 5,80	550,84 210,19

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,24	2,65 0,87	95,86 31,53
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,24	40,80 31,90	1 478,63 1 156,05
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,24	2,65 0,87	95,86 31,53
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36,24	31,42 15,95	1 138,66 578,03
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	46,30 2,04	23,15 1,02
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	59,05 24,07	118,10 48,14
63	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	79,90 2,90	1 598,00 58,00
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,84	16,22 4,06	46,07 11,53
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,80	24,89 19,14	293,67 225,85
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	15,20 5,80	43,16 16,47

1	2	3	4	5	6	7
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	80,34 43,10	228,16 122,39
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,65 0,87	7,52 2,47
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	20,40 15,95	57,94 45,30
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,65 0,87	7,52 2,47
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex.	m2	2,84	31,42 15,95	89,23 45,30
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	36,50 14,50	73,00 29,00
		<i>Total</i>	lei			11 211,03
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 211,03 6 152,87</b>
		<b>1.2.3. Pardosele</b>				
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,90	13,79 13,34	177,88 172,08
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,90	9,30 8,70	119,98 112,24
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,90	16,22 4,06	209,23 52,37
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,90	47,88 20,30	617,65 261,87
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,90	86,64 6,79	1 117,66 87,54
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2	12,90	100,86	1 301,03



1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM			31,90	411,51
79	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,10	48,01	52,81
					20,31	22,34
		<i>Total</i>	lei			3 596,24
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 596,24 1 119,95</b>
		<i>Total</i>	lei			17 405,91
		<b>Total Cab 316 Inclusiv salariu</b>				<b>17 405,91 9 005,58</b>
		<b>1.3. Cab 317</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,50	7,98	99,76
					7,83	97,88
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,50	16,22	202,75
					4,06	50,75
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,50	56,86	710,69
					44,37	554,62
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,50	34,12	426,56
					26,97	337,12
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,50	15,20	190,00
					5,80	72,50
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,50	2,64	33,06
					0,87	10,88

1	2	3	4	5	6	7
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,50	40,80 31,90	510,01 398,75
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,50	2,64 0,87	33,06 10,88
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,50	31,42 15,95	392,75 199,38
		<i>Total</i>	lei			2 598,64
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 598,64 1 732,76</b>
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
89	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,00	3,34 3,19	6,68 6,38
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,24	7,98 7,83	289,20 283,76
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,24	16,22 4,06	587,81 147,13
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,24	70,44 49,30	2 552,75 1 786,63
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,24	2,65 0,87	95,86 31,53
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,24	47,83 35,38	1 733,36 1 282,17
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	36,24	15,20 5,80	550,84 210,19

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,24	2,65 0,87	95,86 31,53
97	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,24	40,80 31,90	1 478,63 1 156,05
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,24	2,65 0,87	95,86 31,53
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36,24	31,42 15,95	1 138,66 578,03
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	46,30 2,04	23,15 1,02
101	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	59,05 24,07	118,10 48,14
102	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	79,90 2,90	1 598,00 58,00
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un sftat, la glafuri	m2	2,84	16,22 4,06	46,07 11,53
104	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,80	24,89 19,14	293,67 225,85
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	15,20 5,80	43,16 16,47
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	2,84	80,34	228,16

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)			43,10	122,39
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,65 0,87	7,52 2,47
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	20,40 15,95	57,94 45,30
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,65 0,87	7,52 2,47
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,84	31,42 15,95	89,23 45,30
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	36,50 14,50	73,00 29,00
		<i>Total</i>	lei			11 211,03
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 211,03 6 152,87</b>
		<b>1.3.3. Pardosele</b>				
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,90	13,79 13,34	177,88 172,08
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,90	9,30 8,70	119,98 112,24
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,90	16,22 4,06	209,23 52,37
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,90	47,88 20,30	617,65 261,87
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,90	86,64 6,79	1 117,66 87,54
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din	m2	12,90	100,86 31,90	1 301,03 411,51

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM				
118	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	48,00 20,30	48,00 20,30
		<i>Total</i>	lei			3 591,43
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 591,43 1 117,91</b>
		<i>Total</i>	lei			17 401,10
		<b>Total Cab 317 Inclusiv salariu</b>				<b>17 401,10 9 003,54</b>
		<b>1.4. Cab 318</b>				
		<b>1.4.1. Tavan</b>				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,80	7,98 7,83	301,64 295,97
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	37,80	16,22 4,06	613,11 153,47
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,80	56,86 44,37	2 149,12 1 677,19
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,80	34,12 26,97	1 289,92 1 019,47
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,80	15,20 5,80	574,56 219,24
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,80	2,64 0,87	99,98 32,89
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	37,80	40,80	1 542,28

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			31,90	1 205,82
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,80	2,64 0,87	99,98 32,89
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	37,80	31,42 15,95	1 187,68 602,91
		<i>Total</i>	lei			7 858,27
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 858,27 5 239,85</b>
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
128	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,00	3,34 3,19	20,04 19,14
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,30	7,98 7,83	808,38 793,18
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,30	16,22 4,06	1 643,09 411,28
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,30	70,44 49,30	7 135,57 4 994,09
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,30	2,64 0,87	267,93 88,13
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,30	47,83 35,38	4 845,17 3 583,99
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,30	15,20 5,80	1 539,76 587,54

1	2	3	4	5	6	7
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,30	2,64 0,87	267,93 88,13
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,30	40,80 31,90	4 133,16 3 231,47
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,30	2,64 0,87	267,93 88,13
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	101,30	31,42 15,95	3 182,85 1 615,74
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	46,29 2,03	69,44 3,04
140	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,00	59,05 24,07	354,30 144,42
141	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,80	79,90 2,90	4 937,82 179,22
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,84	16,22 4,06	175,83 44,01
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,00	24,89 19,14	1 169,65 899,58
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,84	15,20 5,80	164,76 62,87
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	10,84	80,34 43,09	870,86 467,14

1	2	3	4	5	6	7
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,65 0,87	28,68 9,43
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,84	20,40 15,95	221,15 172,90
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,65 0,87	28,68 9,43
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,84	31,42 15,95	340,59 172,90
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	36,50 14,50	219,00 87,00
		<i>Total</i>	lei			32 692,57
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>32 692,57 17 752,76</b>
		<b>1.4.3. Pardosele</b>				
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,00	13,79 13,34	537,81 520,26
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,00	9,30 8,70	362,70 339,30
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,00	16,22 4,06	632,58 158,34
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,00	47,88 20,30	1 867,32 791,70
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,00	86,64 6,79	3 378,97 264,65
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit	m2	39,00	100,85 31,90	3 933,32 1 244,10



1	2	3	4	5	6	7
		cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM				
157	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,00	48,00 20,30	144,00 60,90
		<i>Total</i>	lei			10 856,70
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>10 856,70 3 379,25</b>
		<i>Total</i>	lei			51 407,54
		<b>Total Cab 318 Inclusiv salariu</b>				<b>51 407,54 26 371,86</b>
		<b>1.5. Cab 319</b>				
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,30	7,98 7,83	106,14 104,14
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cualt "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,30	16,22 4,06	215,73 54,00
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,30	56,85 44,37	756,16 590,12
161	CF53B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,30	34,12 26,97	453,86 358,70
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,30	15,20 5,80	202,16 77,14
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,30	2,64 0,87	35,17 11,57
164	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	13,30	40,80 31,90	542,65 424,27

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,30	2,64 0,87	35,17 11,57
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	13,30	31,42 15,95	417,89 212,14
		<i>Total</i>	lei			2 764,93
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 764,93 1 843,65</b>
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
167	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,00	3,34 3,19	6,68 6,38
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,80	7,98 7,83	301,64 295,97
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,80	16,22 4,06	613,11 153,47
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,80	70,44 49,30	2 662,63 1 863,54
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,80	2,64 0,87	99,98 32,89
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,80	47,83 35,38	1 807,97 1 337,36
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,80	15,20 5,80	574,56 219,24
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	37,80	2,64 0,87	99,98 32,89

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton				
175	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,80	40,80 31,90	1 542,28 1 205,82
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,80	2,64 0,87	99,98 32,89
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	37,80	31,42 15,95	1 187,68 602,91
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	46,30 2,04	23,15 1,02
179	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	59,05 24,07	118,10 48,14
180	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la fereshe sau usi	m	20,00	79,90 2,90	1 598,00 58,00
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,84	16,22 4,06	46,07 11,53
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,80	24,89 19,14	293,67 225,85
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	15,20 5,80	43,16 16,47
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	80,34 43,10	228,16 122,39
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,84	2,65	7,52

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund Supraton			0,87	2,47
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	20,40 15,95	57,94 45,30
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,65 0,87	7,52 2,47
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,84	31,42 15,95	89,23 45,30
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	36,50 14,50	73,00 29,00
		<i>Total</i>	lei			11 582,01
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 582,01 6 391,30</b>
		<b>1.5.3. Pardosele</b>				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,70	13,79 13,34	188,92 182,76
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,70	9,30 8,70	127,42 119,20
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,70	16,22 4,06	222,21 55,62
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,70	47,88 20,30	655,96 278,11
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,70	86,64 6,79	1 186,97 92,97
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	13,70	100,85 31,90	1 381,70 437,03

1	2	3	4	5	6	7
196	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	48,00 20,30	48,00 20,30
		<i>Total</i>	lei			3 811,18
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 811,18 1 185,99</b>
		<i>Total</i>	lei			18 158,12
		<b>Total Cab 319 Inclusiv salariu</b>				<b>18 158,12 9 420,94</b>
		<b>1.6. Cab 320</b>				
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,20	7,98 7,83	97,36 95,53
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,20	16,22 4,06	197,88 49,53
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,20	56,85 44,37	693,63 541,31
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,20	34,13 26,97	416,33 329,03
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,20	15,20 5,80	185,44 70,76
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu grund Supraton	m2	12,20	2,64 0,87	32,26 10,61
203	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	12,00	40,80 31,90	489,61 382,80

1	2	3	4	5	6	7
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,20	2,64 0,87	32,26 10,61
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,20	31,42 15,95	383,32 194,59
		<i>Total</i>	lei			2 528,09
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 528,09 1 684,77</b>
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
206	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,00	3,34 3,19	6,68 6,38
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,64	7,98 7,83	284,41 279,06
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,64	16,22 4,06	578,09 144,70
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,64	70,44 49,30	2 510,49 1 757,05
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,64	2,65 0,87	94,28 31,01
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,64	47,83 35,38	1 704,65 1 260,94
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,64	15,20 5,80	541,72 206,71
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,64	2,65 0,87	94,28 31,01

1	2	3	4	5	6	7
214	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,64	40,80 31,90	1 454,15 1 136,91
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,64	2,65 0,87	94,28 31,01
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	35,64	31,42 15,95	1 119,81 568,46
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	46,30 2,04	23,15 1,02
218	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	59,05 24,07	118,10 48,14
219	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	79,90 2,90	1 598,00 58,00
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,84	16,22 4,06	46,07 11,53
221	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,80	24,89 19,14	293,67 225,85
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	15,20 5,80	43,16 16,47
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	80,34 43,10	228,16 122,39
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,65 0,87	7,52 2,47

1	2	3	4	5	6	7
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	20,40 15,95	57,94 45,30
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,65 0,87	7,52 2,47
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,84	31,42 15,95	89,23 45,30
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	36,50 14,50	73,00 29,00
		<i>Total</i>	lei			11 068,36
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 068,36 6 061,18</b>
		<b>1.6.3. Pardosele</b>				
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,60	13,79 13,34	173,75 168,08
230	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,60	9,30 8,70	117,18 109,62
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,60	16,22 4,06	204,38 51,16
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,60	47,88 20,30	603,29 255,78
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,60	86,64 6,79	1 091,66 85,50
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,60	100,85 31,90	1 270,76 401,94
235	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	48,00	48,00



1	2	3	4	5	6	7
					20,30	20,30
		<i>Total</i>	lei			3 509,02
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 509,02 1 092,38</b>
		<i>Total</i>	lei			17 105,47
		<b>Total Cab 320 Inclusiv salariu</b>				<b>17 105,47 8 838,33</b>
		<b>1.7. Cab 322</b>				
		<b>1.7.1. Tavan</b>				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,60	7,98 7,83	300,05 294,41
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	37,60	16,22 4,06	609,88 152,66
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,60	56,86 44,37	2 137,75 1 668,31
239	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,60	34,12 26,97	1 283,10 1 014,07
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,60	15,20 5,80	571,52 218,08
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,60	2,64 0,87	99,45 32,71
242	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,60	40,80 31,90	1 534,12 1 199,44
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	37,60	2,64 0,87	99,45 32,71

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton				
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	37,60	31,42 15,95	1 181,39 599,72
		<i>Total</i>	lei			7 816,71
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 816,71 5 212,11</b>
		<b>1.7.2. Pereti</b>				
245	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,00	3,34 3,19	20,04 19,14
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	102,04	7,98 7,83	814,28 798,97
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	102,04	16,22 4,06	1 655,09 414,28
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,04	70,44 49,30	7 187,69 5 030,57
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,04	2,65 0,87	269,90 88,77
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,04	47,83 35,38	4 880,58 3 610,18
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,04	15,20 5,80	1 551,00 591,83
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,04	2,65 0,87	269,90 88,77
253	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	102,04	40,80 31,90	4 163,34 3 255,07

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,04	2,65 0,87	269,90 88,77
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	102,04	31,42 15,95	3 206,09 1 627,54
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	46,29 2,03	69,44 3,04
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,00	59,05 24,07	354,30 144,42
258	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,80	79,90 2,90	4 937,82 179,22
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,84	16,22 4,06	175,83 44,01
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,00	24,89 19,14	1 169,65 899,58
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,84	15,20 5,80	164,76 62,87
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	10,84	80,34 43,09	870,86 467,14
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,65 0,87	28,68 9,43
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	10,84	20,40	221,15

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			15,95	172,90
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,65 0,87	28,68 9,43
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,84	31,42 15,95	340,59 172,90
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	36,50 14,50	219,00 87,00
		<i>Total</i>	lei			32 868,57
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>32 868,57 17 865,83</b>
		<b>1.7.3. Pardosele</b>				
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,80	13,79 13,34	535,06 517,60
269	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,80	9,30 8,70	360,84 337,56
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,80	16,22 4,06	629,34 157,53
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,80	47,88 20,30	1 857,74 787,64
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,80	86,64 6,79	3 361,65 263,30
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	38,80	100,85 31,90	3 913,13 1 237,72
274	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,00	48,00 20,30	144,00 60,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 801,76
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>10 801,76 3 362,25</b>
		<i>Total</i>	lei			51 487,04
		<b>Total Cab 322 Inclusiv salariu</b>				<b>51 487,04 26 440,19</b>
		<b>1.8. Cab 323</b>				
		<b>1.8.1. Tavan</b>				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,80	7,98 7,83	197,90 194,18
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului au quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	24,80	16,22 4,06	402,26 100,69
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,80	56,86 44,37	1 410,01 1 100,38
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,80	34,12 26,97	846,30 668,86
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,80	15,20 5,80	376,96 143,84
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	24,80	2,65 0,87	65,60 21,58
281	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,80	40,80 31,90	1 011,87 791,12
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	24,80	2,65 0,87	65,60 21,58

1	2	3	4	5	6	7
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	24,80	31,42 15,95	779,22 395,56
		<i>Total</i>	lei			5 155,72
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 155,72 3 437,79</b>
		<b>1.8.2. Pereti</b>				
284	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,00	3,34 3,19	13,36 12,76
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,36	7,98 7,83	553,49 543,09
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	69,36	16,22 4,06	1 125,02 281,60
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,36	70,44 49,30	4 885,71 3 419,45
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,36	2,64 0,87	183,45 60,34
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,36	47,83 35,38	3 317,50 2 453,96
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,36	15,20 5,80	1 054,28 402,29
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,36	2,64 0,87	183,45 60,34
292	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,36	40,80 31,90	2 829,97 2 212,59

1	2	3	4	5	6	7
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,36	2,64 0,87	183,45 60,34
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex"	m2	69,36	31,42 15,95	2 179,29 1 106,29
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	46,30 2,03	46,30 2,03
296	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,00	59,05 24,07	236,20 96,28
297	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	36,80	79,90 2,90	2 940,32 106,72
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un sffat, la glafuri	m2	6,84	16,22 4,06	110,95 27,77
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	29,40	24,89 19,14	731,65 562,71
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,84	15,20 5,80	103,96 39,67
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	6,84	80,34 43,09	549,51 294,76
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,84	2,65 0,87	18,10 5,95
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	6,84	20,40 15,95	139,55 109,10

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,84	2,65 0,87	18,10 5,95
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	6,84	31,42 15,95	214,91 109,10
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,00	36,50 14,50	146,00 58,00
		<i>Total</i>	lei			21 764,52
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>21 764,52 12 031,09</b>
		<b>1.8.3. Pardosele</b>				
307	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,60	13,79 13,34	353,02 341,50
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,60	9,30 8,70	238,08 222,72
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,60	16,22 4,06	415,24 103,94
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,60	47,88 20,30	1 225,73 519,68
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,60	86,64 6,79	2 217,98 173,72
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preludez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	25,60	100,85 31,90	2 581,87 816,64
313	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,00	48,00 20,30	96,00 40,60
		<i>Total</i>	lei			7 127,92



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 127,92 2 218,80</b>
		<i>Total</i>	lei			34 048,16
		<b>Total Cab 323 Inclusiv salariu</b>				<b>34 048,16 17 687,68</b>
		<b>1.9. Cab 324</b>				
		<b>1.9.1. Tavan</b>				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,30	7,98 7,83	98,14 96,30
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,30	16,22 4,06	199,51 49,94
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,30	56,85 44,37	699,31 545,75
317	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,00	34,12 26,97	409,50 323,64
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,30	15,20 5,80	186,96 71,34
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,30	2,65 0,87	32,54 10,70
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,30	20,40 15,95	250,94 196,19
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,30	2,65 0,87	32,54 10,70
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	12,30	31,42 15,95	386,47 196,18

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"				
		<i>Total</i>	lei			2 295,91
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 295,91 1 500,74</b>
		<b>1.9.2. Pereti</b>				
323	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,00	3,34 3,19	6,68 6,38
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,72	7,98 7,83	293,03 287,52
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,72	16,22 4,06	595,60 149,08
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,72	70,44 49,30	2 586,56 1 810,29
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,72	2,65 0,87	97,13 31,95
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,72	47,83 35,38	1 756,31 1 299,15
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,72	15,20 5,80	558,15 212,98
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,72	2,65 0,87	97,13 31,95
331	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,72	40,80 31,90	1 498,22 1 171,37
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	36,72	2,65	97,13

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund Supraton			0,87	31,95
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex"	m2	36,72	31,42 15,95	1 153,74 585,68
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	46,30 2,04	23,15 1,02
335	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	59,05 24,07	118,10 48,14
336	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	79,90 2,90	1 598,00 58,00
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un sffat, la glafuri	m2	2,84	16,22 4,06	46,07 11,53
338	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,80	24,89 19,14	293,67 225,85
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	15,20 5,80	43,16 16,47
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	80,34 43,10	228,16 122,39
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,65 0,87	7,52 2,47
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	20,40 15,95	57,94 45,30

1	2	3	4	5	6	7
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,65 0,87	7,52 2,47
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,84	31,42 15,95	89,23 45,30
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	36,50 14,50	73,00 29,00
		<i>Total</i>	lei			11 325,20
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 325,20 6 226,24</b>
		<b>1.9.3. Pardosele</b>				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,70	13,79 13,34	175,14 169,42
347	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,70	9,30 8,70	118,10 110,48
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,70	16,22 4,06	205,99 51,56
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,70	47,88 20,30	608,08 257,81
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,70	86,64 6,79	1 100,33 86,18
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,70	100,85 31,90	1 280,84 405,13
352	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	48,00 20,30	48,00 20,30
		<i>Total</i>	lei			3 536,48
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 536,48 1 100,88</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 157,59
		<b>Total Cab 324 Inclusiv salariu</b>				<b>17 157,59 8 827,86</b>
		<b>1.10. Cab 325</b>				
		<b>1.10.1. Tavan</b>				
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	38,60	7,98 7,83	308,03 302,24
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	38,60	16,22 4,06	626,09 156,72
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,60	56,86 44,37	2 194,61 1 712,68
356	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,60	34,12 26,97	1 317,22 1 041,04
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,60	15,20 5,80	586,72 223,88
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,60	2,64 0,87	102,09 33,58
359	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,60	40,80 31,90	1 574,92 1 231,34
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,60	2,64 0,87	102,09 33,58
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	38,60	31,42 15,95	1 212,81 615,67

1	2	3	4	5	6	7
		manual cu Vopsea "Matlatex"				
		<i>Total</i>	lei			8 024,58
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>8 024,58 5 350,73</b>
		<b>1.10.2. Pereti</b>				
362	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,00	3,34 3,19	13,36 12,76
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,32	7,98 7,83	808,53 793,33
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,32	16,22 4,06	1 643,41 411,36
365	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,32	70,44 49,30	7 136,98 4 995,07
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,32	2,64 0,87	267,99 88,15
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,32	47,83 35,38	4 846,14 3 584,70
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,32	15,20 5,80	1 540,07 587,66
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,32	2,64 0,87	267,99 88,15
370	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,32	40,80 31,90	4 133,97 3 232,11
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,32	2,64 0,87	267,99 88,15

1	2	3	4	5	6	7
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex"	m2	101,32	31,42 15,95	3 183,47 1 616,05
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	46,29 2,03	69,44 3,04
374	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,00	59,05 24,07	354,30 144,42
375	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,80	79,90 2,90	4 937,82 179,22
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un sffat, la glafuri	m2	10,84	16,22 4,06	175,83 44,01
377	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,00	24,89 19,14	1 169,65 899,58
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,84	15,20 5,80	164,76 62,87
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	10,84	80,34 43,09	870,86 467,14
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,65 0,87	28,68 9,43
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,84	20,40 15,95	221,15 172,90
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,65 0,87	28,68 9,43

1	2	3	4	5	6	7
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,84	31,42 15,95	340,59 172,90
384	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	37,92 14,50	227,49 87,00
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	2,40	2 471,98 52,20	5 932,75 125,28
		<i>Total</i>	lei			38 631,90
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>38 631,90 17 874,71</b>
		<b>1.10.3. Pardosele</b>				
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,80	13,79 13,34	548,85 530,94
387	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,80	9,30 8,70	370,14 346,26
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,80	16,22 4,06	645,56 161,59
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,80	47,88 20,30	1 905,62 807,94
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,80	86,64 6,79	3 448,28 270,08
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,80	100,85 31,90	4 013,98 1 269,62
392	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,00	48,00 20,30	144,00 60,90



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 076,43
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>11 076,43 3 447,33</b>
		<i>Total</i>	lei			57 732,91
		<b>Total Cab 325 Inclusiv salariu</b>				<b>57 732,91 26 672,77</b>
		<b>1.11. Cab 326</b>				
		<b>1.11.1. Tavan</b>				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,60	7,98 7,83	204,29 200,45
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	25,60	16,22 4,06	415,24 103,94
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,60	56,86 44,37	1 455,49 1 135,87
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	25,60	34,12 26,97	873,60 690,43
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,60	15,20 5,80	389,12 148,48
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	25,60	2,64 0,87	67,71 22,27
399	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,60	40,80 31,90	1 044,51 816,64
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	25,60	2,64 0,87	67,71 22,27

1	2	3	4	5	6	7
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	25,60	31,42 15,95	804,35 408,32
		<i>Total</i>	lei			5 322,02
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 322,02 3 548,67</b>
		<b>1.11.2. Pereti</b>				
402	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,00	3,34 3,19	13,36 12,76
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,06	7,98 7,83	551,10 540,74
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	69,06	16,22 4,06	1 120,15 280,38
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,06	70,44 49,30	4 864,58 3 404,66
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,06	2,64 0,87	182,66 60,08
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,06	47,83 35,38	3 303,13 2 443,34
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,06	15,20 5,80	1 049,72 400,55
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,06	2,64 0,87	182,66 60,08
410	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	69,06	40,80 31,90	2 817,73 2 203,02

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,06	2,64 0,87	182,66 60,08
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex"	m2	69,06	31,42 15,95	2 169,87 1 101,51
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	46,30 2,03	46,30 2,03
414	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,00	59,05 24,07	236,20 96,28
415	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	50,40	79,90 2,90	4 026,96 146,16
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un sffat, la glafuri	m2	6,84	16,22 4,06	110,95 27,77
417	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,84	24,87 19,14	170,09 130,92
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,84	15,20 5,80	103,96 39,67
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	6,84	80,34 43,09	549,51 294,76
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,84	2,65 0,87	18,10 5,95
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	6,84	20,40	139,55

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			15,95	109,10
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,84	2,65 0,87	18,10 5,95
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	6,84	31,42 15,95	214,91 109,10
424	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,00	36,50 14,50	146,00 58,00
		<i>Total</i>	lei			22 218,25
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>22 218,25 11 592,89</b>
		<b>1.11.3. Pardosele</b>				
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,40	13,79 13,34	364,06 352,18
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,40	9,30 8,70	245,52 229,68
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	26,40	16,22 4,06	428,20 107,18
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,40	47,88 20,30	1 264,03 535,92
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,40	86,64 6,79	2 287,31 179,15
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	26,40	100,85 31,90	2 662,55 842,16
431	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,00	48,00 20,30	96,00 40,60
		<i>Total</i>	lei			7 347,67

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 347,67 2 286,87</b>
		<i>Total</i>	lei			34 887,94
		<b>Total Cab 326 Inclusiv salariu</b>				<b>34 887,94 17 428,43</b>
		<b>1.12. Cab 327</b>				
		<b>1.12.1. Tavan</b>				
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,00	7,98 7,83	103,74 101,79
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,00	16,22 4,06	210,86 52,78
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,00	56,86 44,37	739,12 576,81
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,00	34,13 26,97	443,63 350,61
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,00	15,20 5,80	197,60 75,40
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,00	2,64 0,87	34,38 11,31
438	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,00	40,80 31,90	530,42 414,70
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,00	2,64 0,87	34,38 11,31
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	13,00	31,42	408,46

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"			15,95	207,35
		<i>Total</i>	lei			2 702,59
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 702,59 1 802,06</b>
		<b>1.12.2. Pereti</b>				
441	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,00	3,34	6,68
					3,19	6,38
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,20	7,98	296,86
					7,83	291,28
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,20	16,22	603,38
					4,06	151,03
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,20	70,44	2 620,37
					49,30	1 833,96
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,20	2,64	98,39
					0,87	32,36
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,20	47,83	1 779,28
					35,38	1 316,14
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,20	15,20	565,44
					5,80	215,76
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,20	2,64	98,39
					0,87	32,36
449	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,20	40,80	1 517,81
					31,90	1 186,68

1	2	3	4	5	6	7
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,20	2,64 0,87	98,39 32,36
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex"	m2	37,20	31,42 15,95	1 168,82 593,34
452	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	46,30 2,04	23,15 1,02
453	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	59,05 24,07	118,10 48,14
454	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	79,90 2,90	1 598,00 58,00
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un sffat, la glafuri	m2	2,84	16,22 4,06	46,07 11,53
456	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,80	24,89 19,14	293,67 225,85
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,84	15,20 5,80	43,16 16,47
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	2,84	80,34 43,10	228,16 122,39
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,65 0,87	7,52 2,47
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,84	20,40 15,95	57,94 45,30

1	2	3	4	5	6	7
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,84	2,65 0,87	7,52 2,47
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,84	31,42 15,95	89,23 45,30
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	36,50 14,50	73,00 29,00
		<i>Total</i>	lei			11 439,33
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 439,33 6 299,59</b>
		<b>1.12.3. Pardosele</b>				
464	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,60	13,79 13,34	173,75 168,08
465	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,60	9,30 8,70	117,18 109,62
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,60	16,22 4,06	204,38 51,16
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,60	47,88 20,30	603,29 255,78
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,60	86,64 6,79	1 091,66 85,50
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,60	100,85 31,90	1 270,76 401,94
470	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,00	48,00 20,30	48,00 20,30
		<i>Total</i>	lei			3 509,02
		<b>Total Pardosele</b>				<b>3 509,02</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 092,38</b>
		<i>Total</i>	lei			17 650,94
		<b>Total Cab 327 Inclusiv salariu</b>				<b>17 650,94 9 194,03</b>
		<b>1.13. Cab 328</b>				
		<b>1.13.1. Tavan</b>				
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	38,00	7,98 7,83	303,24 297,54
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	38,00	16,22 4,06	616,36 154,28
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,00	56,86 44,37	2 160,49 1 686,06
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,00	34,12 26,97	1 296,75 1 024,86
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,00	15,20 5,80	577,60 220,40
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,00	2,64 0,87	100,51 33,06
477	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,00	40,80 31,90	1 550,44 1 212,20
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,00	2,64 0,87	100,51 33,06
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	38,00	31,42 15,95	1 193,96 606,10

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"				
		<i>Total</i>	lei			7 899,86
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 899,86 5 267,56</b>
		<b>1.13.2. Pereti</b>				
480	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,00	3,34 3,19	20,04 19,14
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,46	7,98 7,83	809,65 794,43
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,46	16,22 4,06	1 645,68 411,93
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,46	70,44 49,30	7 146,85 5 001,98
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,46	2,64 0,87	268,36 88,27
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,46	47,83 35,38	4 852,83 3 589,65
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,46	15,20 5,80	1 542,20 588,47
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,46	2,64 0,87	268,36 88,27
488	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,46	40,80 31,90	4 139,69 3 236,58
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	101,46	2,64 0,87	268,36 88,27

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton				
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex"	m2	101,46	31,42 15,95	3 187,88 1 618,29
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	46,29 2,03	69,44 3,04
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,00	59,05 24,07	354,30 144,42
493	CK26D	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m	61,80	79,90 2,90	4 937,82 179,22
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un sffat, la glafuri	m2	10,84	16,22 4,06	175,83 44,01
495	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,00	24,89 19,14	1 169,65 899,58
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,84	15,20 5,80	164,76 62,87
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	10,84	80,34 43,09	870,86 467,14
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,65 0,87	28,68 9,43
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,84	20,40 15,95	221,15 172,90
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,84	2,65	28,68

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund Supraton			0,87	9,43
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,84	31,42 15,95	340,59 172,90
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	36,50 14,50	219,00 87,00
		<i>Total</i>	lei			32 730,66
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>32 730,66 17 777,22</b>
		<b>1.13.3. Pardosele</b>				
503	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,20	13,79 13,34	540,56 522,92
504	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,20	9,30 8,70	364,56 341,04
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,20	16,22 4,06	635,82 159,15
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,20	47,88 20,30	1 876,90 795,76
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,20	86,64 6,79	3 396,29 266,01
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,20	100,85 31,90	3 953,48 1 250,48
509	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,00	48,00 20,30	144,00 60,90
		<i>Total</i>	lei			10 911,61
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>10 911,61 3 396,26</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			51 542,13
		<b>Total Cab 328 Inclusiv salariu</b>				<b>51 542,13 26 441,04</b>
		<b>1.14. Cab 329</b>				
		<b>1.14.1. Tavan</b>				
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,30	7,98 7,83	297,66 292,06
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	37,30	16,22 4,06	605,01 151,44
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,30	56,85 44,37	2 120,68 1 655,00
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,30	34,12 26,97	1 272,86 1 005,98
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,30	15,20 5,80	566,96 216,34
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,30	2,64 0,87	98,65 32,45
516	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,30	40,80 31,90	1 521,88 1 189,87
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,30	2,64 0,87	98,65 32,45
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	37,30	31,42 15,95	1 171,97 594,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 754,32
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 754,32 5 170,53</b>
		<b>1.14.2. Pereti</b>				
519	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,00	3,34 3,19	20,04 19,14
520	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,38	7,98 7,83	801,03 785,97
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	100,38	16,22 4,06	1 628,16 407,54
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,38	70,44 49,30	7 070,77 4 948,74
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,38	2,65 0,87	265,51 87,33
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,38	47,83 35,38	4 801,17 3 551,44
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,38	15,20 5,80	1 525,77 582,20
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,38	2,65 0,87	265,51 87,33
527	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,38	40,80 31,90	4 095,62 3 202,12
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,38	2,65 0,87	265,51 87,33

1	2	3	4	5	6	7
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex"	m2	100,38	31,42 15,95	3 153,95 1 601,06
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	46,29 2,03	69,44 3,04
531	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,00	59,05 24,07	354,30 144,42
532	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,80	79,90 2,90	4 937,82 179,22
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un sffat, la glafuri	m2	10,84	16,22 4,06	175,83 44,01
534	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,00	24,89 19,14	1 169,65 899,58
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,84	15,20 5,80	164,76 62,87
536	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	10,84	80,34 43,09	870,86 467,14
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,65 0,87	28,68 9,43
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,84	20,40 15,95	221,15 172,90
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,84	2,65 0,87	28,68 9,43

1	2	3	4	5	6	7
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,84	31,42 15,95	340,59 172,90
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	37,92 14,50	227,49 87,00
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	2,40	2 471,98 52,20	5 932,75 125,28
		<i>Total</i>	lei			38 415,04
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>38 415,04 17 737,42</b>
		<b>1.14.3. Pardosele</b>				
543	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,50	13,79 13,34	530,91 513,58
544	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,50	9,30 8,70	358,06 334,96
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,50	16,22 4,06	624,47 156,31
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,50	47,88 20,30	1 843,38 781,55
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,50	86,64 6,79	3 335,65 261,26
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2	38,50	100,85 31,90	3 882,89 1 228,15
549	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,00	48,00 20,30	144,00 60,90



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 719,36
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>10 719,36 3 336,71</b>
		<i>Total</i>	lei			56 888,72
		<b>Total Cab 329 Inclusiv salariu</b>				<b>56 888,72 26 244,66</b>
		<b>1.15. Coridor</b>				
		<b>1.15.1. Pereti</b>				
550	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	14,00	3,34 3,19	46,76 44,66
551	RCsB21A k=0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	350,00	1,42 0,70	495,60 243,60
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	350,00	4,19 3,19	1 466,50 1 116,50
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	234,00	180,35 73,95	42 201,90 17 304,30
554	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase	buc	26,00	100,21 46,40	2 605,49 1 206,40
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	15,20 5,80	912,00 348,00
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	234,00	2,64 0,87	618,93 203,58
557	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	234,00	40,80 31,90	9 547,47 7 464,60
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	234,00	2,64 0,87	618,93 203,58

1	2	3	4	5	6	7
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	234,00	31,42 15,95	7 352,28 3 732,30
560	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,00	46,30 2,03	138,89 6,09
561	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,00	59,05 24,07	354,30 144,42
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	14,00	37,92 14,50	530,81 203,00
563	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200mm (декоративный пояс по стене)	m	49,00	51,41 8,70	2 519,11 426,30
		<i>Total</i>	lei			69 408,97
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>69 408,97 32 647,33</b>
		<b>1.15.2. Tavan</b>				
564	RpCO56B	Demontari: tavane "Armstrong"	m2	20,00	27,26 27,26	545,20 545,20
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,20	190,45 63,80	8 798,79 2 947,56
		<i>Total</i>	lei			9 343,99
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 343,99 3 492,76</b>
		<b>1.15.3. Usi</b>				
566	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice)	m2	19,65	12,18 12,18	239,34 239,34
567	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	62,40	12,18 12,18	760,04 760,04
568	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	19,65	1 397,19 23,49	27 454,79 461,58

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi pentru dulap tehnice)				
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	62,40	2 471,98 52,20	154 251,55 3 257,28
570	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (in coridor) otcos	m2	30,60	85,99 20,30	2 631,37 621,18
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,80	15,20 5,80	255,36 97,44
572	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi (in coridor)	m	180,00	79,90 2,90	14 382,00 522,00
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,60	2,64 0,87	80,93 26,62
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,60	20,40 15,95	624,26 488,07
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu srund Supraton	m2	30,60	2,64 0,87	80,93 26,62
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	30,60	31,42 15,95	961,45 488,07
577	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in coridor)	m	168,00	33,76 15,08	5 670,89 2 533,44
		<i>Total</i>	lei			207 392,91

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>207 392,91 9 521,68</b>
		<b>1.15.4. Pardosele</b>				
578	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	28,40	7,48 7,25	212,29 205,90
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	56,80	49,18 14,50	2 793,66 823,60
		<i>Total</i>	lei			3 005,95
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 005,95 1 029,50</b>
		<i>Total</i>	lei			289 151,82
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>289 151,82 46 691,27</b>
		<b>1.16. Etaj 1</b>				
580	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	285,00	1,32 1,16	375,09 330,60
581	CH06A	Balustrada de inox sudata fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare , dreapta	m	19,00	881,42 26,10	16 747,00 495,90
		<i>Total</i>	lei			17 122,09
		<b>Total Etaj 1 Inclusiv salariu</b>				<b>17 122,09 826,50</b>
		<b>1.17. Cab 504</b>				
		<b>1.17.1. Tavan</b>				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,50	7,98 7,83	291,27 285,79
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	36,50	16,22 4,06	592,03 148,19
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,50	56,85 44,37	2 075,20 1 619,50

1	2	3	4	5	6	7
585	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,50	34,12 26,97	1 245,56 984,40
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,50	15,20 5,80	554,80 211,70
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,50	2,64 0,87	96,54 31,76
588	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,50	40,80 31,90	1 489,24 1 164,35
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,50	2,64 0,87	96,54 31,76
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36,50	31,42 15,95	1 146,83 582,18
		<i>Total</i>	lei			7 588,01
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 588,01 5 059,63</b>
		<b>1.17.2. Pereti</b>				
591	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,00	3,34 3,19	6,68 6,38
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	86,90	7,98 7,83	693,47 680,43
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	86,90	16,22 4,06	1 409,51 352,81
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	86,90	70,44 49,30	6 121,24 4 284,17

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,90	2,64 0,87	229,84 75,60
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,90	47,83 35,38	4 156,42 3 074,52
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,90	15,20 5,80	1 320,88 504,02
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,90	2,64 0,87	229,84 75,60
599	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,90	40,80 31,90	3 545,62 2 772,11
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,90	2,64 0,87	229,84 75,60
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea Matlatex"	m2	86,90	31,42 15,95	2 730,40 1 386,06
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,50	46,29 2,03	69,44 3,04
603	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,00	59,05 24,07	236,20 96,28
604	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	9,60	64,29 33,06	617,23 317,38

1	2	3	4	5	6	7
605	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,00	79,90 2,90	1 598,00 58,00
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	36,50 14,50	73,00 29,00
		<i>Total</i>	lei			23 267,61
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>23 267,61 13 791,00</b>
		<b>1.17.3. Pardosele</b>				
607	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,50	13,79 13,34	503,34 486,92
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,50	9,30 8,70	339,44 317,54
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	36,50	16,22 4,06	592,03 148,19
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,50	47,88 20,30	1 747,62 740,95
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,50	86,64 6,79	3 162,37 247,69
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2	36,50	100,85 31,90	3 681,18 1 164,35
613	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,00	48,00 20,30	96,00 40,60
		<i>Total</i>	lei			10 121,98
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>10 121,98 3 146,24</b>
		<i>Total</i>	lei			40 977,60
		<b>Total Cab 504 Inclusiv salariu</b>				<b>40 977,60 21 996,87</b>
		<b>1.18. WC etaj 3</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.18.1. Tavan</b>				
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,13	7,98 7,83	120,74 118,47
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	15,13	16,22 4,06	245,41 61,43
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,13	56,86 44,37	860,22 671,32
617	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,13	34,12 26,97	516,31 408,06
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,13	15,20 5,80	229,97 87,75
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	15,13	2,64 0,87	40,01 13,16
620	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,13	40,80 31,90	617,32 482,64
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	15,13	2,64 0,87	40,01 13,16
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	15,13	31,42 15,95	475,38 241,32
		<i>Total</i>	lei			3 145,37
		<b>Total Tavan</b>				<b>3 145,37</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 097,31</b>
		<b>1.18.2. Pereti</b>				
623	RpCP23A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc	1,00	3,34 3,19	3,34 3,19
624	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	3,80	12,18 12,18	46,28 46,28
625	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, (разборка пожарного шкафа)	m2	4,80	27,26 27,26	130,84 130,84
626	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,90	46,62 46,40	1 254,21 1 248,16
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,70	7,98 7,83	548,22 537,92
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare ( с последующем монтажем)	m2	1,77	4,64 4,64	8,21 8,21
629	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (без дальнейшего использования)	m2	1,77	4,64 4,64	8,21 8,21
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti)	m2	68,70	16,22 4,06	1 114,31 278,92
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,70	70,44 49,30	4 839,23 3 386,91
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,94	2,64 0,87	105,64 34,75
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,94	47,83 35,38	1 910,34 1 413,08
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,94	15,20 5,80	607,08 231,65

1	2	3	4	5	6	7
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,94	2,64 0,87	105,64 34,75
636	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,94	40,80 31,90	1 629,59 1 274,08
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,94	2,64 0,87	105,64 34,75
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	39,94	31,42 15,95	1 254,90 637,04
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	46,30 2,04	23,15 1,02
640	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	28,76	246,96 71,05	7 102,63 2 043,40
641	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	5,00	43,17 8,70	215,87 43,50
642	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare	m	10,00	33,75 15,08	337,55 150,80
643	CK26D	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m	35,00	79,90 2,90	2 796,50 101,50
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti)	m2	5,00	16,22 4,06	81,10 20,30
645	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,00	24,89 19,14	124,44 95,70

1	2	3	4	5	6	7
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	15,20 5,80	76,00 29,00
647	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	5,00	80,34 43,09	401,69 215,47
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	5,00	2,64 0,87	13,22 4,35
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	20,40 15,95	102,00 79,75
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	5,00	2,64 0,87	13,22 4,35
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	5,00	31,42 15,95	157,10 79,75
652	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,00	37,92 14,50	37,92 14,50
653	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitor pentru cabine WC)	m2	5,94	1 157,03 27,84	6 872,77 165,37
654	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	1 297,19 23,49	2 464,66 44,63
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	4,80	1 297,19 23,49	6 226,52 112,76

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii (dulap de incendiu)				
656	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda b/u	m2	1,77	1 493,98 27,26	2 644,34 48,25
657	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	59,05 24,07	118,10 48,14
658	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,00	28,28 11,60	113,14 46,40
659	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc	4,00	14,83 8,70	59,31 34,80
660	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	4,00	43,13 7,83	172,52 31,32
661	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00	854,14 14,50	854,14 14,50
662	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00	57,90 2,90	57,90 2,90
663	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,00	27,85 4,35	167,10 26,10
664	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,00	126,01 5,22	126,01 5,22

1	2	3	4	5	6	7
665	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,00	126,01 5,22	126,01 5,22
666	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,00	430,65 430,65	430,65 430,65
		<i>Total</i>	lei			45 587,24
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>45 587,24 13 208,39</b>
		<b>1.18.3. Pardosele</b>				
667	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,13	13,79 13,34	208,65 201,84
668	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,75	23,37 22,62	204,48 197,92
669	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,75	9,30 8,70	81,37 76,12
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,13	16,22 4,06	245,41 61,43
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,13	47,88 20,30	724,43 307,14
672	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,13	225,72 72,50	3 415,07 1 096,92
673	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,40	49,18 14,50	413,14 121,80
		<i>Total</i>	lei			5 292,55
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>5 292,55 2 063,17</b>
		<b>1.18.4. Lucrari tehnice sanitare</b>				
674	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	27,55 27,55	27,55 27,55

1	2	3	4	5	6	7
675	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	31,90 31,90	31,90 31,90
676	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	4,00	69,31 8,99	277,23 35,96
677	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	43,13 7,83	517,56 93,96
678	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	3,00	43,13 7,83	129,39 23,49
679	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 197,39 55,10	1 197,39 55,10
680	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	622,85 47,85	622,85 47,85
681	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 843,44 121,80	3 686,89 243,60
682	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	48,82 20,30	48,82 20,30
683	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si	buc	2,00	31,34 13,92	62,67 27,84

1	2	3	4	5	6	7
		reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm				
684	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	75,10 24,94	150,20 49,88
685	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	39,54 19,14	158,15 76,56
686	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	137,68 11,02	137,68 11,02
		<i>Total</i>	lei			7 048,28
		<b>Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>7 048,28 745,01</b>
		<i>Total</i>	lei			61 073,44
		<b>Total WC etaj 3 Inclusiv salariu</b>				<b>61 073,44 18 113,88</b>
		<b>1.19. Lucrari diverse</b>				
687	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	7,00	270,16 65,25	1 891,12 456,75
688	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	85,00	128,76 128,76	10 944,60 10 944,60
689	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	48,00	32,19 32,19	1 545,12 1 545,12
690	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	48,00	111,30 0,00	5 342,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 723,24
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>19 723,24 12 946,47</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			910 617,52
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			82 078,61
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			16 738,78
		<i>Total</i>				1 009 434,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			30 283,05
		<i>Total</i>				1 039 717,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			31 191,54
		<i>Total</i>				1 070 909,50
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 070 909,50 341 994,21</b>
		<b>2. Lucrari electrice</b>				
691	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	65,00	6,38 6,38	414,70 414,70
692	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	90,00	1,74 1,74	156,60 156,60
693	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	113,00	56,68 14,21	6 404,84 1 605,73
694	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intreruptor dubla tip I-simbol 0238	buc	33,00	84,59 41,18	2 791,47 1 358,94
695		Doze pentru intreruptor	buc	66,00	2,50 0,00	165,00 0,00
696	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, tip LED cu 2 lampi	buc	65,00	159,34 44,08	10 357,10 2 865,20
697	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc	130,00	130,35 4,35	16 945,50 565,50
		<i>Total</i>	lei			37 235,21
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 672,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			908,06
		<i>Total</i>				39 815,27



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	51 %			20 305,79
		<i>Total</i>				60 121,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 803,63
		<i>Total</i>				61 924,69
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>61 924,69 6 966,67</b>

		Total	lei			1 132 834,19
		TVA	20 %			226 566,84
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 359 401,03</b> <hr/> <b>348 960,88</b>

Intocmit

VSN CONS SRL

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)