

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reabilitare a fasadei de la gradinita de copii s. Novosiolovca r-l Taraclia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Раздел		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	742,340
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	64,000
3	RpCI29B modificat	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla se exclude uematoarele resurs: Element de inchidere la capat de jgheab; Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm; Cot de jgheab; Cot de capat la burlan (aruncator apa); Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab.	m	64,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	798,340
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 10 cm densitatea 135	m2	56,000
6	IzF55C modif	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Se exclude: 1.Placi vata minerala termoiz. cladiri , 2 Adeziv "Ideal Universal";	m2	798,340
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	798,340
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culoare se va coordona cu beneficiarul	m2	798,340
9	RpCI42A	Demontare, glafuri, la ferestre	m	86,800
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata de gr. 05 mm RAL 9003- 9010 (se adauga element de inchidere glafuri pe ambele parti al glafului =124 buc)	m	86,800
11	TrI1AA01A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	10,000

1	2	3	4	5
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	10,000
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	798,340
2. Reparatia soclului				
14	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	93,600
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,600
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	167,000
17	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	93,600
18	CK26B	Glafuri montate intre soclu si perete din tabla zincata gr. 05mm cu latilea 10-20 cm	m	103,500