

**Proiectarea retelelor de apa din
cartierul locativ Nou pe str.
Asachi, Negruzzi, Trandafirilor,
Vatra, Testemiteanu, Viilor,
Pucioasa, Neaga, Herculane,
Loteanu, Doga, Bernardazzi,
etc.Obiect N 07-04**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1 M
Amenajarea**

Valoarea de deviz 253 139,31 lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Acoperirea cu pietris, 190m2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,9000	285,95	543,31
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm acoperirea trecerii cu pietris	100m2	1,9000	6 625,19	12 587,86
		<i>Total</i>	lei			13 131,17
		Total Capitolul 1.Acoperirea cu pietris, 190m2 Inclusiv salariu				13 131,17 581,73
		2. Capitolul 2. Consolidarea pantelor				
3	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,2000	587,60	1 292,71
4	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	2,2000	48,05	105,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 398,43
		Total Capitolul 2. Consolidarea pantelor Inclusiv salariu				1 398,43 695,15
		3. Capitolul3. Gazon obisnuit				
5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	10,5000	587,59	6 169,73
6	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	10,5000	48,06	504,58
		<i>Total</i>	lei			6 674,31
		Total Capitolul3. Gazon obisnuit Inclusiv salariu				6 674,31 3 317,75
		4. Capitolul 4.Gard din metal				
7	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	4,4000	43,25	190,28
8	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	4,4000	10,38	45,67
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	4,4000	1 261,04	5 548,57
10	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	2 788,3100	36,34	101 314,02
11	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi	t	2,8000	224,65	629,03

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina grund				
12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,8000	420,84	1 178,34
		<i>Total</i>	lei			108 905,91
		Total Capitolul 4.Gard din metal Inklusiv salariu				108 905,91 15 097,29
		5. Capitolul5, Poarta si portita din metal				
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,2560	68,59	17,56
14	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,2560	10,39	2,66
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,2560	1 260,90	322,79
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12,5	m3	0,0700	1 362,43	95,37
17	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,6500	81,03	52,67

1	2	3	4	5	6	7
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	126,9400	34,55	4 386,22
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Porti metalice 139,19 kg	m2	5,6200	890,39	5 004,01
20	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita metalica 35,39 kg	m2	5,6200	890,39	5 004,01
21		Clenpus	buc	4,0000	110,00	440,00
22	CK33B	Miner	buc	2,0000	191,58	383,17
23	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	19,8400	73,77	1 463,58
		<i>Total</i>	lei			17 172,04
		Total Capitolul5, Poarta si portita din metal Inclusiv salariu				17 172,04 4 183,20
		6. Capitolul6, Scara din beton, 2 buc				
24	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice betonaia podgotovka	m3	1,4000	1 255,35	1 757,49
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3	7,4000	1 359,38	10 059,44
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile,	m2	58,3100	93,60	5 457,82

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
27	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	31,3600	18,48	579,49
28	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	246,9100	18,77	4 633,73
		<i>Total</i>	lei			22 487,97
		Total Capitolul6, Scara din beton, 2 buc Inclusiv salariu				22 487,97 7 218,86

		Total	lei	169 769,83
		Asigurarea sociala	24 %	7 462,56
		Cheltuieli de transport	4 %	5 407,81
		Total		182 640,20
		Cheltuieli de regie	10 %	18 264,02
		Beneficiu	5 %	10 045,21
		Total		210 949,43
		TVA	20 %	42 189,88
		Total deviz: Inclusiv salariu	253 139,31	

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Vadul lui Voda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea rețelilor de apă din
cartierul locativ Nou pe str.
Asachi, Negruzzi, Trandafirilor,
Vatra, Testemiteanu, Viilor,
Pucioasa, Neaga, Herculane,
Loteanu, Doga, Bernardazzi,
etc. Obiect N 07-04**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1 M
Amenajarea**

Valoarea de deviz 253 139,31 lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1 M:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	49,8835	57,66	2 876,29
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,3221	57,66	1 114,11
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	61,8430	57,66	3 565,87
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,7030	57,66	40,53
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	69,5960	57,66	4 012,90
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,2440	57,66	1 397,91
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	15,3160	57,66	883,12
8.	7212030022700	Sudor	h-om	3,4050	57,66	196,33
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	96,2597	57,66	5 550,34
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,1186	57,66	1 390,68
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4427	57,66	256,17
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	160,7445	57,66	9 268,53
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,3860	57,66	541,20
		Total manopera				31 093,98

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	50,2920	78,20	3 932,84
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,9041	21,50	40,94
3.	11202062010361	Savura	m3	1,9000	260,00	494,00
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,9000	235,00	446,50
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	35,9100	235,00	8 438,85
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,8500	235,00	669,75
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0450	160,00	7,20
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,4909	160,00	398,54
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,9840	25,80	51,19

10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9920	10,00	9,92
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0295	3 000,00	88,50
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2064	3 000,00	619,20
13.	2010237318750	Distantieri	buc	77,9156	2,50	194,79
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,8310	56,20	327,70
15.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	11,2400	750,00	8 430,00
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0585	56,20	3,29
17.	21	Clenpus	buc	4,0000	110,00	440,00
18.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2976	15,75	4,69
19.	2320166200676	White spirit	kg	1,6800	25,60	43,00
20.	2320187315789	Decofrol	kg	7,0752	9,50	67,21
21.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,3808	36,80	87,61
22.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	14,5600	36,80	535,81
23.	24301261032941 1	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 GRUND	kg	9,4640	36,50	345,44
24.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,1640	36,50	42,48
25.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,5952	28,60	17,02
26.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	13,9416	36,80	513,05
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,0500	1,50	21,08
28.	26631021000001 5	Beton B7,5	m3	0,2663	875,00	233,01
29.	26631021000001 6	Beton B12,5	m3	0,0739	900,00	66,51
30.	26631021000009	Beton B7,5	m3	4,5776	875,00	4 005,40
31.	2663102100024	Beton B7,5	m3	1,4494	875,00	1 268,22
32.	2663102100025	Beton B15	m3	7,6988	1 000,00	7 698,80
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,9840	6,00	11,90
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,1440	13,00	417,87
35.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	253,0828	13,00	3 290,08
36.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	2 927,7255	30,00	87 831,76
37.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2694	17,50	22,21
38.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,9480	17,50	51,59
39.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,7827	17,50	48,70
40.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (Стойка Швелер №16	kg	126,9400	21,75	2 760,94
41.	2863146310900	Minere	buc	2,0000	135,50	271,00
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,7168	17,50	82,54
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,7156	36,80	173,53
44.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	44,9600	4,75	213,56
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,4930	7,80	136,45
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,4930	0,50	8,75
47.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	44,9600	0,50	22,48
48.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	44,9600	1,00	44,96
49.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2916	62,00	18,08
50.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,7493	19,00	33,24
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,3890	1,68	10,73
52.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,8408	10,00	188,41
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3871	10,00	13,88
		Total materiale de constructii				135 195,20

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2248	300,00	67,44
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6479	300,00	194,37
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1710	320,00	54,72
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2907	225,00	65,41
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,1490	225,00	1 158,52
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,1280	225,00	478,80
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4902	300,00	147,06
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5600	35,00	19,60
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,2756	35,00	254,65
10.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,2014	180,00	36,25
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,0140	300,00	904,20
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8303	120,00	99,63
Total utilaje de construcții						3 480,65

Total	lei	169 769,8 3
Asigurarea sociala	24 %	7 462,56
Cheltuieli de transport	4 %	5 407,81
Total		182 640,2 0
Cheltuieli de regie	10 %	18 264,02
Beneficiu	5 %	10 045,21
Total		210 949,4 3
TVA	20 %	42 189,88

Total deviz:

**253 139,3
1**

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Vadul lui Voda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Proiectarea rețelelor de apa din cartierul Investitor Primaria or.Vadul lui Voda
locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi,
Trandafirilor, Vatra, Testemiteanu, Viilor,
Pucioasa, Neaga, Herculane, Loteanu, Doga,
Bernardazzi, etc.Obiect N 07-04**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Acoperirea cu pietris, 190m2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			285,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	225,00	34,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
		<i>Total</i>	lei			543,31
2	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm acoperirea trecerii cu pietris	100m2			6 625,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	235,00	4 441,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	235,00	352,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	235,00	235,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	260,00	260,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	320,00	13,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	225,00	252,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	225,00	609,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	120,00	49,68
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	180,00	19,08
		<i>Total</i>	lei			12 587,86
		2. Capitolul 2. Consolidarea pantelor				
3	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			587,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	78,20	309,67
		<i>Total</i>	lei			1 292,71
4	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			48,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			105,72
		3. Capitolul3. Gazon obisnuit				
5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			587,59

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	78,20	309,67
		<i>Total</i>	lei			6 169,73
6	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			48,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			504,58
		4. Capitolul 4.Gard din metal				
7	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			43,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
		<i>Total</i>	lei			190,28
8	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
		<i>Total</i>	lei			45,67
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..	m3			1 261,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000009	Beton B7.5	m3	1,0250	875,00	910,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			5 548,57
10	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			36,34
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	30,00	31,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	36,80	0,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	1,68	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	36,80	0,18
		<i>Total</i>	lei			101 314,02
11	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina grund	t			224,65
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,14
	243012610329411	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 GRUND	kg	3,3800	36,50	123,37
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	25,60	6,14
		<i>Total</i>	lei			629,03
12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			420,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	36,80	191,36
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,60	9,21
		<i>Total</i>	lei			1 178,34

1	2	3	4	5	6	7
		5. Capitolul5, Poarta si portita din metal				
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,59
		<i>Total</i>	lei			17,56
14	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,39
		<i>Total</i>	lei			2,66
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 260,90
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,05
	266310210000015	Beton B7,5	m3	1,0250	875,00	910,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,02
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			322,79
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12,5	m3			1 362,43
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	26,00
	266310210000016	Beton B12,5	m3	1,0250	900,00	950,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			95,37
17	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			81,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,50	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	56,20	5,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,62
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,14
		<i>Total</i>	lei			52,67
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,50	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (Сройка Швелер №16	kg	1,0000	21,75	21,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,80	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,68	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,50	0,32
		<i>Total</i>	lei			4 386,22

1	2	3	4	5	6	7
19	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Porti metalice 139,19 kg	m2			890,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	750,00	750,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,75	19,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,50	3,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,80	4,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,68	0,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	160,00	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			5 004,01
20	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita metalica 35,39 kg	m2			890,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	750,00	750,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,75	19,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,50	3,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,80	4,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,68	0,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	160,00	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			5 004,01
21		Clenpus	buc			110,00
	21	Clenpus	buc	1,0000	110,00	110,00
		<i>Total</i>	lei			440,00
22	CK33B	Miner	buc			191,58
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2863146310900	Minere	buc	1,0000	135,50	135,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	36,50	0,73
		<i>Total</i>	lei			383,17
23	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			73,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	36,80	4,42
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	25,80	2,58
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	15,75	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	28,60	0,86
		<i>Total</i>	lei			1 463,58
		6. Capitolul6, Scara din beton, 2 buc				
24	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3			1 255,35

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice betonaia podgotovka				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100024	Beton B7,5	m3	1,0250	875,00	905,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			1 757,49
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3			1 359,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100025	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			10 059,44
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			93,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,00	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,80	2,34
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,50	0,87
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,50	1,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	56,20	5,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,14
		<i>Total</i>	lei			5 457,82
27	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			579,49
28	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			4 633,73

APROBAT:

Intocmit
SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Vadul lui Voda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

