

CAIET DE SARCINI

DEVIZ nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Reparația curentă a sălii de sport din incinta Școlii Profesionale nr.4**

Autoritatea contractantă: **Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți**

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1.	RpCO56B	Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m ²	28,800
2.	RpCJ35F	Desfaceri de vopsea la pereți	m ²	481,500
3.	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart „Betoncontact” într-un strat, la pereți și tavane interioare	m ²	481,500
4.	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului gr.7 mm	m ²	481,500
5.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „Eurofim”, grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m ²	481,500
6.	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinil-acrilici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe glet existent, executat manual	m ²	481,500
7.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m ²	384,000
8.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos „Eurofim” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m ²	384,000
9.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	384,000
10.	RpCP35C	Înlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la uși și ferestre	m	22,000
11.	RpCJ06B	Reparații și tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor,	m	153,600

		la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, între 15-25 cm lățime		
12.	RpCH31A	Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții- schela metalică tubulară pentru lucrări interioare și exterioare până la 7 m înălțime, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protecție	m ²	481,500
13.	RpCR10B	Vopsirea în culori de ulei a tâmplăriei de lemn (pardoseli) la interior și exterior în două straturi	m ²	288,000
Total				

Data „_____” _____

(semnătura autorizată)