

Formularul nr. 7

Obiectul: Pretura sectorului Buiucani, municipiul Chisinau

Devizul: Reabilitarea strazii Mitropolit Dosofrei, tronsonul str. Henri Coandă- str. Mihai Viteazul, sectorul Buiucani, municipiul Chisinau

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 8 555 358,90 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	916	148 26,1	135568 23907,6
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	916	28,8 28,8	26380,8 26380,8
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, pietris)	100m3	1,642	11301,36 547,2	18556,83 898,5
4	TsI51A7	Transportarea piarta de bordura, beton, pietris din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	328,5	23,82 0	7823,56 0
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1	m3	66,24	873,8 89,1	57880,51 5901,98
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18, pe fundatie de beton C 16/20. (Beton marfa C16/20).	m	1104	326,16 61,2	360077,88 67564,8
		TOTAL 1. Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18				606287,58
		Inclusiv salariul				124653,69
		2. Borduri prefabricate din beton, PB100.30.8				
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	532	28,8 28,8	15321,6 15321,6
8	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, pietris)	100m3	0,774	11301,36 547,2	8747,25 423,53
9	TsI51A7	Transportarea piarta de bordura, beton, pietris, din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	154,84	23,82 0	3687,67 0
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1	m3	35,12	873,8 89,1	30687,86 3129,19
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu	m	878	240,34	211021,59



		sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.20.8, pe fundatie de beton C 16/20. (Beton marfa C16/20).			27	23706
		TOTAL 2. Borduri prefabricate din beton, PB100.30.8				269465,97
		Inclusiv salariul				42580,32
		3. Partea carosabila				
12	DI155B	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm.	m2	4835	56,89	275063,15
					5,23	25282,22
13	TsI51B5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1160,4	39,52	45859,01
					0	0
14	DB01A	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	4835	0,35	1697,09
					0	0
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0007 t/m2)	t	3,385	14076	47647,26
					0	0
16	DB19G apl	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald It = 30 mm.	m2	4835	283,24	1369441,23
					5,4	26109
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.00035 t/m2)	t	1,693	14076	23830,67
					0	0
18	DB16H apl	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald It = 30 mm.	m2	4835	209,07	1010829,28
					4,5	21757,5
		TOTAL 3. Partea carosabila				2774367,67
		Inclusiv salariul				73148,72
		4. Accese pietonale				
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	494,6	263,96	130554,62
					144	71222,4
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	395,73	43,08	17048,05
					12,87	5093,05
21	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Imbracaminte din beton asfaltic, pietris)	100m3	8,923	11301,36	100842,04
					547,2	4882,67
22	TsI51A7	Transportarea imbracaminte din beton asfaltic din demontare,pietris cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	1784,66	23,82	42503,46
					0	0
23	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie	100m2	49,47	1602,7	79285,57
					812,7	40204,27





		din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.				
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1, 120mm	m3	593,59	873,8	518678,94
					89,1	52888,87
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0007 t/m2)	t	3,463	14076	48745,19
					0	0
26	DB16H apl 1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm. K=1.5 pentru grosime de 6 cm	m2	4946,6	315,71	1561703,45
					6,75	33389,55
		TOTAL 4. Accese pietonale				2499361,31
		Inclusiv salariul				207680,8
		5. Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare				
27	RpAcF34A	Demontarea capacelor caminelor de vizitare	buc	26	113,5	2951
					108	2808
28	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	4,42	566,5	2503,93
					495	2187,9
29	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton marfa C16/20).	m3	6,63	2355,1	15614,31
					287,1	1903,47
30	RpDB33C apl	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat	buc	14	569,57	7973,98
					137,7	1927,8
31	RpDB33F apl	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe placa prefabricata din beton armat	buc	12	619,04	7428,48
					219,6	2635,2
32	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	14	1787,46	25024,39
					73,8	1033,2
33	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	12	2144,46	25733,47
					73,8	885,6
		TOTAL 5. Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare				87229,56
		Inclusiv salariul				13381,17

Total ore manopera (ore)	5127,16331
---------------------------------	-------------------



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Total greutate materiale (tone)	0
---------------------------------	---

Total		6236712,1
Asigurari sociale	24,00000%	110746,73
Total		6347458,83
Cheltuieli de regie	8,00000%	507796,71
Total		6855255,53
Beneficiu de deviz	4,00000%	274210,22


Total General fara TVA	7129465,75
TVA (20%)	1425893,15
TOTAL GENERAL	8555358,9
Inclusiv salariul	461444,7

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reabilitarea strazii Mitropolit Dosofrei, tronsonul str. Henri Coandă- str. Mihai Viteazul, sectorul Buiucani, municipiul Chisinau

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			148 26,1
1.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	5200	18,2
1.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	20	0,8
1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	90	26,1
1.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	350	102,9
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			28,8 28,8
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	90	28,8
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, pietris)	100m3			11301,36 547,2
3.1	1421102200227	Pietris	m3	0,004	540	2,16
3.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,08	90	547,2
3.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3	600	8580
3.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,62	600	2172
4	TsI51A7	Transportarea piarta de bordura, beton, pietris din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			23,82 0
4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0458	520	23,82
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1	m3			873,8 89,1
5.1	1421102200068	Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1	m3	1,15	540	621
5.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	90	89,1
5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	70	14,7
5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350	147
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18, pe fundatie de beton C 16/20. (Beton marfa C16/20).	m			326,16 61,2



6.1	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,053	1650	87,45
6.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5	2,85	9,98
6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	410	4,1
6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20	0,12
6.5	2666122800284	Bordura PB 100.30.18	m	1,005	162,5	163,31
6.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,17	90	15,3
6.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,51	90	45,9
		TOTAL 1. Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18				606287,58
		2. Borduri prefabricate din beton, PB100.30.8				
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			28,8
						28,8
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	90	28,8
8	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, pietris)	100m3			11301,36
						547,2
8.1	1421102200227	Pietris	m3	0,004	540	2,16
8.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,08	90	547,2
8.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3	600	8580
8.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,62	600	2172
9	TsI51A7	Transportarea piarta de bordura, beton, pietris, din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			23,82
						0
9.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0458	520	23,82
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1	m3			873,8
						89,1
10.1	1421102200068	Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1	m3	1,15	540	621
10.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	90	89,1
10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	70	14,7
10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350	147
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.20.8, pe fundatie de beton C 16/20. (Beton marfa C16/20).	m			240,34
						27
11.1	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1650	79,2
11.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,85	2,91
11.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	410	1,23
11.4	2666122800325	Bordura beton PB 100.30.8	m	1,005	129,3	129,95
11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
11.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	90	10,8
11.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	90	16,2
		TOTAL 2. Borduri prefabricate din beton, PB100.30.8				269465,97
		3. Partea carosabila				
12	DI155B	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm.	m2			56,89
						5,23
12.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,053	20	1,06






12.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	90	5,23
12.3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0,0303	650	19,7
12.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	520	15,76
12.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	500	15,15
13	TsI51B5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			39,52
						0
13.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	520	39,52
14	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2			0,35
						0
14.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,003	20	0,06
14.2	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	450	0,14
14.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	520	0,16
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0007 t/m2)	t			14076
						0
15.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
15.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	570	171
16	DB19G apl	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm.	m2			283,24
						5,4
16.1	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4leg., liant 50/70	t	0,141	1850	260,85
16.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90	5,4
16.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	550	4,35
16.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	550	4,35
16.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050	8,3
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.00035 t/m2)	t			14076
						0
17.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
17.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	570	171
18	DB16H apl	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm.	m2			209,07
						4,5
18.1	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70	t	0,094	2055	193,17
18.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	90	4,5
18.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550	2,92
18.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	550	2,92
18.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1050	5,57
		TOTAL 3. Partea carosabila				2774367,67
		4. Accese pietonale				
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			263,96
						144
19.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	90	144
19.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600	11,46





19.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	70	54,25
19.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	70	54,25
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3			43,08 12,87
20.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	90	12,87
20.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600	14,34
20.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650	8,97
20.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	500	6,9
21	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Imbracaminte din beton asfaltic, pietris)	100m3			11301,36 547,2
21.1	1421102200227	Pietris	m3	0,004	540	2,16
21.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,08	90	547,2
21.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3	600	8580
21.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,62	600	2172
22	TsI51A7	Transportarea imbracaminte din beton asfaltic din demontare,pietris cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			23,82 0
22.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0458	520	23,82
23	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			1602,7 812,7
23.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
23.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90	812,7
23.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4	550	770
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1, 120mm	m3			873,8 89,1
24.1	1421102200068	Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1	m3	1,15	540	621
24.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
24.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	90	89,1
24.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	70	14,7
24.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350	147
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0007 t/m2)	t			14076 0
25.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
25.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	570	171
26	DB16H apl 1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm. K=1.5 pentru grosime de 6 cm	m2			315,71 6,75
26.1	111100010001312	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 rul. liant 50/70	t	0,141	2070	291,87
26.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,075	90	6,75
26.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00795	550	4,37
26.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00795	550	4,37
26.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00795	1050	8,35



		TOTAL 4. Accese pietonale				2499361,31
		5. Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare				
27	RpAcF34A	Demontarea capacelor caminelor de vizitare	buc			113,5
						108
27.1	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2	90	108
27.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,22	25	5,5
28	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3			566,5
						495
28.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
28.2	7123010010200	Betonist	h-om	4	90	360
28.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	90	135
28.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	120	42
28.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35	70	24,5
28.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2	20	4
29	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton marfa C16/20).	m3			2355,1
						287,1
29.1	2663102100000	Beton clasa C16/20	m3	1,02	1650	1683
29.2	2010102903495	Scânduri de răşinoase	m3	0,037	5200	192,4
29.3	2222222222992	Alte utilaje	%	3	450	0
29.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	90	287,1
29.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	450	192,6
30	RpDB33C apl	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat	buc			569,57
						137,7
30.1	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,03	1450	43,5
30.2	2811236310021	Piesa B.A. B-250 pentru capac	buc	1	375	375
30.3	2222222222992	Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)	%	2	0	8,37
30.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,24	90	21,6
30.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,29	90	116,1
30.6	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,02	25	0,5
30.7	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,05	90	4,5
31	RpDB33F apl	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe placa prefabricata din beton armat	buc			619,04
						219,6
31.1	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,01	1450	14,5
31.2	2811236310021	Piesa B.A. B-250 pentru capac	buc	1	375	375
31.3	2222222222992	Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)	%	2	0	7,79
31.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,19	90	107,1
31.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,25	90	112,5
31.6	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,05	25	1,25
31.7	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,01	90	0,9
32	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc			1787,46
						73,8
32.1	2875274200000	Capac cu rama necarosabil tip II A si B	buc	1	1620	1620
32.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5	2,85	38,48
32.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	410	21,32

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

32.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,013	20	0,26
32.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	33,6
32.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	90	73,8
33	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2144,46
						73,8
33.1	2875274200000	Capac cu rama carosabil tip III A si B	buc	1	1970	1970
33.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5	2,85	38,48
33.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	410	21,32
33.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,013	20	0,26
33.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	40,6
33.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	90	73,8
		TOTAL 5. Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare				87229,56

APROBAT:
 Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.





Formularul nr. 3

Obiectul: Pretura sectorului Buiucani, municipiul Chisinau

Devizul: Reabilitarea strazii Mitropolit Dosofrei, tronsonul str. Henri Coandă- str. Mihai Viteazul, sectorul Buiucani, municipiul Chisinau

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 8 555 358,90 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	17,64	90	1587,6
2	7123010010200	Betonist	h-om	283,32	90	25498,8
3	7129020012800	Pavator	h-om	721,08	90	64897,2
4	7129040010110	Asfaltator	h-om	902,845	90	81256,05
5	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	52,52	90	4726,8
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1891,1146	90	170200,31
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,63	90	596,7
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,06	90	2975,4
9	9310060019930	Muncitor	h-om	1218,9537	90	109705,83
Total manopera						461444,7
Materiale						
1	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4leg., liant 50/70	t	681,735	1850	1261209,75
2	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70	t	454,49	2055	933976,95
3	111100010001312	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 rul. liant 50/70	t	697,4706	2070	1443764,14
4	1421102200068	Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1	m3	799,1925	540	431563,95
5	1421102200227	Pietris	m3	0,04536	540	24,49
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,674	410	5606,34
7	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,352	410	554,32
8	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,24531	5200	1275,61
9	2222222222992	Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)	%	4	0	210,66
10	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	4	0	957,63
11	23203226000401	Bitum	t	8,79723	13500	118762,61
12	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4759,56	2,85	13564,75
13	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351	2,85	1000,35
14	2663102100000	Beton clasa C16/20	m3	6,7626	1650	11158,29
15	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	100,656	1650	166082,4



16	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,54	1450	783
17	2666122800284	Bordura PB 100.30.18	m	1109,52	162,5	180297
18	2666122800325	Bordura beton PB 100.30.8	m	882,39	129,3	114093,03
19	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,206	5200	16671,2
20	2811236310021	Piesa B.A. B-250 pentru capac	buc	26	375	9750
21	2875274200000	Capac cu rama carosabil tip III A si B	buc	12	1970	23640
22	2875274200000	Capac cu rama necarosabil tip II A si B	buc	14	1620	22680
23	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	256,255	20	5125,1
24	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	100,615	20	2012,3
25	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	9,817	20	196,34
26	4100126202818	Apă	m3	69,495	20	1389,9
Total materiale						4766350,1
Utilaj						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	383,315	70	26832,05
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	192,0648	520	99873,7
3	2222222222992	Alte utilaje	%	0	450	0
4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	291,879	350	102157,65
5	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	1,4505	450	652,73
6	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	145,9395	70	10215,77
7	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,547	120	185,64
8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,884	20	17,68
9	2922140007000	Macara	h-ut	2,83764	450	1276,94
10	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	146,5005	650	95225,33
11	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,88	25	22
12	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,5623	570	1460,51
13	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,90481	600	11342,88
14	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	103,14747	550	56731,11
15	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	69,258	550	38091,9
16	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	103,14747	550	56731,11
17	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	103,14747	1050	108304,84
18	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	162,1477	600	97288,62
19	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	5,46107	650	3549,7
20	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	41,04718	600	24628,31
21	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	383,315	70	26832,05
22	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,547	70	108,29
23	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,82	90	73,8
24	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	269,304	350	94256,4
25	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,72	25	143
26	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	5,46107	500	2730,54
27	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	146,5005	500	73250,25

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

28	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	147,951	520	76934,52
Total utilaj						1008917,3
Total						6236712,1
Asigurari sociale				24,00000%	110746,73	
Total						6347458,83
Cheltuieli de regie				8,00000%	507796,71	
Total						6855255,53
Beneficiu de deviz				4,00000%	274210,22	
TOTAL Deviz faraTVA						7129465,75
Total						7129465,75
TVA				20%	1425893,15	
TOTAL Deviz						8555358,9

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

