



CAIET DE SARCINI

Pentru servicii de executare a lucrărilor de demolare a imobilului nr. cadastral 0100216.274.02 (bloc alimentar) cu suprafața de 219,4 m² a Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui din str. Academiei 11.

Lista cu cantitățile de lucrări

Nº d/o	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn	m2	5,010
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice 14,84m2 (110 kg /m2)	kg	1 632,400
3	RpCO56A	Demontarea fereastra din lemn	m2	15,550
4	RpCP45A	Demontarea gratar de la fereastra din metal	kg	300,000
5	RpCG29C	Demolarea peretilor despartitori din caramida	m3	12,850
6	RpCG29C	Demontarea peretii portanti	m3	280,000
7	RpCB18G	Demontarea placi de beton armat (220mm) 1.5x6.0m	m3	47,520
8	RpCO56A	Demontarea panouri din plastic	m2	30,000
9	RpIzC41B	Demontarea termoizolantului exist.pe pod (h=150mm)	m2	16,660
10	RpCI42B	Demontarea foi de ardezie	m2	33,500
11	RpCH32E	Demontarea gratar din scindura 400x22mm	m3	1,000
12	RpCI42C	Demontarea tabla zincata de la parapet	m2	38,000
13	RpIzC45B	Demontarea termoizolant-cheramzit	m3	54,000
14	RpCB18G	Demontarea scarii exterioare din beton	m3	5,500
15	RpCB18G	Demontarea scarii exterioare din beton	m3	67,800
16	RpCB18G	Demontarea fundatiilor din beton ciclopian	m3	67,800
17	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in	1.00 m3	4,050

1	2	3	4	5
		autovehicule.		
18	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	823,000
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,050

Şef Secţie Administrativ şi Gospodărie nr.1



Anatol Bidiuc