

DEVIZ LOCAL № 05-10-2022**Reparatia fintinii arteziene****Valoarea de deviz 476 059,13 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări				
1	RpAcC24 A	Demontarea de pe postament a pompelor centrifuge, cu ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 50-80 mm	buc	1,000	68,746 41,498	68,746 41,498
2	FjE03C	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	ora	16,000	655,040 389,040	10 480,640 6 224,640
3	RpAcA55 D	Demontarea tevilor de otel zincate sau negre montate din pamint, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 3" - 4"	m	185,000	75,423 72,621	13 953,218 13 434,848
4	RpAcA16 E	Montarea in pamint a tevilor din stecloplast, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 4"	m	185,000	592,392 145,242	109 592,482 26 869,696
5	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	185,000	26,202 15,562	4 847,296 2 878,896
6	RpAcC07 A	Montarea pe pozitia existenta a pompei submersibile avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm	buc	1,000	48 979,159 101,799	48 979,159 101,799
7	RpAcC07 A	Montarea pe pozitia existenta a pompelor cu ax orizontal ,inclusiv fluid control si setul de racordare, avind diametrul de	buc	1,000	14 482,326 101,799	14 482,326 101,799

1	2	3	4	5	6	7
		aspiratie de pina la 80 mm				
8	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,000	1 772,462 35,662	3 544,924 71,324
9	RpCP29B 1	Rezervuar-30 m3 gata confectionat,din stecloplast livrat complet, asamblat in tronsoane pe santier	kg	1 450,00 0	97,241 9,078	140 999,710 13 162,520
10	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare-2inele, in teren fara apa subterana	put	1,000	1 119,700 0,000	1 119,700 0,000
11	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	1 413,169 53,169	1 413,169 53,169
Total Lucrari						349 481,370
Incluziv salariu						62 940,189
Cheltuieli directe			lei		349 481,370	
Asigurarea sociala			24,00 %		15 105,645	
Transportul materialelor			10,00 %		27 650,876	
Cheltuieli de regie			14,50 %		56 874,495	
Beneficiu de deviz			6,00 %		26 946,744	

Total deviz: **476 059,13**
Incluziv salariu **62 940,19**

Intocmit

Adm.SRL,,Lemizi”

P.Bozu

(funcția, semnătura)

Verificat

Administrator

G.Cornea