



Specificații tehnice (anexa nr.22)

Numărul procedurii de achiziție: **Nr. ocds-b3wdp1-MD-1760605514554 / 21496800**, conform SIA RSAP / M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: **« Achiziționarea și instalarea pavilionului de așteptare pentru pasageri pe drumul L 351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni. »**

Cod CPV 45213311-6	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Nr. Lot 1	2	3	4
1.	Achiziționarea și instalarea pavilionului de așteptare pentru pasageri pe drumul L 351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni	Conform caietului de sarcini atașat	Conform caietului de sarcini și formularul desfășurat F.1 și Specificația tehnică și de pret
2.	Stație de așteptare cu sistem fotovoltaic	Conform caietului de sarcini atașat	• Dimensiunile stației (L x l x h): 4000 x 1400 x 2200 • Construcția de bază din cadru metalic din profile 100 x 100 x 4. Perete și acoperiș transparent: polycarbonat monolit de 4 mm. • Panou pentru afișare mesaje: polycarbonat monolit de 2 mm • Panou protecție vânt: polycarbonat monolit de 2 mm și tablă traforată cu denumirea și simbolul localității. • Spațiu de ședere din lemn sau tablă traforată. • Stația este energetic autonomă, cu sistem fotovoltaic compus din panou fotovoltaic 55W, invertor și acumulator 35Ah. Este iluminată cu becuri LED 20W la 12V cu detector zi noapte. Dispune de 2 prize USB 5V pentru încărcare gadget.
3.	Lucrări de terasament și instalarea pavajului	Conform caietului de sarcini atașat	*Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II. *Finisarea (politura) manuală a platformelor, în teren mijlociu *Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv. *Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat, în vederea consolidării lor, executată pe taluzuri cu înălțimea de pînă la 4 m, cu grosimea statului din pământ vegetal de 10 cm *Instalarea urne *Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x10 cm, pe fundație de beton 30x15 cm *Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru

			drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire *Executarea strapungerilor pentru fixarea anchorurilor in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Montarea Anchor filetat) *Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante *Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresata negra 3,24m2 si sura 12,86 m2 grosimea 6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
--	--	--	---

Numele, Prenumele: **Gucov Valeri**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL „WOODARTCONS”**

Adresa: **Chisinau str.Mesterul Manole 3**



Specificații de preț (anexa nr.23)

Numărul procedurii de achiziție: **Nr. ocds-b3wdp1-MD-1760605514554 / 21496800**, conform SIA RSAP / M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: **« Achiziționarea și instalarea pavilionului de așteptare pentru pasageri pe drumul L 351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni. »**

Cod CPV 45213311-6	Denumirea bunurilor	Cant.	U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stație de așteptare cu sistem fotovoltaic	1	buc	62 500,00	75 000,00	62 500,00	75 000,00	45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	---
2.	Lucrari de terasament si instalarea pavajului			1 666,66	2 000,00	1 666,66	2 000,00	45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	----
3.	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,032	390,58	468,70	12 500,00	15 000,00	45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	
4.	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,322	166,66	200,00	536,66	644,00	45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	
5.	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,322	166,66	200,00	536,66	644,00	45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	
6.	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2	13,000	50,00	60,00	650,00	780,00	45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	
7.	Instalarea urne	buc	1,000	1 666,66	2 000,00	1 666,66	2 000,00	45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	
8.	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	17,000	208,33	250,00	3 541,66	4 250,00	45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	
9.	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,610	291,66	350,00	469,58	563,50	45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	

10.	Executarea strapungerilor pentru fixarea anchorurilor in pereti din piatra sau beton armat de 26 – 50 cm (Montarea Anchor filetat)	buc	9,000	29,16	35,00	262,50	315,00	45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	
11.	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,700	12,00	14,40	140,45	168,50	45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	
12.	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresata negra 3,24m2 si sura 12,86 m2 grosimea 6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	16,100	291,66	350,00	4 695,83	5 635,00	45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	
						89 166,66 Lei	107 000,00 Lei	45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	

Numele, Prenumele: Gucov Valeri

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „WOODARTCONS”

Adresa: Chisinau str.Mesterul Manole 3



