

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparații (Schimbarea ușii în aula 533 din blocul nr. 5; Schimbarea ferestrelor din blocul nr. 8 la etajul 1-3 și uși la scara a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38)**
 2. Numărul și data contractului: contract de antrepriza nr. 93 din 01.12.2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Universitatea de Stat „Alec Russo” din Balti
 4. Adresa beneficiarului: mun. Balti, str. A. Puskin, 38
 5. Țara: R. Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 347 000,00 lei _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 347 000,00 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 45 zile
 - b) efectiv realizată: 42 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 01 din 17.02.2022
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării 04.01.2023
Semnat _____
Nume/prenume: Bold Arcadie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL „Fluxmester-V.A.”

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA008891362



Formular nr. 12
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 24 august 2017
Таблица формы
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Р. Молдова
№ 118 от 24 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 17.02.2022 / 17.02.2022 Дата выписки / дата поставки		număr: номер		data: дата	
Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA 1008602009396 / ф.к./ код НДС 7900550	
S.R.L. FLUXMESTER-V.A., S.CORLATENI Cont MD84FT222440400549536498, 'FinComBank'S.A. suc.nr.4 Balti, FTMDMD2X848		S.R.L. FLUXMESTER-V.A., S.CORLATENI		c.f./ nr.TVA 1008602009396 / ф.к./ код НДС 7900550	
Cumpărător/beneficiar: UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BALTI, MUN.BALTI Puskin nr.38 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007602000972 / ф.к./ код НДС	

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы		
--	--	--	---	--	--

Punct încărcare s.Corlateni, r-nul Riscani Пункт погрузки			6. Punct descărcare or.Balti Пункт разгрузки			7. Redirijări Переадресовки		
--	--	--	---	--	--	--------------------------------	--	--

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	Altă informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
reparatii "Schimbarea usilor si ferestrelor la nivel 1-a de Stat Alecu Russo" conform contract nr.93	serv	1	289166.67	289166.67	20	57833.33	347000.00				
2. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			289166.67	289166.67	X	57833.33	347000.00	X	X	X	0.00

3. Permis eliberarea: director ARCADIE BOLD Отпуск	Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика 17.02.2022
---	---

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

4. Predat mărfurile/activele (intermediar): Сдал товары/активы (посредник)	director ARCADIE BOLD	Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика 17.02.2022
---	-----------------------	---

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

5. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Получены товары/активы посредником (перевозчик)	
--	--

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

6. Predat mărfurile/activele intermediarului transportatorului: Сдал товары/активы посреднику (перевозчику)	
---	--

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

7. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Получены товары/активы (услуги) покупатель/получатель	Validă numai cu semnătura digitală a Cumpărătorului Действительно только с электронной подписью Покупателя
---	---

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Handwritten signature

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 93 privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri

„01” decembrie 2021

mun. Bălți

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1635752317136 din „10” noiembrie 2021, între **I.P. Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți**, cu sediul în mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38, telefon: 0 (231) 52-4-30, 52-4-14, 52-3-50, e-mail: anticamera@usarb.md, IDNO: 1007602000920, reprezentat prin **rector Natalia Gașitoi** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. „Fluxmeșter-V.A.”** cu sediul în r-nul Rîșcani, s. Corlăteni, str. Testimițeanu, 18, telefon/fax: 067217744, e-mail: fluxmester.gheorghe@gmail.com, IDNO: 1008602009396 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 051553 din „12” mai 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri, reconstrucții, reprezentat prin **directorul Arcadie Bold**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparații (Schimbarea ușii în aula 533 din blocul nr. 5; Schimbarea ferestrelor din blocul nr. 8 la etajul 1-3 și uși la scara a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 zile lucrătoare** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 347 000 (trei sute patruzeci și șapte) lei MD, inclusiv 57 833,33 (cincizeci și șapte mii opt sute treizeci și trei) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada șigheata.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„BENEFICIAR”:

Adresa poștală: mun. Bălți, str. Pușkin, 38

Denumirea Băncii:

B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., suc. Bălți

IBAN: MD76AG000000022512011414

Cod: AGRNMD2X750

Cod fiscal: 1007602000972

MF-TR NORD – BALTI

SWIFT: TREZMD2X

IBAN: MD60TRPCCW518430A00023AA

„ANTREPRENOR”:

Adresa poștală: r-nul Rîșcani, s. Corlăteni,
str. Testimițeanu, 18

Denumirea Băncii:

B.C. „FinComBank” S.A.

IBAN: MD84FT222440400549536498

Cod: FTMDMD2X

Cod fiscal: 1008602009396

Cod TVA: 7900550

15. Semnăturile părților

Rector Natalia Gașitoi



Director Arcadie Bold



Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Schimbarea usii in aula 533 din blocul nr. 5.

Valoarea de deviz 18 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Schimbarea usii in aula 533 din blocul nr. 5				
1	CK25A	Usi termopan (clasa A, metal 1,2mm), cu ramele nu mai puțin de 5 camere, culoare gri pe doua parti, sticla LOW-E, geamuri termopan cu grosimea 24mm, broasca multipunct MACO, confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor. Usi intrare in auditoriul de studii - 1,18x 2,34 - 2buc.	m2	5,52	2 364,96 30,50	13 054,60 168,34
		Total Capitolul 1. Schimbarea usii in aula 533 din blocul nr. 5 Inclusiv salariu				13 054,60 168,34

	Total	lei	13 054,60
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	40,40
	Transportarea materialelor	4,00 %	515,38
	Total	100,00 +	13 610,38
	Cheltuieli de regie	7,00 %	952,73
	Total	100,00 +	14 563,11
	Beneficiu de deviz	3,00 %	436,89
	Total	100,00 +	15 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			3 000,00
						18 000,00
		Total deviz: Inclisiv salariu				168,34



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Schimbarea ferestrelor din blocul nr. 8 la etajul 1-3 si usi la scara.

Valoarea de deviz 329 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari, demonțari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	123,06	15,82 15,82	1 946,26 1 946,26
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn (pervazuri), asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	21,00	9,41 9,41	197,71 197,71
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,00	10,29 10,17	524,70 518,58
4	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	3,00	111,47 111,47	334,42 334,42
5	Tr11AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	3,00	16,95 16,95	50,84 50,84
		Total Capitolul 1. Demolari, demonțari Inclusiv salariu				3 053,93 3 047,81
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructii.				
6	CK23B	Ferestre (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr. 1,2mm. Cu latimea tocului nu mai	m2	123,06	1 372,38 27,49	168 884,73 3 383,00

1	2	3	4	5	6	7
		putin de 70mm) din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi (instalarea plasei antitintari-70 buc.). Ferestre: 1,12x1,36(h)-53buc.; 1,84x1,36(h)-17buc. Deschiderea cercevea pentru aerisire in doua pozitii. Geamuri LOW-E.				
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, exterioare (b=200mm)	m	106,00	96,71 13,56	10 251,47 1 437,11
8	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, interioare (b=400mm). Etajul 1.	m	26,25	99,10 3,39	2 601,37 88,88
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, interioare (b=300mm). Etajul 2-3.	m	69,00	99,10 3,39	6 838,22 233,87
10	RpCU07D	Matarea santurilor (latimea pina la 80mm) in pereti si tavane de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	275,50	12,40 9,04	3 417,54 2 490,08
11	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare,exterioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (glafuri, pervazuri)	m2	20,00	50,54 34,27	1 010,79 685,41
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri interiori, montarea coltare)	m2	74,00	58,00 45,95	4 292,03 3 399,94
13	CF15C	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (glafuri exterioare)	m2	44,00	50,39 43,31	2 217,10 1 905,60
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,00	27,53 20,71	2 037,35 1 532,76
15	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe	m2	44,00	27,72	1 219,47

1	2	3	4	5	6	7
		baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent			16,95	745,67
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructii. Inclusiv salariu				202 770,07 15 902,32
		3. Capitolul 3. Schimbarea usilor la scara				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,56	15,84 15,84	167,22 167,22
17	CK25A	Usi (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr.1,2mm), Sandvici gr.24mm, geamuri grosimea 4 mm, confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usi: 1,35x2,03 -2buc.; 1,32x2,05-2buc Usi iesire la scari.	m2	10,89	1 913,86 30,50	20 841,97 332,16
		Total Capitolul 3. Schimbarea usilor la scara Inclusiv salariu				21 009,19 499,38

	Total	lei	226 833,19
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	4 667,88
	Transportarea materialelor	5,00 %	10 353,79
	Total	100,00 +	241 854,86
	Cheltuieli de regie	9,00 %	21 766,94
	Total	100,00 +	263 621,80
	Beneficiu de deviz	4,00 %	10 544,87
	Total	100,00 +	274 166,67
	TVA	20,00 %	54 833,33
	Total deviz: Inclusiv salariu		329 000,00 19 449,51



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

INVESTITOR/BENEFICIAR:

„Aprob”

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

Rectorul Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți



Natalia GAȘITOI

18 02

2022

Act de predare – primire a lucrărilor executate

Nr. 1 din 17.02.2022

Privind obiectul: (Schimbarea ușii în aula 533 din blocul nr. 5; Schimbarea ferestrelor din blocul nr. 8 la etajul 1-3 și uși la scara a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38) executate conform contractului nr. 93 din 01.12.2021, încheiat între Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți și S.R.L. „Fluxmeșter-V.A.” pentru lucrările la obiectul sus numit.

1. Comisia de recepție constituit prin ordinul nr. 07-157 din 15.02.2022 și-a desfășurat activitatea pe data 17.02.2022 în următoarea componență:

Președintele comisiei:

Anatolie CEBAN

- Prorector DAG

Membrii Comisiei

1. Dumitru DUMITRAȘCU

- Jurist

2. Nicolae BOTNARI

- Inginer

3. Natalia Cernobai

- Economist

4. Ivan BOEȘTEAN

- Responsabil tehnic

Reprezentantul S.R.L. „Fluxmeșter-V.A.”

Pruteanu Gheorghe

- reprezentant S.R.L. „Fluxmeșter-V.A.”

Dumbrăveanu Nicolae

- diriginte de șantier

2. Comisia de recepție, a constatat următoarele:

2.1. Schimbarea ușii în aula 533 din blocul nr. 5; Schimbarea ferestrelor din blocul nr. 8 la etajul 1-3 și uși la scara a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38 au fost inițiate conform pct. 2.1 din Contractul nr. 93 din 01.12.2021, prin emiterea din partea Beneficiarului a Ordinului Nr. 22-12/459 din 09.12.2021 de execuție a lucrărilor începând cu 15.12.2021 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.2 Valoarea lucrărilor contractate a constituit – **347 000 (trei sute patruzeci și șapte) lei MD**, inclusiv 57 833,33 (cincizeci și șapte mii opt sute treizeci și trei) TVA lei MD.

2.3. Lucrările care au fost excluse în suma de - 6 849,97 lei:

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
2		3	4	5
		1. Capitolul 2. Lucrări de construcții.		
6	CK23B	Ferestre (clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal gr. 1,2mm. Cu lățimea tocului nu mai puțin de 70mm) din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi (instalarea plasei antitintari-2 buc.). Ferestre: 1,09x1,33(h)- 2buc. Deschiderea cercevea pentru aerisire în două poziții. Geamuri LOW-E.	m ²	-2,92
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, exterioare (b=200mm)	m	-1,46
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice, interioare (b=300mm).	m	-4,51
15	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe glet existent	m ²	-5,83

2.4. Lucrările care au fost incluse în suma de + 6 849,97 lei::

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 2. Lucrări de construcții.		
8	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice, interioare (b=400mm).	m	4,95
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	8,95
13	CF15C	Tencuieli exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereți din beton cu suprafețe plane (glafuri exterioare)	m ²	9,53
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	13,48
		2. Capitolul 3. Schimbarea ușilor la scara		
16	RpCO56 A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m ²	1,41
17	CK25A	Uși (clasa A, profil nu mai puțin de 5 camere, metal gr.1,2 mm), Sandvici gr.24 mm, geamuri grosimea 4 mm, confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv. Uși: 0,85x2,05-1buc.	m ²	1,41

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

3.1. De a recepționa lucrările executate în baza contractului nr. 93 din 01.12.2021 privind obiectul: (Schimbarea ușii în aula 533 din blocul nr. 5; Schimbarea ferestrelor din blocul nr. 8 la etajul 1-3 și uși la scara a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38).

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei:

Anatolie CEBAN



- Prorector DAG

Membrii Comisiei

1. Dumitru DUMITRAȘCU




- Jurist

2. Nicolae BOTNARI



- Inginer

3. Natalia Cernobai




- Economist

4. Ivan BOEȘTEAN



- Responsabil tehnic



Reprezentantul S.R.L. „Fluxmeșter-V.A.”

Pruteanu Gheorghe



- reprezentant S.R.L. „Fluxmeșter-V.A.”

Dumbrăveanu Nicolae



- diriginte de șantier

Antreprenor SRL "Fluxmester-V.A."
(denumirea)

Investitor Universitatea de Stat "Alecu Russo"
din Balti

(denumirea)

Obiect **Schimbarea usii in aula 533 din
blocul nr. 5.**

Valoarea lucrarilor executate **18 000,00 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe februarie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Schimbarea usii in aula 533 din blocul nr. 5				
1	CK25A	Usi termopan (clasa A, metal 1,2mm), cu ramele nu mai putin de 5 camere, culoare gri pe doua parti, sticla LOW-E, geamuri termopan cu grosimea 24mm, broasca multipunct MACO, confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor. Usi intrare in auditoriul de studii - 1,18x 2,34 - 2buc.	m2	5,52	2 364,96 30,50	13 054,60 168,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 054,60 168,34

	Total	lei	13 054,60
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	40,40
	Transportarea materialelor	4,00 %	515,38
	Total	100,00 +	13 610,38
	Cheltuieli de regie	7,00 %	952,73
	Total	100,00 +	14 563,11
	Beneficiu de deviz	3,00 %	436,89
	Total	100,00 +	15 000,00
	TVA	20,00 %	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal:				18 000,00
		Inclusiv salariu				168,34

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Fluxmester-V.A."

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti

(denumirea)

(denumirea)

Dumbrăveanu Arcadie

Rector Natalia Gasițoi

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.



L.S.

Responsabil
tehnic

[Signature]
Dumbrăveanu



[Signature]
Dumbrăveanu

Antreprenor SRL "Fluxmester-V.A."
(denumirea)

Investitor Universitatea de Stat "Alecu Russo"
din Balti
(denumirea)

Obiect **Schimbarea ferestrelor din blocul
nr. 8 la etajul 1-3 si usi la scara.**

Valoarea lucrarilor executate **322 150,03 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe februarie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari, demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	123,06	15,82 15,82	1 946,26 1 946,26
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn (pervazuri), asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	21,00	9,41 9,41	197,71 197,71
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,00	10,29 10,17	524,70 518,58
4	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	3,00	111,47 111,47	334,42 334,42
5	Tr11AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	3,00	16,95 16,95	50,84 50,84
		Total capitol:				3 053,93
		Inclusiv salariu				3 047,81

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Lucrari de constructii.				
6	CK23B	Ferestre (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr. 1,2mm. Cu latimea tocului nu mai putin de 70mm) din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi (instalarea plasei antitintari-72 buc.). Ferestre: 1,09x1,33(h)-57buc.; 1,88x1,33(h)-15buc. Deschiderea cercevea pentru aerisire in doua pozitii. Geamuri LOW-E.	m2	120,14	1 372,38 27,49	164 877,61 3 302,78
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, exterioare (b=200mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	104,54	96,71 13,56	10 110,11 1 417,15
8	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, interioare (b=400mm). Etajul 1.	m	26,25	99,10 3,39	2 601,37 88,88
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, interioare (b=300mm). Etajul 2-3.	m	64,49	99,10 3,39	6 391,03 218,43
10	RpCU07D	Matarea santurilor (latimea pina la 80mm) in pereti si tavane de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	275,50	12,40 9,04	3 417,54 2 490,08
11	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare,exterioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (glafuri, pervazuri)	m2	20,00	50,54 34,27	1 010,79 685,41
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	74,00	58,00 45,95	4 292,03 3 399,94

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. (glafuri interioari, montarea coltare)				
13	CF15C	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (glafuri exterioare)	m2	44,00	50,39 43,31	2 217,10 1 905,60
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,00	27,53 20,71	2 037,35 1 532,76
15	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	38,17	27,72 16,95	1 058,06 647,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				198 012,99 15 688,03
		3. Capitolul 3. Schimbarea usilor la scara				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,56	15,84 15,84	167,22 167,22
17	CK25A	Usi (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr.1,2mm), Sandvici gr.24mm, geamuri grosimea 4 mm, confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usi: 1,35x2,03 - 2buc.; 1,32x2,05-2buc Usi iesire la scari.	m2	10,89	1 913,86 30,50	20 841,97 332,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 009,19 499,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			222 076,11
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			4 616,45
		Transportarea materialelor	5,00 %			10 126,74
		Total	100,00 +			236 819,30
		Cheltuieli de regie	9,00 %			21 313,74
		Total	100,00 +			258 133,04
		Beneficiu de deviz	4,00 %			10 325,32
		Total	100,00 +			268 458,36
		TVA	20,00 %			53 691,67
						322 150,03
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				19 235,22

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Fluxmester-V.A."

Investitor
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti

(denumirea)

(denumirea)

Director Bold Arcadie
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Rector Natalia Gashi
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



resp. tehnic

Antreprenor SRL "Fluxmester-V.A."
(denumirea)

Investitor Universitatea de Stat "Alecu Russo"
din Balti
(denumirea)

Obiect **Schimbarea ferestrelor din blocul
nr. 8 la etajul 1-3 si usi la scara.
Lucrari de excludere.**

Valoarea lucrarilor executate -6 849,97 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe februarie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 2. Lucrari de constructii.				
6	CK23B	Ferestre (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr. 1,2mm. Cu latimea tocului nu mai putin de 70mm) din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi (instalarea plasei antitintari-2 buc.). Ferestre: 1,09x1,33(h)- 2buc. Deschiderea cercevea pentru aerisire in doua pozitii. Geamuri LOW-E.	m2	-2,92	1 372,30 27,47	-4 007,13 -80,21
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, exterioare (b=200mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	-1,46	96,82 13,67	-141,35 -19,96
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, interioare (b=300mm).	m	-4,51	99,15 3,42	-447,16 -15,44
15	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet	m2	-5,83	27,69 16,92	-161,44 -98,67

1	2	3	4	5	6	7
		existent				
		Total capitol: Inclusiv salariu				-4 757,08 -214,28

		Total	lei	-4 757,08
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	-51,43
		Transportarea materialelor	5,00 %	-227,05
		Total	100,00 +	-5 035,56
		Cheltuieli de regie	9,00 %	-453,20
		Total	100,00 +	-5 488,76
		Beneficiu de deviz	4,00 %	-219,55
		Total	100,00 +	-5 708,31
		TVA	20,00 %	-1 141,66
				-6 849,97
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		-214,28

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Fluxmester-V.A."

Investitor
Universitatea de Stat "Alec Russo" din Balti

(denumirea)

(denumirea)

Director Bold Arcadie
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Rector Natalia Gasitai
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Resp. Tehnic

[Handwritten signature]

Antreprenor SRL "Fluxmester-V.A."
(denumirea)

Investitor Universitatea de Stat "Alecu Russo"
din Balti
(denumirea)

Obiect **Schimbarea ferestrelor din blocul
nr. 8 la etajul 1-3 si usi la scara.
Lucrari de includere.**

Valoarea lucrarilor executate **6 849,97 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe februarie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 2. Lucrari de constructii.				
1	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, interioare (b=400mm).	m	4,95	99,14 3,42	490,74 16,95
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,95	58,03 45,96	519,39 411,30
3	CF15C	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (glafuri exterioare)	m2	9,53	50,36 43,32	479,92 412,81
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,48	27,52 20,70	370,97 279,09
		Total capitol:				1 861,02
		Inclusiv salariu				1 120,15

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 3. Schimbarea usilor la scara				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,41	16,03 16,03	22,60 22,60
6	CK25A	Usi (clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr.1,2mm), Sandvici gr.24mm, geamuri grosimea 4 mm, confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usi: 0,85x2,05-1buc.	m2	1,41	1 913,66 30,45	2 698,26 42,93
		Total capitol:				2 720,86
		Inclusiv salariu				65,53

	Total	lei	4 581,88
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	284,56
	Transportarea materialelor	5,00 %	169,12
	Total	100,00 +	5 035,56
	Cheltuieli de regie	9,00 %	453,20
	Total	100,00 +	5 488,76
	Beneficiu de deviz	4,00 %	219,55
	Total	100,00 +	5 708,31
	TVA	20,00 %	1 141,66
			6 849,97
	TOTAL proces-verbal:		
	Inclusiv salariu		1 185,68

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Fluxmester-V.A."

(denumirea)

Director Bold Arcadie
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti

(denumirea)

Rector Natalia Gasitor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Respectiv