

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ
(Lotul nr. 2)**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria comunei Ivancea, raionul Orhei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Ivancea, raionul Orhei
3. Obiectul achizițiilor Reparația drumurilor publice locale din com.Ivancea s.Furceni

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Lucrari de terasament | | | | |
| 1 | DI54A | Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi | 1 km | 30,0000 |
| 2 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2,1000 |
| 3 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3 | 2,1000 |
| 4 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 2,1000 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 357,0000 |
| 2. Constructia drumului | | | | |
| 6 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 6,0000 |
| 7 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu | 100 m3 | 0,9000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|----------|
| | | compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | | |
| 8 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 60,0000 |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=15cm | m3 | 90,0000 |
| 10 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 60,0000 |
| 11 | IzF04J1 | Strat de polietelena | m2 | 690,0000 |
| 12 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment (C20/25, F4, WC3) la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm | m2 | 600,0000 |
| 13 | NOTA | Executarea rosturilor de comprimare | m | 133,3300 |
| 14 | DC03A | Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (norma otel-beton 1,05kg) | buc | 133,0000 |
| 15 | pret | Armatura AI Φ 4mm (fise montate) | kg | 5,3200 |
| 16 | pret | Capac din cauciuc | buc | 133,0000 |
| 17 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 133,0000 |
| 18 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 133,0000 |
| 19 | pret | Mastic bitum-cauciuc | kg | 123,2677 |
| 20 | NOTA | Executarea rosturilor de dilatatie | m | 13,3300 |
| 21 | DC03A | Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru | buc | 29,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|--------|----------|
| | | ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (norma otel-beton 2,1kg) | | |
| 22 | pret | Armatura AI Φ 4mm (fise montate) | kg | 10,6962 |
| 23 | pret | Scinduri de foioase (Garnitura 0.03*0.15m) | m3 | 0,0810 |
| 24 | pret | Capac din cauciuc | buc | 29,0000 |
| 25 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 13,3300 |
| 26 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 13,3300 |
| 27 | pret | Mastic bitum-cauciuc | kg | 53,3900 |
| 28 | DC06A | Protectia suprafetelor de beton cu agent acrilic de antievaporare, durificare si sigilare pentru suprafetele din beton de tip.Sikafloor-ProSeal-12 | 10 m2 | 60,0000 |
| 29 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 400,0000 |
| | | 3. Manipularea si distribuirea materialelor inerte din depozit in santier | | |
| 30 | TsC35A1 | Incarcarea cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, materiale inerte la distanta < 10 m | 100 m3 | 2,5740 |
| 31 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 350,0800 |