

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Consiliul raional mun. Cahul

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Maximenco Pavel

reprezentanți ai ofertantului 'Noul Ered' SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

1.1 Lucrari de reparatie la(sistemei de canalizare) la OMF s.Slobozia Mare

pentru suma fără TVA de **23 849,80** (douazeci și trei mii opt sute patruzeci si noua lei 80 bani) lei,

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 4 769,96 (patru mii sapte sute saizeci si noua lei 96 bani) lei.

Total: Lucrari de reparatie la(sistemei de canalizare) la OMF s.Slobozia Mare

28 619,76 (două zeci si opt mii sase sute nouasprezece lei 76 bani) lei,

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2 (doua) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci si cinci) zile, respectiv pînă la data de 15.05.2019

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi 15.05.2019

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)


6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 29.03.2019

Maximenco Pavel, în calitate de Administrator
, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL Noul Ered



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă -- în cuantum de 0% (din prețul total ofertat) și constituie 0 lei.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 (treizeci si sase) luni calendaristice.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **cinci zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 (cinci) zile** calendaristice

Ofertant,

Administrator Maximenco Pavel
(semnătura autorizată)



**Lucrari de reparatie la(sistemei
de canalizare) la OMF s.Slobozia
Mare**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 28 619,76 lei

Intocmit in preterouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 136/10/2018:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	26,625	55,00	1 464,38
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6,35	55,00	349,25
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,60	55,00	418,00
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	55,00	27,50
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,681	55,00	587,46
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,163	55,00	228,97
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,25	55,00	453,75
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,576	55,00	636,68
9.	9312040019600	Sapator	h-om	35,65	55,00	1 960,75
		Total manopera				6 126,73

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,818	330,00	599,94
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,1982	120,00	263,78
3.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,144	60,00	8,64
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,375	0,00	0,00
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3366	0,00	0,00
6.	2320167317232	DicloreTan	kg	0,3519	0,00	0,00
7.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,575	0,00	0,00
8.	2462106110467	Codez - 100	kg	0,1377	0,00	0,00
9.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	16,065	52,00	835,38
10.	252121672014460	Teava din material plastic pentru canalizare	m	15,45	50,00	772,50
11.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	2,6163	0,00	0,00
12.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	10,00	25,00	250,00
13.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	467,125	1,70	794,11
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3282	1,70	22,66
15.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8862	1,70	1,51

16.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	2,00	250,00	500,00
17.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQD-10 (0,18 m3)	buc	2,00	450,00	900,00
18.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00	700,00	1 400,00
19.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-10-1(0,10 m3)	buc	2,00	370,00	740,00
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,5881	0,00	0,00
21.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4542	1 650,00	749,43
22.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0853	1 300,00	110,89
23.	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,06	1 180,00	2 430,80
24.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	3,825	0,00	0,00
25.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	0,00	0,00
26.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,7462	0,00	0,00
Total materiale de construcții						10 379,64

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,375	0,00	0,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,725	0,00	0,00
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,045	0,00	0,00
4.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,375	0,00	0,00
5.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,1425	0,00	0,00
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,079	350,00	727,65
Total utilaje de construcții						727,65

Total:

Total	lei	17 234,02
CASM (Π3) * 22,5 %	22,50 %	1 378,51
Total Π3+CASM	100,00 +	18 612,53
Transportarea materialelor (Π3+CASM) * 10 %	10,00 %	1 037,96
Total Π3+CASM+Transp	100,00 +	19 650,49
Cheltuieli de regie (Π3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	2 849,32
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	22 499,81
Beneficiu (Π3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 349,99
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	23 849,80
TVA (Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	4 769,96

Total deviz:

28 619,76

Intocmit

Verificat

(funcioia, semnrtura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie la(sistemei de canalizare) la
OMF s.Slobozia Mare****Catalog de preturi unitare pentru obiectul №****(formular desfreurat)**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. canalizarea				
1	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			486,75
	7123010 010200	Betonist	h-om	6,2000	55,00	341,00
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	55,00	145,75
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140 006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	0,00	0,00
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			69,10
	7136020 011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,60
	2521216 7201446 0	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437 345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	0,00	0,00
	2112307 325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,00	0,00
3	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			40,40

1	2	3	4	5	6	7
	7136020 011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	2523156 721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437 345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	0,00	0,00
	2112307 325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,00	0,00
4	CA02A1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			932,66
	7123010 010200	Betonist	h-om	4,4500	55,00	244,75
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102 100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122 100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,70	317,65
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	120,00	94,54
	1421102 200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	330,00	239,98
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270 003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260 003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2922140 007000	Macara	h-ut	0,2900	0,00	0,00
	2952270 003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	0,00	0,00
5	RpGD12 I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime	buc			82,50
	7136040 011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060 019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	55,00	77,00
		2. fintine				
6	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m	m3			170,50

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	9312040 019600	Sapator	h-om	3,1000	55,00	170,50
7	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm	m			73,84
	7129090 010600	Drenor-canalist	h-om	0,3300	55,00	18,15
	2521216 700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	52,00	55,69
	2523156 670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	0,00	0,00
	2462106 110467	Codez - 100	kg	0,0090	0,00	0,00
	2320167 317232	Dicloretan	kg	0,0230	0,00	0,00
	2881116 001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,2500	0,00	0,00
	2320116 200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0220	0,00	0,00
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			41,25
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	55,00	41,25
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,05
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	55,00	17,05
10	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare	m3			2 235,01

1	2	3	4	5	6	7
		din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				
	7136050 012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	55,00	534,05
	9310060 019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	55,00	228,80
	2663102 100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 650,00	681,30
	2010102 915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	60,00	7,85
	2664102 101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 300,00	100,81
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	120,00	19,33
	2651122 1004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,70	1,37
	3410520 001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,50
11	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1(0,02 m3)	buc			250,00
	2661126 4330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
12	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQPI1-10-1(0,10 m3)	buc			370,00
	2661126 4331014	Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	370,00	370,00
13	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI-10 (0,18 m3)	buc			450,00

1	2	3	4	5	6	7
	2661126 4331010	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
14	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIJ-10-9 (0,24 m3)	buc			700,00
	2661126 4331011	Inel prefabricat pt. camine KIIJ-10- 9 (0,24 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
15	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 268,32
	7129090 010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	55,00	38,50
	2875274 200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 180,00	1 215,40
	2651122 100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,70	11,33
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	120,00	3,09
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)

Lucrari de reparatie la(sistemei de canalizare) la OMF s.Slobozia Mare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 28 619,76 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. canalizarea				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,50	486,75	1 216,88
	7123010010200	Betonist	h-om	15,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,625		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,375		
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,00	69,10	1 036,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,80		
	2521216720144 60	Teava din material plastic pentru canalizare	m	15,45		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,225		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,225		
3	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	40,40	404,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,80		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	10,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,35		

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,15		
4	CA02A1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,50	932,66	2 331,64
	7123010010200	Betonist	h-om	11,125		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,625		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,5881		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	467,125		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9695		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,818		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6818		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1425		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,045		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,725		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,375		
5	RpGD12I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime	buc	5,00	82,50	412,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,00		
Total canalizarea						5 401,52
Incluziv salariu						2 748,63
		2. fintine				
6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	11,50	170,50	1 960,75
	9312040019600	Sapator	h-om	35,65		
7	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm	m	15,00	73,84	1 107,63

1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,95		
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	16,065		
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	2,6163		
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,1377		
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,3519		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	3,825		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3366		
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,50	41,25	61,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,125		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15		
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,80	17,05	167,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,038		
10	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,10	2 235,01	2 458,52
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,681		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,576		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4542		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,144		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0853		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1772		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,8862		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,079		
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru	buc	2,00	250,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1(0,02 m3)				
	2661126433091 1	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	2,00		
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQPI1-10-1(0,10 m3)	buc	2,00	370,00	740,00
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-10-1(0,10 m3)	buc	2,00		
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQD-10 (0,18 m3)	buc	2,00	450,00	900,00
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KIQD-10 (0,18 m3)	buc	2,00		
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00	700,00	1 400,00
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00		
15	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2,00	1 268,32	2 536,64
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,40		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,06		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3282		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0515		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0144		
Total fintine						11 832,50
Incluziv salariu						3 378,10
Total			lei			17 234,02
CASM (Π3) * 22,5 %			22,50 %			1 378,51
Total Π3+CASM			100,00 +			18 612,53
Transportarea materialelor (Π3+CASM) * 10 %			10,00 %			1 037,96
Total Π3+CASM+Transp			100,00 +			19 650,49
Cheltuieli de regie (Π3+CASM+Transp) * 14,5 %			14,50 %			2 849,32
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu			100,00 +			22 499,81
Beneficiu (Π3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %			6,00 %			1 349,99
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi			100,00 +			23 849,80
TVA (Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %			4 769,96
Total deviz:						28 619,76
Incluziv salariu						6 126,73

Intocmit _____

Verificat _____