

**Lucrari de plombare a unor
strazi din satul Ghidighici, mun.
Chisinau (str.Sfatul Tarii,
str.Stefan cel Mare, str.
M.Eminescu, str.Victoriei,
str.Viilor, str.A.Mateevici,
str.Donici)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 352 730,15 Lei

Intocmit in prețuri curente 28.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 202,0000	7,883 2,883	9 475,366 3 465,366
2	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	6,6000	523,325 243,325	3 453,946 1 605,946
3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	8,6000	78,418 78,418	674,391 674,391
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,6000	26,500 0,000	227,900 0,000
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 070,0000	23,678 2,012	25 335,817 2 153,197

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	86,0000	26,500 0,000	2 279,000 0,000
7	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 202,0000	180,140 25,370	216 528,761 30 495,221

		Total	Lei	257 975,19
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	8 638,68
		Total		266 613,87
		Cheltuieli de regie	5 %	13 330,69
		Total		279 944,56
		Beneficiu de daviz	5 %	13 997,23
		Total		293 941,79
		TVA	20 %	58 788,36
				352 730,15
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		38 394,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)