

Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 4-5

Alimentarea cu energie electrica. Statia de pompare C5 (lucrari suplimentare). Учет электроэнергии на насосной станции С-5 (нагрузки водоснабжения)

Valoarea de deviz 10 701,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	10,74	57,66	619,27
		Total manopera				619,27

Materiale:

1.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,07	38,00	2,66
2.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	38,00	0,15
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,59	24,00	38,16
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	55,00	67,10
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	30,00	0,42
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	35,00	42,70
7.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	18,00	0,25
8.	1019852	Vopsea	kg	0,047	38,00	1,79
9.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	14 000,00	28,00
10.	47	Contor MT831	buc	1,00	4 300,00	4 300,00
11.	48	Intrerupatorautomat BA88-35, 160A	buc	1,00	2 017,00	2 017,00
12.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,50	3,05
13.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,00	12,00	48,00
14.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	20,00	0,40
15.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	94,00	0,19
16.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,183	180,00	32,94
17.	54	Transformator de curent ТТИ-Ф-50/5	buc	1,00	980,00	980,00
18.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	17,00	0,15
19.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	38,00	1,37
		Total materiale de constructii				7 564,33

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,202	215,00	43,43
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,072	165,00	11,88
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,13	38,00	4,94

		(de curent continuu)				
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	15,00	0,60
5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20	24,00	4,80
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,202	170,00	34,34
		Total utilaje de constructii				99,99

Total:

Cheltuieli directe	lei	8 918,15
TVA	20,00 %	1 783,63

Total deviz:

10 701,78

Intocmit



(SRL "Fedion-Com")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Falesti)

(funcția, semnătura)