

**Centrul de Asistență și Protecție
a Victemelor și Potențialelor
Victime ale Traficului de Ființe
Umane**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrări de reparație a blocurilor sanitare**

Valoarea de deviz 191 845 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Etajul III				
		1.1. Capitolul 1.1 Timplarii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,510	21,838 21,838	98,488 98,488
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,510	1 440,588 42,119	6 497,054 189,956
3	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	6,260	828,708 57,200	5 187,714 358,072
		Total Capitolul 1.1 Timplarii Inclusiv salariu				11 783,256 646,516
		1.2. Capitolul 1.2 . Finisari				
		1.2.1. Capitolul 1.2.1 Pardoseli				
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,160	41,656 40,556	464,884 452,608
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat,	m2	11,160	13,389	149,422

		la pereti exteriori la fatade			6,239	69,628
6	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv Portelonat Gri de 3 mm grosime.	m2	11,160	54,374 34,317	606,814 382,980
7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,490	336,490 150,800	2 856,802 1 280,292
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,670	336,479 150,800	898,399 402,636
		Total Capitolul 1.2.1 Pardoseli Inklusiv salariu				4 976,321 2 588,144
		1.2.2. Capitolul 1.2.2 Peretii				
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,030	83,446 83,200	3 173,444 3 164,096
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2	38,000	13,390 6,240	508,820 237,120
11	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv Portelonat Gri de 3 mm grosime.	m2	38,030	54,377 34,320	2 067,966 1 305,200
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	38,030	239,324 85,801	9 101,490 3 263,000
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,940	32,839 28,600	30,869 26,884
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,410	3,209 1,558	30,197 14,664
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,410	40,457 28,603	380,703 269,152
		Total Capitolul 1.2.2 Peretii Inklusiv salariu				15 293,489 8 280,116
		1.2.3. Capitolul 1.2.3 .Tavane				

16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	19,000	34,796 13,520	661,130 256,880
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,750	3,208 1,558	40,898 19,864
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,750	40,452 28,598	515,769 364,624
		Total Capitolul 1.2.3 .Tavane Inklusiv salariu				1 217,797 641,368
		Total Capitolul 1.2 . Finisari Inklusiv salariu				21 487,607 11 509,628
		1.3. Capitolul 1.3 .Tehnico-sanitare				
19	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	49,400 49,400	98,800 98,800
20	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	57,200 57,200	114,400 114,400
21	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	31,200 31,200	62,400 62,400
22	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	44,200 44,200	88,400 88,400
23	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	6,000	7,800 7,800	46,800 46,800
24	RpIB12A	Demontari radiator p/u efectuarea lucrarilor de finisare	buc	1,000	9,360 9,360	9,360 9,360
25	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	492,600 67,600	985,200 135,200
26	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	472,400 62,400	944,800 124,800
27	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	66,840 21,840	401,040 131,040

28	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 020,500 114,400	2 041,000 228,800
29	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 708,700 291,200	3 417,400 582,400
30	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	80,148 15,080	160,295 30,160
31	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	615,818 18,200	1 231,636 36,400
32	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate Grile p/u ventilare 200*100	buc	5,000	140,440 102,960	702,200 514,800
33	IB06A	Instalarea radiatorului demontat anterior	buc	1,000	26,000 26,000	26,000 26,000
		Total Capitolul 1.3 .Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				10 329,731 2 229,760
		<i>Total</i>	lei			43 600,594
		<i>Asigurari sociale</i>		22,50 %		3 236,828
		<i>Transport</i>		6,00 %		1 750,612
		<i>Total</i>		100,00 +		48 588,034
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		4 858,803
		<i>Total</i>		100,00 +		53 446,837
		<i>Beneficiu</i>		2,00 %		1 068,937
		Total Capitolul 1.Etajul III Inclusiv salariu				54 515,774 14 385,904
		2. Capitolul 1.4 Electrotehnice				
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	11,440 11,440	45,760 45,760
35	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu	buc	3,000	47,840	143,520

		conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei			47,840	143,520
36	RpEC16A	Demontat loc de intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,000	47,840 47,840	143,520 143,520
37	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,050	29 992,000 11 492,000	1 499,600 574,600
38	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	4 174,400 1 674,400	166,976 66,976
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	4 981,200 1 981,200	149,436 59,436
		<i>Total</i>	lei			2 148,812
		<i>Asigurari sociale</i>	22,50 %			232,608
		<i>Transport</i>	6,00 %			66,900
		<i>Total</i>	100,00 +			2 448,320
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			516,906
		<i>Total</i>	100,00 +			2 965,226
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			59,304
		Total Capitolul 1.4 Electrotehnice Inklusiv salariu				3 024,530 1 033,812
		3. Capitolul 2.Etajul II				
		3.1. Capitolul 2.1 Timplarii				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,630	21,835 21,835	144,768 144,768
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,630	1 440,590 42,118	9 551,114 279,240
		Total Capitolul 2.1 Timplarii Inklusiv salariu				9 695,882 424,008
		3.2. Capitolul 2.2 . Finisari				

3.2.1. Capitolul 2.2.1 Pardoseli						
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,800	41,660 40,560	366,608 356,928
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8,800	13,390 6,240	117,832 54,912
44	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv Portelonat Gri de 3 mm grosime.	m2	8,800	54,378 34,320	478,522 302,016
45	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,800	336,485 150,800	2 961,070 1 327,040
Total Capitolul 2.2.1 Pardoseli Inklusiv salariu						3 924,032 2 040,896
3.2.2. Capitolul 2.2.2 Peretii						
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,050	83,446 83,200	3 258,569 3 248,960
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	39,050	13,390 6,240	522,868 243,672
48	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv Portelonat Gri de 3 mm grosime.	m2	39,050	54,377 34,320	2 123,419 1 340,196
49	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	39,050	239,320 85,799	9 345,453 3 350,464
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,430	32,844 28,611	79,810 69,524
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,270	3,210 1,560	77,898 37,856
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,270	40,455 28,601	981,850 694,148
Total Capitolul 2.2.2 Peretii						16 389,867

		Inclusiv salariu				8 984,820
		3.2.3. Capitolul 2.2.3 .Tavane				
53	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	24,120	35,074 13,520	845,982 326,092
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,800	3,210 1,560	28,248 13,728
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,800	40,454 28,600	355,998 251,680
		Total Capitolul 2.2.3 .Tavane Inclusiv salariu				1 230,228 591,500
		Total Capitolul 2.2 . Finisari Inclusiv salariu				21 544,127 11 617,216
		3.3. Capitolul 2.3 .Tehnico-sanitare				
56	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	49,400 49,400	98,800 98,800
57	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	57,200 57,200	114,400 114,400
58	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	31,200 31,200	62,400 62,400
59	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	44,200 44,200	88,400 88,400
60	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	6,000	7,800 7,800	46,800 46,800
61	RpIA48A	Demontarea boilerului	buc	1,000	305,760 305,760	305,760 305,760
62	RpIB12A	Demontari radiator p/u efectuarea lucrarilor de finisare	buc	1,000	9,360 9,360	9,360 9,360
63	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	492,600 67,600	985,200 135,200
64	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	472,400 62,400	944,800 124,800

65	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	66,840 21,840	401,040 131,040
66	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 020,500 114,400	2 041,000 228,800
67	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 708,700 291,200	3 417,400 582,400
68	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	80,148 15,080	160,295 30,160
69	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	615,818 18,200	1 231,636 36,400
70	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 100 l	buc	1,000	2 568,160 482,560	2 568,160 482,560
71	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,000	66,440 11,440	132,880 22,880
72	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate Grile p/u ventilare 200*100	buc	4,000	140,440 102,960	561,760 411,840
73	IB06A	Instalarea radiatorului demontat anterior	buc	1,000	26,000 26,000	26,000 26,000
		Total Capitolul 2.3 .Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				13 196,091 2 938,000
		<i>Total</i>	lei			44 436,100
		<i>Asigurari sociale</i>		22,50 %		3 370,325
		<i>Transport</i>		6,00 %		1 765,098

		<i>Total</i>			100,00 +		49 571,523
		<i>Cheltuieli de regie</i>			10,00 %		4 957,152
		<i>Total</i>			100,00 +		54 528,675
		<i>Beneficiu</i>			2,00 %		1 090,573
		Total Capitolul 2.Etajul II Inclusiv salariu					55 619,248 14 979,224
		4. Capitolul 2.4 Electrotehnice					
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000		11,440 11,440	45,760 45,760
75	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,000		47,840 47,840	143,520 143,520
76	RpEC16A	Demontat loc de intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,000		47,840 47,840	191,360 191,360
77	08-03-594- 13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,050		29 992,000 11 492,000	1 499,600 574,600
78	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040		4 174,400 1 674,400	166,976 66,976
79	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030		4 981,200 1 981,200	149,436 59,436
		<i>Total</i>			lei		2 196,652
		<i>Asigurari sociale</i>			22,50 %		250,875
		<i>Transport</i>			6,00 %		66,900
		<i>Total</i>			100,00 +		2 514,427
		<i>Cheltuieli de regie</i>			50,00 %		540,826
		<i>Total</i>			100,00 +		3 055,253
		<i>Beneficiu</i>			2,00 %		61,106
		Total Capitolul 2.4 Electrotehnice Inclusiv salariu					3 116,359 1 081,652
		5. Capitolul 3.Etajul I					
		5.1. Capitolul 3.1 Timplarii					
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	2,870		21,851 21,851	62,712 62,712

		masti, etc.)				
81	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,870	1 440,591 42,125	4 134,496 120,900
82	CH06A	Bara de inox p/u suportul draperiei p/u dus, inclusiv elementele de prindere	m	2,000	196,800 46,800	393,600 93,600
		Total Capitolul 3.1 Timplarii Inclusiv salariu				4 590,808 277,212
		5.2. Capitolul 3.2 . Finisari				
		5.2.1. Capitolul 3.2.1 Pardoseli				
83	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,620	41,663 40,563	317,470 309,088
84	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonoground" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	7,620	13,387 6,237	102,011 47,528
85	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv Portelonat Gri de 3 mm grosime.	m2	7,620	54,377 34,319	414,350 261,508
86	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,020	336,495 150,800	2 025,702 907,816
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,600	336,484 150,800	538,375 241,280
		Total Capitolul 3.2.1 Pardoseli Inclusiv salariu				3 397,908 1 767,220
		5.2.2. Capitolul 3.2.2 Peretii				
88	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,940	83,446 83,200	2 748,711 2 740,608
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	32,940	13,390 6,240	441,077 205,556

90	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv Portelonat Gri de 3 mm grosime.	m2	32,940	54,378 34,321	1 791,213 1 130,532
91	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	32,940	239,323 85,800	7 883,289 2 826,252
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,930	32,866 28,628	30,565 26,624
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,330	3,211 1,561	29,958 14,560
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,330	40,457 28,603	377,462 266,864
		Total Capitolul 3.2.2 Peretii Inklusiv salariu				13 302,275 7 210,996
		5.2.3. Capitolul 3.2.3 .Tavane				
95	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,420	36,079 13,519	556,333 208,468
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,330	3,211 1,561	29,958 14,560
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,330	40,457 28,603	377,462 266,864
		Total Capitolul 3.2.3 .Tavane Inklusiv salariu				963,753 489,892
		Total Capitolul 3.2 . Finisari Inklusiv salariu				17 663,936 9 468,108
		5.3. Capitolul 3.3 .Tehnico-sanitare				
98	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	49,400 49,400	98,800 98,800
99	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	57,200 57,200	114,400 114,400
100	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	31,200 31,200	31,200 31,200

101	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	44,200 44,200	88,400 88,400
102	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	6,000	7,800 7,800	46,800 46,800
103	RpIB12A	Demontari radiator p/u efectuarea lucrarilor de finisare	buc	1,000	9,360 9,360	9,360 9,360
104	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	492,600 67,600	492,600 67,600
105	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	472,400 62,400	944,800 124,800
106	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	66,840 21,840	401,040 131,040
107	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 020,500 114,400	2 041,000 228,800
108	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 708,700 291,200	3 417,400 582,400
109	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm	buc	1,000	145,150 15,080	145,150 15,080
110	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	615,818 18,200	1 231,636 36,400
111	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate Grile p/u ventilare 200*100	buc	2,000	140,440 102,960	280,880 205,920

112	IB06A	Instalarea radiatorului demontat anterior	buc	1,000	26,000	26,000
					26,000	26,000
		Total Capitolul 3.3 .Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				9 369,466 1 807,000
		<i>Total</i>	lei			31 624,210
		<i>Asigurari sociale</i>			22,50 %	2 599,272
		<i>Transport</i>			6,00 %	1 202,647
		<i>Total</i>			100,00 +	35 426,129
		<i>Cheltuieli de regie</i>			10,00 %	3 542,613
		<i>Total</i>			100,00 +	38 968,742
		<i>Beneficiu</i>			2,00 %	779,374
		Total Capitolul 3.Etajul I Inclusiv salariu				39 748,116 11 552,320
		6. Capitolul 3.4 Electrotehnice				
113	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	11,440	45,760
					11,440	45,760
114	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	47,840	95,680
					47,840	95,680
115	RpEC16A	Demontat loc de intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	47,840	95,680
					47,840	95,680
116	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040	29 992,000	1 199,680
					11 492,000	459,680
117	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	4 174,400	83,488
					1 674,400	33,488
118	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	4 981,200	99,624
					1 981,200	39,624
		<i>Total</i>	lei			1 619,912
		<i>Asigurari sociale</i>			22,50 %	173,230
		<i>Transport</i>			6,00 %	51,000
		<i>Total</i>			100,00 +	1 844,142

		<i>Cheltuieli de regie</i>				50,00 %		384,956
		<i>Total</i>				100,00 +		2 229,098
		<i>Beneficiu</i>				2,00 %		44,582
		Total Capitolul 3.4 Electrotehnice Inclusiv salariu						2 273,680 769,912
		7. Capitolul 4. Evacuarea deseurilor						
119	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	7,200			74,360 74,360	535,392 535,392
120	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	7,200			31,200 31,200	224,640 224,640
121	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,200			64,514 0,000	464,500 0,000
		<i>Total</i>				lei		1 224,532
		<i>Asigurari sociale</i>				22,50 %		171,007
		<i>Total</i>				100,00 +		1 395,539
		<i>Cheltuieli de regie</i>				10,00 %		139,554
		<i>Total</i>				100,00 +		1 535,093
		<i>Beneficiu</i>				2,00 %		30,702
		Total Capitolul 4. Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu						1 565,795 760,032

		Total	lei	159 871
		TVA	20,00 %	31 974
		Total deviz: Inclusiv salariu		191 845
				44 567

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

