

Reparatia drumurilor locale din raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lot 1 Reparatia drumului L 63 Donduseni # Scaieni - Tirnova

Valoarea de deviz 893 294,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces spre s. Scaeni				
		1.1. Reparatia drumului impietruit				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	7,500	949,500 0,000	7 121,250 0,000
2	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	900,000	437,120 37,500	393 408,000 33 750,000
		Total Reparatia drumului impietruit Inclusiv salariu				400 529,250 33 750,000
		1.2. Amenajarea podetului				
3	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	3,800	281,500 281,500	1 069,700 1 069,700
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	17,400	174,949 100,000	3 044,114 1 740,000
5	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea	m3	3,800	1 057,612 385,000	4 018,924 1 463,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	5,000	277,918 18,500	1 389,590 92,500
7	RpDE08A	Montarea stlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	8,000	264,250 32,500	2 114,000 260,000
		Total Amenajarea podetului Inclusiv salariu				11 636,328 4 625,200
		Total Drum de acces spre s. Scaeni Inclusiv salariu				412 165,578 38 375,200
		2. Drum de acces spre s.Tirnova				
		2.1. Lungimea 640m, latimea 4.5				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,320	1 624,479 0,000	7 017,750 0,000
9	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	4,320	752,488 0,000	3 250,750 0,000
10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	432,000	277,918 18,500	120 060,576 7 992,000
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	12,800	513,500 86,000	6 572,800 1 100,800
		Total Lungimea 640m, latimea 4.5 Inclusiv salariu				136 901,876 9 092,800
		2.2. Lungimea 647, latimea 4.5				
12	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	29,800	2 721,007 279,000	81 086,020 8 314,200

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	13,140	513,501 86,001	6 747,400 1 130,050
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	15,000	429,840 30,000	6 447,600 450,000
15	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	100,000	108,099 6,000	10 809,875 600,000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	8 858,333 0,000	531,500 0,000
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,000	126,828 2,500	12 682,775 250,000
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,000	33,413 1,585	1 336,500 63,400
		Total Lungimea 647, latimea 4.5 Inclusiv salariu				119 641,670 10 807,650
		Total Drum de acces spre s.Tirnova Inclusiv salariu				256 543,546 19 900,450

	Total	lei	668 709,13
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	13 112,02
	Total	100,00 +	681 821,15
	Cheltuieli de regie	6,00 %	40 909,27
	Total	100,00 +	722 730,42
	Beneficiu de deviz	3,00 %	21 681,91
	Total	100,00 +	744 412,33
	TVA	20,00 %	148 882,46
	Total deviz: Inclusiv salariu		893 294,79 58 275,65

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL DONDUSENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia drumurilor locale din raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lot 1 Reparatia drumului L 63 Donduseni # Scaieni - Tirnova

Valoarea de deviz 893 294,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № Lot 1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	27,740	50,00	1 387,000
2.	7123011000200	Betonist	h-om	2,880	50,00	144,000
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	31,668	50,00	1 583,400
4.	7129020012800	Pavator	h-om	552,974	50,00	27 648,700
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,000	50,00	850,000
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,617	50,00	2 230,850
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,046	50,00	1 302,300
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	461,320	50,00	23 066,000
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,268	50,00	63,400
Total manopera						58 275,65

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	9,400	1 050,00	9 870,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	9,400	1 250,00	11 750,000
3.	1212121212121	Apa	m3	209,500	10,00	2 095,000
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	185,745	220,00	40 863,900
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,040	220,00	1 108,800
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 114,485	220,00	245 186,700
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	163,900	220,00	36 058,000
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	34,270	220,00	7 539,400
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,600	150,00	90,000
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	2,796	220,00	615,120
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,032	170,00	515,440
12.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	572,907	148,00	84 790,236
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,052	3 333,34	173,334
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,278	3 333,34	926,669

15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,017	3 333,34	56,667
16.	2320187315789	Decofrol	kg	2,088	20,84	43,514
17.	23203226000401	Bitum	t	0,062	8 500,00	527,000
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	725,116	1,41	1 022,414
19.	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	8,240	200,00	1 648,000
20.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	1,100	11,25	12,375
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,100	11,25	12,375
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,740	16,33	28,414
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,088	14,50	30,276
24.	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	8,240	25,00	206,000
25.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,870	52,00	45,240
26.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	103,914	10,00	1 039,140
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,041	10,00	10,410
Total materiale de construcții						446 264,43

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,018	250,00	4,500
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	11,562	450,00	5 202,900
3.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	115,609	450,00	52 024,050
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	24,496	150,00	3 674,400
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	64,320	280,00	18 009,600
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	72,391	250,00	18 097,750
7.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	232,200	250,00	58 050,000
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,440	200,00	88,000
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,530	650,00	344,500
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,280	68,00	155,040
11.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	26,006	125,00	3 250,750
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	2,116	210,00	444,360
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,950	250,00	237,500
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,815	140,00	3 334,100
15.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	8,940	140,00	1 251,600
Total utilaje de construcții						164 169,05

Total	lei	668 709,13
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	13 112,02
Total	100,00 +	681 821,15
Cheltuieli de regie	6,00 %	40 909,27
Total	100,00 +	722 730,42
Beneficiu de deviz	3,00 %	21 681,91
Total	100,00 +	744 412,33
TVA	20,00 %	148 882,46

Total deviz:

**893 294,7
9**

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL DONDUSENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia drumurilor locale din raionul**
Donduseni

Investitor **CONSILIUL RAIONAL**
DONDUSENI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces spre s. Scaeni				
		1.1. Reparatia drumului impietruit				
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			949,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	450,00	949,500
2	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			437,120 37,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	50,00	12,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	50,00	25,500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2180	220,00	267,960
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,660
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	10,00	1,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	140,00	2,100
		1.2. Amenajarea podetului				
3	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			281,500 281,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	50,00	281,500
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			174,949 100,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	50,00	91,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	52,00	2,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	16,33	1,633
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,50	1,740
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,84	2,501
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 333,34	9,962
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 333,34	3,257
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 333,34	53,257
5	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 057,612 385,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,00	365,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,41	269,056
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	170,00	135,642
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	220,00	161,874

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,739
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	68,00	40,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			277,918 18,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,500
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	148,00	194,028
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	140,00	3,220
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,600
7	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc			264,250 32,500
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3600	50,00	18,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2900	50,00	14,500
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	200,00	206,000
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	25,00	25,750
		2. Drum de acces spre s.Tirnova				
		2.1. Lungimea 640m, latimea 4.5				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 624,479 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,479
9	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			752,488 0,000
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0.99 mc	h-ut	6,0200	125,00	752,488
10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			277,918 18,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,500
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	148,00	194,028
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	140,00	3,220
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,600
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			513,500 86,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,00	86,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	450,00	427,500
		2.2. Lungimea 647, latimea 4.5				
12	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 721,007 279,000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	50,00	279,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	220,00	253,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	220,00	1 210,000
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	10,00	25,000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	140,00	42,000
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	210,00	14,911
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	280,00	599,200
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	150,00	123,302
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,3880	450,00	174,594
13	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina	100 m			513,501 86,001

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP, in teren catg. II				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,00	86,001
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	450,00	427,500
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			429,840 30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,660
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,180
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	140,00	2,100
15	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			108,099 6,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	50,00	6,000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 050,00	98,700
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	11,25	0,124
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	250,00	2,825
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 858,333 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 783,333
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,000
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,828 2,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,500
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,450
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,25	0,124
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,00	1,484
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,413 1,585
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,585
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	220,00	27,720
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,575
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	140,00	0,137
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	200,00	2,200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,00	0,126

APROBAT:

Intocmit
SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
CONSILIUL RAIONAL DONDUSENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.