

**Constructia unor parcare auto de
uz public in mun.Chisinau ,
sect.Riscani, str.Calea Orheiului.
(nr.cad.0100413.330)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare parcare Etapa I**

Valoarea de deviz 4 994 601,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (1088.0m2x0.05m=54.4m3)	m3	54,400	315,596 134,400	17 168,400 7 311,360
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (1088,0m2x0.05m=54.5m3	m3	54,400	32,849 12,012	1 786,976 653,436
3	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton BR 100.30.15)	m	375,000	35,280 35,280	13 230,000 13 230,000
4	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton BR 100.30.15)	m	336,000	35,280 35,280	11 854,080 11 854,080
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,311	1 144,134 0,000	1 499,960 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare in auto deseuri)				
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiele in urma demontarilor: asfalt la depozit sau uzina de prelucrare)	t	128,900	33,439 0,000	4 310,240 0,000
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiele in urma demontarilor: resturi de pitris, borduri)	t	126,530	33,439 0,000	4 231,040 0,000
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,311	210,486 31,908	275,947 41,832
9	NOTA:	Valoarea si cantitatea materialelor reutilizabile in urma demontarii urmeaza a fi determinate prin acte de constatare, confirmate de beneficiar si antreprenor.		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				54 356,643 33 090,708
		2. Lucrari de terasamente				
10	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taierea pamintului vegetal 0.4m)	100 m3	13,630	882,000 0,000	12 021,660 0,000
11	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	13,630	558,603 0,000	7 613,760 0,000
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea pamintului cu impregnarea lui la 20 m))	100 m3	5,540	1 150,830 0,000	6 375,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	5,540	676,170 0,000	3 745,980 0,000
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura de pamint)	100 m3	1,200	457,800 0,000	549,360 0,000
15	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,200	554,400 0,000	665,280 0,000
16	TsC27A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	1,200	932,400 0,000	1 118,880 0,000
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1 525,800 0,000	1 830,960 0,000
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare in auto pamint surplus)	100 m3	11,391	857,983 0,000	9 773,280 0,000
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incacarea in auto pamint surplus)	100 m3	4,340	990,000 0,000	4 296,600 0,000
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	2 240,000	25,124 0,000	56 277,760 0,000

1	2	3	4	5	6	7
21	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,391	164,574 25,198	1 874,663 287,028
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,340	199,740 30,232	866,873 131,208
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				107 010,656 418,236
		3. Inverzire				
23	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	2,239	554,310 0,000	1 241,100 0,000
24	TsC27A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	2,239	932,479 0,000	2 087,820 0,000
25	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 239,000	9,240 9,240	20 688,360 20 688,360
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	22,390	927,598 404,881	20 768,928 9 065,280
27	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	22,390	212,406 55,438	4 755,768 1 241,268
28	TsH238A	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol usor	buc	58,000	33,600 33,600	1 948,800 1 948,800
29	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Tuia Smaragd h=1.5	buc	58,000	164,496 30,240	9 540,768 1 753,920
		Total Inverzire Inclusiv salariu				61 031,544 34 697,628
		4. Acoperire cu pavaj presat h=60mm (S=1070.0m2+4.2m2=1074.2m2)				

1	2	3	4	5	6	7
30	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3	107,420	631,729 96,600	67 860,366 10 376,772
31	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 074,200	96,090 21,504	103 219,787 23 099,580
32	DI112 k=- 2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-1 074,200	13,433 2,268	-14 429,772 -2 436,252
33	DE18A Kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavele din beton vibropresat h=60 mm tip "Caramida" dim.100x200mm, 50buc./m2)	m2	1 070,000	340,582 110,141	364 422,954 117 850,656
34	DE18A Kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavele din beton vibropresat h=60 mm tip "pavaj tactil indicator intersectie" dim.100x200mm, 50buc./m2)	m2	4,200	510,107 110,140	2 142,448 462,588
		Total Acoperire cu pavaj presat h=60mm (S=1070.0m2+4.2m2=1074.2m2) Inclusiv salariu				523 215,783 149 353,344
		5. Acoperire cu pavaj presat h=100mm (S=2850.0m2)				
35	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat de fundatie din amestec:piatra concasata -prundis-nisip) h=150mm	m3	427,500	521,939 26,040	223 129,090 11 132,100

1	2	3	4	5	6	7
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (H=20cm)	m3	570,000	627,570 25,200	357 714,900 14 364,000
37	DE18A Kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavele din beton vibropresat h=100 mm tip "Caramida" dim.100x200mm, 50buc./m2)	m2	2 850,000	398,437 110,141	1 135 546,020 313 901,280
		Total Acoperire cu pavaj presat h=100mm (S=2850.0m2) Inklusiv salariu				1 716 390,01 0 339 397,380
		6. Acoperire din beton asfaltic (S=200.7m2)				
38	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat de fundatie din amestec:piatra concasata -prundis-nisip) h=150mm	m3	30,105	521,941 26,041	15 713,042 783,972
39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (H=20cm)	m3	40,140	627,581 25,200	25 191,104 1 011,528
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,141	1 719,716 0,000	242,480 0,000
41	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	200,700	309,471 5,040	62 110,776 1 011,528
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,061	1 725,639 0,000	105,264 0,000
43	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	200,700	273,059 5,250	54 802,996 1 053,696

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica BAPC-11.2 (total 5.0 cm)				
		Total Acoperire din beton asfaltic (S=200.7m2) Inclusiv salariu				158 165,662 3 860,724
		7. Borduri				
44	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip 1000x300x150	m	1 076,000	267,383 57,120	287 704,108 61 461,120
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - Bordura tip1000x200x80mm	m	371,800	169,066 25,200	62 858,903 9 369,360
		Total Borduri Inclusiv salariu				350 563,011 70 830,480
		8. Alte lucrari				
46	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,410	675,756 144,439	277,060 59,220
47	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (montare rigola tip IL-30, 41,0 m.l.	buc	14,000	1 234,266 176,400	17 279,724 2 469,600
48	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (uluc tip OL-25 cu gratar, 49x17x15cm,684.0mx2=1368 buc.)	buc	1 368,000	150,551 25,200	205 954,260 34 473,600
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.12/15 (pat de fundatie pentru pozitionare uluc din beton OL-25, 40x15 cm)	m3	20,520	1 978,929 323,400	40 607,622 6 636,168

1	2	3	4	5	6	7
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (strat suport sub rigola IL-30 si beton, V=2.3m ³ +0.06m ³ ×3 bu.=2.48m ³ , h=100mm)	m ³	2,480	586,526 83,153	1 454,584 206,220
51	CA02C	Beton C20/25 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Nod A, 3buc.)	m ³	0,300	2 297,317 378,000	689,195 113,400
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa 3Bp1, 100x100 mm, S=0.6m ² ×3	kg	1,872	25,649 2,513	48,015 4,704
53	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m ³	2,400	492,905 98,280	1 182,972 235,872
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				267 493,432 44 198,784

	Total	lei	3 238 226,74
	Asigurari sociale	24,00 %	162 203,34
	Transportarea materialelor	7,00 %	158 027,56
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	45 150,73
	Total	100,00 +	3 603 608,39
	Cheltuieli de regie	10,00 %	360 360,83
	Total	100,00 +	3 963 969,22
	Beneficiu de deviz	5,00 %	198 198,46
	Total	100,00 +	4 162 167,69
	TVA	20,00 %	832 433,53
	Total deviz: Inclusiv salariu		4 994 601,22 675 847,28

Intocmit

SRL "VASTAVIT"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unor parcarii auto de
uz public in mun.Chisinau ,
sect.Riscani, str.Calea Orheiului.
(nr.cad.0100413.330)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de amenajare parcare Etapa I**

Valoarea de deviz 4 994 601,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe u/m	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	71,949	84,00	6 043,716
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,047	84,00	3,948
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	437,000	84,00	36 708,000
4.	7129020012800	Pavator	h-om	6 073,123	84,00	510 142,332
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	388,707	84,00	32 651,388
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,586	84,00	2 065,224
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	260,533	84,00	21 884,772
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	309,832	84,00	26 025,888
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	136,405	84,00	11 458,020
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	340,811	84,00	28 628,124
11.	9312040019600	Sapator	h-om	2,808	84,00	235,872
Total manopera						675 847,28

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	6,960	14,00	97,440
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	88,664	132,00	11 703,648
3.	1111000100002	Tuia Smaragd h=1.5 m	buc	58,000	132,00	7 656,000
4.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	28,299	2 020,00	57 163,980
5.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	23,582	2 120,00	49 993,840
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	155,759	385,00	59 967,215
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	774,878	385,00	298 328,030
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,899	385,00	1 116,115
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,355	2 020,00	2 737,100
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,760	352,00	3 787,520
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	140,940	352,00	49 610,880
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	19,621	352,00	6 906,592
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	167,956	352,00	59 120,512
14.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	2,460	385,00	947,100
15.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,580	42,00	24,360

16.	2010237318750	Distantieri	buc	0,562	1,10	0,618
17.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,580	12,00	6,960
18.	23203226000401	Bitum	t	0,208	1 568,00	326,144
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 766,000	2,64	9 942,240
20.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	6 278,720	2,64	16 575,821
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,900	2,64	86,856
22.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	30 883,454	2,64	81 532,319
23.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	461,266	330,00	152 217,780
24.	2661112800655100	Pavele din beton vibropresat h=100 mm tip "caramida" dim.100x200mm	m2	2 892,750	242,00	700 045,500
25.	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare din beton vibropresat h=60 mm tip.Caramida dim.100x200mm	m2	1 086,050	185,00	200 919,250
26.	266111280065561	Placi din beton, pentru trotuare din beton vibropresat h=60 mm tip "pavaj tactil indicator intersectie" dim.100x200mm	m2	4,263	352,00	1 500,576
27.	266310210000020	Beton C16/20	m3	21,348	1 430,00	30 527,640
28.	266310210000025	Beton C20/25	m3	0,311	1 705,00	530,255
29.	266310210000115	Beton clasa.12/15	m3	17,846	1 430,00	25 519,780
30.	26631021000061	Beton clasa 16/20	m3	57,028	1 430,00	81 550,040
31.	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150mm	m	1 081,380	121,00	130 846,980
32.	26661228003258	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80mm	m	373,659	74,80	27 949,693
33.	2666122800600	Element prefabricat (montare rigola tip IL-30,	buc	14,140	781,00	11 043,340
34.	26661228006111	Element prefabricat din beton armat tip OL-25 cu gratar 49x47x15 cm	buc	1 377,576	124,48	171 480,660
35.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,009	17,05	0,153
36.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,211	17,05	54,748
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,019	22,00	0,418
38.	2873122004100	Plase sudate	kg	1,891	22,00	41,602
39.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	78,484	42,00	3 296,328
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	122,298	18,00	2 201,364
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,712	18,00	174,816
42.	4100126202818	Apa	m3	0,248	18,00	4,464
		Total materiale de constructii				2 257 536,67

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	42,160	140,00	5 902,400
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,042	80,00	83,360
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,521	120,00	62,520
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	7,000	520,00	3 640,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,076	520,00	39,520
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,060	360,00	21,600
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,354	560,00	15 878,240
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,916	400,00	1 166,400
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	258,526	400,00	103 410,400
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,683	360,00	5 645,880
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,430	540,00	772,200
12.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	35,235	880,00	31 006,800

13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,916	880,00	2 566,080
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	35,386	440,00	15 569,840
15.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,751	360,00	270,360
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,908	420,00	801,360
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	84,332	420,00	35 419,440
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,046	420,00	2 539,320
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,120	50,00	6,000
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,312	60,00	738,720
21.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	42,160	80,00	3 372,800
22.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,430	180,00	257,400
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,751	180,00	135,180
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,130	520,00	2 667,600
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	147,316	440,00	64 819,040
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,362	360,00	8 050,320
Total utilaje de constructii						304 842,78

Total	lei	3 238 226,74
Asigurari sociale	24,00 %	162 203,34
Transportarea materialelor	7,00 %	158 027,56
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	45 150,73
Total	100,00 +	3 603 608,39
Cheltuieli de regie	10,00 %	360 360,83
Total	100,00 +	3 963 969,22
Beneficiu de deviz	5,00 %	198 198,46
Total	100,00 +	4 162 167,69
TVA	20,00 %	832 433,53

Total deviz:

4 994 601,22

Intocmit

SRL "VASTAVIT"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unor parcarii auto de uz
public in mun.Chisinau , sect.Riscani, str.Calea
Orheiului. (nr.cad.0100413.330)**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de amenajare parcare Etapa I**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (1088.0m2x0.05m=54.4m3)	m3			315,596
						134,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,00	134,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	560,00	10,696
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	80,00	62,000
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	140,00	108,500
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (1088,0m2x0.05m=54.5m3)	m3			32,849
						12,012
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,00	12,012
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	560,00	13,382
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	360,00	4,970
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	180,00	2,485
3	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton BR 100.30.15)	m			35,280
						35,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	84,00	35,280
4	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton BR 100.30.15)	m			35,280
						35,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	84,00	35,280
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare in auto deseuri)	100 m3			1 144,134
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	440,00	1 144,134
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (meteriele in urma demontarilor: asfalt la depozit sau uzina de prelucrare)	t			33,439
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	440,00	33,439
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (meteriele in urma demontarilor: resturi de pitris, borduri)	t			33,439
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	440,00	33,439
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			210,486
						31,908
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,00	31,908
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	385,00	2,056
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	420,00	176,522
9	NOTA:	Valoarea si cantitatea materialelor reutilizabile in urma demontarii urmeaza a fi				0,000

1	2	3	4	5	6	7
		determinate prin acte de constatare, confirmate de beneficiar si antreprenor.				0,000
		2. Lucrari de terasamente				
10	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taierea pamintului vegetal 0.4m)	100 m3			882,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	420,00	882,000
11	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			558,603 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	420,00	558,603
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea pamintului cu impregnarea lui la 20 m)	100 m3			1 150,830 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	420,00	1 150,830
13	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			676,170 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	420,00	676,170
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura de pamint)	100 m3			457,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,800
15	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			554,400 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	420,00	554,400
16	TsC27A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3			932,400 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	420,00	932,400
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,800 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	540,00	643,500
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	420,00	667,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	180,00	214,500
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare in auto pamint surplus)	100 m3			857,983 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	440,00	857,983
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incacarea in auto pamint surplus)	100 m3			990,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	440,00	990,000
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,124 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	440,00	25,124
21	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			164,574
						25,198
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,00	25,198
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	385,00	0,777
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	420,00	138,599
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			199,740
						30,232
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,00	30,232
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,00	1,508
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,000
		3. Inverzire				
23	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			554,310
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	420,00	554,310
24	TsC27A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3			932,479
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	420,00	932,479
25	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			9,240
						9,240
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	84,00	9,240
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			927,598
						404,881
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,00	404,881
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	132,00	522,718
27	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			212,406
						55,438
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,00	55,438
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,00	18,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	360,00	138,967
28	TsH238A	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol usor	buc			33,600
						33,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	84,00	33,600
29	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Tuia Smaragd h=1.5	buc			164,496
						30,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,00	1,680
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	84,00	28,560
	1111000100002	Tuiea Smaragd h=1.5 m	buc	1,0000	132,00	132,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	18,00	0,036
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	14,00	1,680
	1714227322897	Fringhie cinipa 9-16 mm	kg	0,0100	42,00	0,420
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	12,00	0,120
		4. Acoperire cu pavaj presat h=60mm (S=1070.0m2+4.2m2=1074.2m2)				
30	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3			631,729
						96,600
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,00	96,600

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	352,00	461,473
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,199
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	360,00	8,281
31	DII11	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă la trotuare	m2			96,090
						21,504
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,00	21,504
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1740	385,00	66,990
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	18,00	0,360
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	360,00	5,256
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	360,00	1,980
32	DII12 k=-2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la norma DII11	m2			13,433
						2,268
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	84,00	2,268
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,0145	385,00	11,165
33	DE18A Kman=2.2	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavele din beton vibropresat h=60 mm tip "Caramida" dim.100x200mm, 50buc./m2)	m2			340,582
						110,141
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,00	107,221
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,00	2,920
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare din beton vibropresat h=60 mm tip.Caramida dim.100x200mm	m2	1,0150	185,00	187,775
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,64	4,224
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	7,8700	2,64	20,777
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	352,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	352,00	15,066
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	42,00	0,840
34	DE18A Kman=2.2	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavele din beton vibropresat h=60 mm tip "pavaj tactil indicator intersecție" dim.100x200mm, 50buc./m2)	m2			510,107
						110,140
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,00	107,220
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,00	2,920
	266111280065561	Placi din beton, pentru trotuare din beton vibropresat h=60 mm tip "pavaj tactil indicator intersecție" dim.100x200mm	m2	1,0150	352,00	357,280
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,64	4,224
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	7,8700	2,64	20,777
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	352,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	352,00	15,086
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	42,00	0,840
		5. Acoperire cu pavaj presat h=100mm (S=2850.0m2)				
35	DA18B	Strat de fundație din agregate în amestecuri optime, executat cu asternere mecanică (Strat de fundație din amestec:piatră concasată -prundis-nisip) h=150mm	m3			521,939
						26,040
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	84,00	26,040
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	330,00	332,640
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	400,00	92,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	360,00	1,800

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	880,00	67,759
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (H=20cm)	m3			627,570 ----- 25,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,00	25,200
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	385,00	488,950
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	560,00	23,520
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	360,00	1,800
37	DE18A Kman=2.2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavele din beton vibropresat h=100 mm tip "Caramida" dim.100x200mm, 50buc./m2)	m2			398,437 ----- 110,141
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,00	107,221
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,00	2,920
	266111280065510 0	Pavele din beton vibropresat h=100 mm tip "caramida" dim.100x200mm	m2	1,0150	242,00	245,630
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,64	4,224
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,64	20,777
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	352,00	1,760
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	352,00	15,066
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	42,00	0,840
		6. Acoperire din beton asfaltic (S=200.7m2)				
38	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat de fundatie din amestec:piatra concasata -prundis-nisip) h=150mm	m3			521,941 ----- 26,041
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	84,00	26,041
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	330,00	332,642
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	400,00	92,795
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	360,00	1,806
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	880,00	67,758
39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (H=20cm)	m3			627,581 ----- 25,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,00	25,200
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	385,00	488,952
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	560,00	23,522
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,205
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	360,00	1,803
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			1 719,716 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	1 568,00	1 612,482
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	107,234
41	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			309,471 ----- 5,040
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,00	5,040

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	2 020,00	284,823
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 020,00	6,059
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	17,05	0,273
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,161
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,161
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	880,00	6,954
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			1 725,639
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	1 568,00	1 619,410
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	106,230
43	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC-11.2 (total 5.0 cm)	m2			273,059
						5,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,00	5,250
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 120,00	249,097
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 020,00	7,579
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,651
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,651
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	880,00	5,832
		7. Borduri				
44	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip 1000x300x150	m			267,383
						57,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,00	14,280
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,00	42,840
	26631021000061	Beton clasa 16/20	m3	0,0530	1 430,00	75,790
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,64	9,240
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	352,00	3,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,108
	26661228002841	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150mm	m	1,0050	121,00	121,605
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - Bordura tip1000x200x80mm	m			169,066
						25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,00	10,080
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,00	15,120
	266310210000115	Beton clasa.12/15	m3	0,0480	1 430,00	68,638
	26661228003258	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80mm	m	1,0050	74,80	75,174
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	18,00	0,054
		8. Alte lucrari				
46	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			675,756
						144,439
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	84,00	144,439
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	560,00	531,317
47	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (montare rigola tip IL-30, 41,0 m.l.	buc			1 234,266
						176,400
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	84,00	159,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,00	16,800
	2666122800600	Element prefabricat (montare rigola tip IL-30,	buc	1,0100	781,00	788,810
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,64	6,204
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	352,00	2,816
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	520,00	260,000

1	2	3	4	5	6	7
48	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (uluc tip OL-25 cu gratar, 49x17x15cm,684.0mx2=1368 buc.)	buc			150,551 ----- 25,200
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	84,00	25,200
	26661228006111	Element prefabricat din beton armat tip OL-25 cu gratar 49x47x15 cm	buc	1,0070	124,48	125,351
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.12/15 (pat de fundatie pentru pozitionare uluc din beton OL-25, 40x15 cm)	m3			1 978,929 ----- 323,400
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,00	289,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,00	33,600
	266310210000020	Beton C16/20	m3	1,0250	1 430,00	1 487,702
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,827
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	520,00	130,000
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (strat suport sub rigola IL-30 si beton, V=2.3m3+0.06m3x3 bu.=2.48m3, h=100mm)	m3			586,526 ----- 83,153
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,00	83,153
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	385,00	442,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,210
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,613
51	CA02C	Beton C20/25 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Nod A, 3buc.)	m3			2 297,317 ----- 378,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,00	323,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,00	54,600
	266310210000025	Beton C20/25	m3	1,0250	1 705,00	1 767,517
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	520,00	130,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa 3Bp1, 100x100 mm, S=0.6m2x3	kg			25,649 ----- 2,513
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,00	2,109
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,00	0,404
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,223
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,05	0,082
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,223
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,330
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	520,00	0,278
53	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			492,905 ----- 98,280
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,00	98,280
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	385,00	394,625

APROBAT:

Intocmit
SRL "VASTAVIT"

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

