

**Lucrari de constructii 18-07/2021****PG**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 136 466,710 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Demolari</b>				
1		In deviz se prevede K=1.15 la salariu si utilaj	h-om	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
2	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3	87,000	174,367 100,392	15 169,966 8 734,106
3	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	1 022,000	12,887 2,652	13 170,882 2 710,712
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>28 340,848 11 444,818</b>
		<b>1.2. Lucrari de terasamente</b>				
4	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,240	483,333 0,000	116,000 0,000
5	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I	100 m3	0,240	531,667 0,000	127,600 0,000
6	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,	100 m3	0,150	482,667	72,400

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I			0,000	0,000
7	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,020	260,000 0,000	5,200 0,000
8	TsD30A	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2	100m2	0,250	4 243,384 660,784	1 060,846 165,196
9	TsC03F1 k=0.85	Incarcarea mecanica cu bobcat, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,130	766,154 0,000	99,600 0,000
10	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	21,450	54,601 0,000	1 171,200 0,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,130	183,038 20,846	23,795 2,710
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>2 676,641 167,906</b>
		<b>1.3. Acoperisul di dale</b>				
12	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,072	621,569 253,861	44,753 18,278
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, consacata M300 H=150 mm	m3	5,400	541,264 34,596	2 922,828 186,818
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare h = 60mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	36,000	213,240 34,365	7 676,653 1 237,153
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30x8 cm cm, pe fundatie de beton C 12/15	m	44,000	106,751 38,632	4 697,053 1 699,817



1	2	3	4	5	6	7
		28x20 (h) cm				
		<b>Total Acoperisul di dale Inclusiv salariu</b>				<b>15 341,287 3 142,066</b>
		<b>1.4. Spatii verzi S=160 m2 PG-1-3</b>				
16	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I din depozit	100 m3	0,240	531,667 0,000	127,600 0,000
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	160,000	6,343 6,343	1 014,816 1 014,816
18	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm	m2	160,000	15,568 15,568	2 490,912 2 490,912
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,600	852,121 277,921	1 363,394 444,674
20	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	1,600	38,056 38,056	60,889 60,889
		<b>Total Spatii verzi S=160 m2 PG-1-3 Inclusiv salariu</b>				<b>5 057,611 4 011,291</b>
		<b>1.5. Iluminare</b>				
21	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. stilpi d = 60 mm din inox	kg	48,000	384,819 9,226	18 471,293 442,829
22	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta	buc	6,000	74,381 74,381	446,288 446,288
23	pret de piata	Corp de iluminat stradal led cu panou solar Elmos 90 WLED	buc	6,000	935,000 0,000	5 610,000 0,000
24	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	6,000	51,894 51,894	311,364 311,364
25	pret de piata	Cornsola unitara ADK1/05 T2.5 500xd=60 mm	buc	6,000	620,000 0,000	3 720,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Iluminare Inclusiv salariu</b>				<b>28 558,94 1 200,481</b>
		<b>1.6. Formele mici de arhitectura si elemente mobiliere PG-5</b>				
26	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	3,000	15,568 15,568	46,705 46,705
27	TsH91B	Instalarea urne	buc	3,000	1 182,594 340,194	3 547,782 1 020,582
28	TsH91B	Instalarea florare	buc	1,000	712,594 340,194	712,594 340,194
		<b>Total Formele mici de arhitectura si elemente mobiliere PG-5 Inclusiv salariu</b>				<b>4 307,081 1 407,481</b>
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>84 282,413 21 374,043</b>


	Total	lei	84 282,413
	CASM	24,00 %	5 129,770
	Cheltuieli de transport	10,00 %	4 286,637
	Total	100,00 +	93 698,820
	Cheltuieli de regie	14,50 %	13 586,329
	Total	100,00 +	107 285,149
	Beneficiu	6,00 %	6 437,109
	Total	100,00 +	113 722,258
	TVA	20,00 %	22 744,452
	Total	100,00 +	136 466,710
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>136 466,710 21 374,043</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





# Lucrari de constructii 18-07/2021

Formular Nr.3

**PG**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 136 466,710 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	7,740	57,66	446,288
2.	7123011000200	Betonist	h-om	19,400	57,66	1 118,604
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	23,506	57,66	1 355,356
4.	7129020012800	Pavator	h-om	47,007	57,66	2 710,423
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	58,368	57,66	3 365,499
6.	7137010011510	Electromontor	h-om	5,400	57,66	311,364
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,480	57,66	27,677
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,720	57,66	387,475
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,374	57,66	1 232,425
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,345	57,66	192,873
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,875	57,66	1 491,953
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	151,476	57,66	8 734,106
<b>Total manopera</b>						<b>21 374,043</b>

### Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	6,336	145,00	918,720
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,960	0,00	0,000
3.	1212121212121	apa	m3	0,600	0,00	0,000
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,096	285,00	312,360
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	6,583	285,00	1 876,155
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	285,00	0,285
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,396	270,00	106,920
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,180	270,00	48,600
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,368	270,00	369,360
10.	2030112931102	Urne	buc	3,000	750,00	2 250,000
11.	20301129311021	Florare	buc	1,000	280,00	280,000
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,480	32,40	15,552
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	139,480	1,70	237,116
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	57,600	1,70	97,920
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,960	1,70	1,632



16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	475,200	1,70	807,34
17.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	36,540	135,00	4 932,90
18.	2663102100000	Beton	m3	0,336	1 100,00	369,60
19.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,980	0,00	0,000
20.	2663102100007	Beton M100	m3	0,061	1 050,00	64,050
21.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	44,220	60,00	2 653,200
22.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	48,000	375,00	18 000,000
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,240	47,00	11,280
24.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,720	254,00	182,880
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,384	0,00	0,000
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,410	0,00	0,000
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,264	0,00	0,000
28.	4100126202818	Apa	m3	0,825	0,00	0,000
29.	503-9041	Corp de iluminat stradal led cu panou solar Elmos 90 W LED	buc	6,000	935,00	5 610,000
30.	71370100115101	Cornsoala unitara	buc	6,000	620,00	3 720,000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>42 866,370</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	23,506	350,00	8 227,100
2.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	8,704	300,00	2 611,200
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,227	400,00	90,800
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,393	320,00	445,760
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,249	400,00	99,600
6.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,900	400,00	360,000
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,100	400,00	40,000
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,638	400,00	255,200
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,536	400,00	214,400
10.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	8,704	190,00	1 653,760
11.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,353	75,00	26,475
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	23,506	95,00	2 233,070
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,807	300,00	2 942,100
14.	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	1,512	200,00	302,400
15.	34105400000014	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	1,512	350,00	529,200
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,081	135,00	10,935
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>20 042,000</b>

Total	lei	84 282,413
CASM	24,00 %	5 129,770
Cheltuieli de transport	10,00 %	4 286,637
Total	100,00 +	93 698,820
Cheltuieli de regie	14,50 %	13 586,329
Total	100,00 +	107 285,149
Beneficiu	6,00 %	6 437,109



Total	100,00 +	113 722,258
TVA	20,00 %	22 744,452
Total	100,00 +	136 466,710

**Total deviz:**

**136 466,7**


**10**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de constructii 18-07/2021 PG

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Demolari</b>				
1		In deviz se prevede K=1.15 la salariu si utilaj	h-om			0,000
2	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3			174,367
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7411	57,66	100,392
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,10005	300,00	30,014
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,10005	190,00	19,009
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,01035	400,00	4,138
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06785	300,00	20,355
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,00115	400,00	0,460
3	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			12,887
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0230	57,66	1,326
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0230	57,66	1,326
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0230	350,00	8,050
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0230	95,00	2,185
		<b>1.2. Lucrari de terasamente</b>				
4	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			483,333
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	400,00	483,333
5	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I	100 m3			531,667
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	400,00	531,667
6	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			482,667
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	400,00	482,667
7	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3			260,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	400,00	260,000
8	TsD30A	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2	100m2			4 243,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4600	57,66	660,784
	2663102100007	Beton M100	m3	0,2450	1 050,00	256,200
	4100126202818	Apa	m3	3,3000	0,00	0,000
	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	6,0500	200,00	1 209,600
	34105400000014	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	6,0500	350,00	2 116,800
9	TsC03F1 k=0.85	Incarcarea mecanica cu bobcat, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			766,154
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9125	400,00	766,154



1	2	3	4	5	6	7
10	Ts150F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km	t			54,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820	300,00	54,601
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			183,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,846
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	285,00	2,192
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,000
		<b>1.3. Acoperisul di dale</b>				
12	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			621,569
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	57,66	253,861
	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	75,00	367,708
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, consacata M300 H=150 mm	m3			541,264
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	285,00	57,844
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	285,00	347,436
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,815
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,548
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	135,00	2,025
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare h = 60mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			213,240
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,70	2,720
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,70	22,440
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	135,00	137,025
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	270,00	1,350
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	270,00	10,260
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	254,00	5,080
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30x8 cm cm, pe fundatie de beton C 12/15 28x20 (h) cm	m			106,751
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,983
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,70	5,389
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	270,00	2,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	60,00	60,300
		<b>1.4. Spatii verzi S=160 m2 PG-1-3</b>				
16	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I din depozit	100 m3			531,667
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	400,00	531,667
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,343
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,343
18	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm	m2			15,568
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	57,66	4,036



1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2000	57,66	11,532
19	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2			852,121
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,921
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	145,00	574,200
20	TsH12A	Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranți	100m2			38,056
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,056
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,000
		<b>1.5. Iluminare</b>				
21	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. stâlpi d = 60 mm din inox	kg			384,819
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	375,00	375,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	47,00	0,235
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	32,40	0,324
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,70	0,034
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,00	0,000
22	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta	buc			74,381
	1	Muncitor	h-om	1,2900	57,66	74,381
23	pret de piata	Corp de iluminat stradal led cu panou solar Elmos 90 WLED	buc			935,000
	503-9041	Corp de iluminat stradal led cu panou solar Elmos 90 W LED	buc	1,0000	935,00	935,000
24	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			51,894
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	57,66	51,894
25	pret de piata	Cornșola unitară ADK1/05 T2.5 500xd=60 mm	buc			620,000
	71370100115101	Cornșola unitară	buc	1,0000	620,00	620,000
		<b>1.6. Formele mici de arhitectură și elemente mobiliere PG-5</b>				
26	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pînă la 100 kg	buc			15,568
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	57,66	15,568
27	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 182,594
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	750,00	750,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 100,00	92,400
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,000
28	TsH91B	Instalarea florare	buc			712,594
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	20301129311021	Florare	buc	1,0000	280,00	280,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 100,00	92,400
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,000

**APROBAT:**



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.