

Очистка русла р. Кагул и осушительных каналов в административно-территориальных границах прим. Этулия ,Вулканештского района.

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02.01.02.

Очистка русла р. Кагул и восстановление дамб обвалование (Этап 2)

Valoarea de deviz 3 513 980,09 lei

Intocmit in prețuri curente 12.04.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Разработка грунта в канале между дамбами №2 и №3 и устройтво дамбы №3 | | | | |
| 1 | TsC20A11 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в смешанных профилях, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м и его распределение, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды) | 100 m3 | 49,50 | 924,06 0,00 | 45 740,90 0,00 |
| 2 | TsC22G11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21 , pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC20A1, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor ((Повышение расхода маш.-ч. в TsC20A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I и II категории, в условиях бытового использования воды) Кoeffициент к машинам=4,00 | 100 m3 | 49,50 | 1 777,42 0,00 | 87 982,49 0,00 |
| 3 | TsC06B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды) | 100 m3 | 208,20 | 1 601,43 0,00 | 333 418,56 0,00 |
| 4 | TsC26B11 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit | 100 m3 | 208,20 | 439,31 | 91 463,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|--|---------|-----------|------------------|---------------------|
| | | nou, necompactat si împingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodăririi apelor (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды) | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | TsC27B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru împingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodăririi apelor (Повышение расхода маш.-ч. в TSC27B1 при перемещении на каждые 5 м свыше предусмотренной дистанции ,в условиях бытового использования воды) Коэффициент к машинам=9,00 | 100 m3 | 208,20 | 1 908,71 0,00 | 397 393,63 0,00 |
| 6 | TsC06E21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in conditiile gospodăririi apelor (Разработка грунта экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, с разгрузкой в автомобиль,глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды) | 100 m3 | 352,65 | 1 849,33 0,00 | 652 167,64 0,00 |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km-500m (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) Коэффициент к машинам=0,50 | t | 68 780,00 | 5,74 0,00 | 394 934,76 0,00 |
| 8 | 36-01-009-1 | Nivelarea taluzurilor dambei: cu excavatoare | 1000 m2 | 44,37 | 6 708,72 0,00 | 297 666,04 0,00 |
| 9 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si împingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории) | 100m2 | 126,80 | 37,37 0,00 | 4 738,05 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 305 505,67 |
| | | Total Capitolul 1. Разработка грунта в канале между дамбами №2 и №3 и устройство дамбы №3 Inclusiv salariu | | | | 2 305 505,67 |
| | | 2. Capitolul 2.Канал №3 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|-------|------------------|-------------------|
| 10 | TsC06B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды) | 100 m3 | 53,60 | 1 601,43 0,00 | 85 836,86 0,00 |
| 11 | 36-01-009-1 | Nivelarea taluzurilor dambei cu excavatoare | 1000 m2 | 3,10 | 6 708,72 0,00 | 20 797,04 0,00 |
| 12 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории) | 100m2 | 15,50 | 37,37 0,00 | 579,18 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 107 213,08 |
| | | Total Capitolul 2.Канал №3 Inclusiv salariu | | | | 107 213,08 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------|--|---------------------|
| | | Total | Lei | | 2 412 718,75 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5% | | 349 844,22 |
| | | Total | | | 2 762 562,97 |
| | | Beneficiu | 6% | | 165 753,78 |
| | | Total | | | 2 928 316,75 |
| | | TVA | 20% | | 585 663,35 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | 3 513 980,09 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Очистка русла р. Кагул и
осушительных каналов в
административно-
территориальных границах
прим. Этулия
„Вулканештского района.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02.01.02.

Очистка русла р. Кагул и восстановление дамб обвалование (Этап 2)

Valoarea de deviz 3 513 980,09 lei

Intocmit in prețuri curente 12.04.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 02.01.02.: | | | | |
| | | Total manopera | | | | 0,00 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 0,00 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|------------|--------|---------------------|
| 1. | 060203 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3 | h-ut | 282,9212 | 495,80 | 140 272,33 |
| 2. | 060204 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3 | h-ut | 187,0318 | 528,75 | 98 893,06 |
| 3. | 060205 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3 | h-ut | 144,3088 | 549,50 | 79 297,69 |
| 4. | 2952260003506 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc | h-ut | 2 160,9985 | 495,80 | 1 071 423,06 |
| 5. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1 243,4852 | 504,95 | 627 897,85 |
| 6. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 797,848 | 495,00 | 394 934,76 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 2 412 718,75 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------|
| Total | lei | 2 412 718,75 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 349 844,22 |
| Total | | 2 762 562,97 |
| Beneficiu | 6 % | 165 753,78 |
| Total | | 2 928 316,75 |
| TVA | 20 % | 585 663,35 |

Total deviz:

3 513 980,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Очистка русла р. Кагул и
осушительных каналов в административно-
территориальных границах прим. Этулия
,Вулканештского района.**

Investitor Primaria Etulia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Разработка грунта в канале между дамбами №2 и №3 и устройство дамбы №3 | | | | |
| 1 | TsC20A11 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в смешанных профилях, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м и его распределение, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды) | 100 m3 | | | 924,06 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8300 | 504,95 | 924,06 |
| 2 | TsC22G11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC18, TsC19,TsC20si TsC21 , pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articole respective TsC20A1, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor ((Повышение расхода маш.-ч. в TsC20A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I и II категории, в условиях бытового использования воды) Коэффициент к машинам=4,00 | 100 m3 | | | 1 777,42 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8800 | 504,95 | 1 777,42 |
| 3 | TsC06B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды) | 100 m3 | | | 1 601,43 0,00 |
| | 2952260003506 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc | h-ut | 3,2300 | 495,80 | 1 601,43 |
| 4 | TsC26B11 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (Механизированное перемещение уплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды) | 100 m3 | | | 439,31 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8700 | 504,95 | 439,31 |
| 5 | TsC27B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru | 100 m3 | | | 1 908,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|---------|--------|--------|------------------|
| | | fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodarii apelor (Повышение расхода маш-ч. в TSC27B1 при перемещении на каждые 5 м свыше предусмотренной дистанции ,в условиях бытового использования воды) Коэффициент к машинам=9,00 | | | | 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 504,95 | 1 908,71 |
| 6 | TsC06E21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, с разгрузкой в автомобиль,глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды) | 100 m3 | | | 1 849,33 0,00 |
| | 2952260003506 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc | h-ut | 3,7300 | 495,80 | 1 849,33 |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km-500m (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) Коэффициент к машинам=0,50 | t | | | 5,74 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 495,00 | 5,74 |
| 8 | 36-01-009-1 | Nivelarea taluzurilor dambei: cu excavatoare | 1000 m2 | | | 6 708,72 0,00 |
| | 060203 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3 | h-ut | 5,9600 | 495,80 | 2 954,97 |
| | 060204 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3 | h-ut | 3,9400 | 528,75 | 2 083,27 |
| | 060205 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3 | h-ut | 3,0400 | 549,50 | 1 670,48 |
| 9 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории) | 100m2 | | | 37,37 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 | 504,95 | 37,37 |
| | | 2. Capitolul 2.Канал №3 | | | | |
| 10 | TsC06B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды) | 100 m3 | | | 1 601,43 0,00 |
| | 2952260003506 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc | h-ut | 3,2300 | 495,80 | 1 601,43 |
| 11 | 36-01-009-1 | Nivelarea taluzurilor dambei cu excavatoare | 1000 m2 | | | 6 708,72 0,00 |
| | 060203 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3 | h-ut | 5,9600 | 495,80 | 2 954,97 |
| | 060204 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3 | h-ut | 3,9400 | 528,75 | 2 083,28 |
| | 060205 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la | h-ut | 3,0400 | 549,50 | 1 670,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-------|--------|--------|------------------------|
| | | lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3 | | | | |
| 12 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории) | 100m2 | | | 37,37 ----- 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 | 504,95 | 37,37 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.