

Termoizolarea peretilor exteriori a gradinitei de copii din s.Bratuleni, r-n Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Termoizolarea peretilor exteriori

Valoarea de deviz 280 541,07 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tencuieli exterioare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti	m2	30,40	6,80 6,75	206,87 205,20
2	CF15A	Tencuieli exterioare executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti, cu suprafete plane	m2	30,40	63,53 42,50	1 931,25 1 292,00
3	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	30,40	35,82 13,00	1 088,93 395,20
4	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	273,50	11,25 11,25	3 077,63 3 076,88
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor cu grunt tip "Tuffuhgpunt"	m2	356,50	3,73 0,75	1 327,96 267,38
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 120kg/m3 cu grosime 100mm inclusiv montarea plasei de	m2	303,90	319,61 57,75	97 130,63 17 550,22

1	2	3	4	5	6	7
		armare din fibra de sticla cu densitatea 160gr./m2 si a cornierilor din aluminiu cu lasa la muchii/Vata minerala Baswool Fasad/				
7	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 120kg/m3 grosimea 40mm inclusiv montarea plasei de armare din fibra sticla cu densitatea 160gr/m2 si a cornierilor din aluminiu cu plasa la muchii/Vata minerala Baswool Fasad/	m2	73,60	191,48 73,08	14 093,12 5 378,32
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	377,50	13,29 3,00	5 017,92 1 132,50
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti /culoarea se coordoneaza cu beneficiarul/	m2	377,50	89,18 30,50	33 665,60 11 513,75
10	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje exterioare pina la 5 m inaltime	m2	408,30	56,02 21,25	22 871,07 8 676,38
Total Tencuieli exterioare						180 410,98
Incluziv salariu						49 487,82
2. Soclu						
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti	m2	68,10	6,80 6,75	463,42 459,68
12	CF15A	Tencuieli exterioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti, cu suprafete plane	m2	6,00	63,53 42,50	381,17 255,00

1	2	3	4	5	6	7
13	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	68,10	53,73 19,50	3 659,01 1 327,95
14	CI21A	Placarea peretilor fundatiei cu placi tip "Cosauti", artificiale cu adeziv Class extra	m2	68,10	169,37 72,50	11 534,42 4 937,25
Total Soclu						16 038,02
Incluziv salariu						6 979,88
3. Pereu						
15	RpCK42A	Desfacerea pereu din beton	m2	136,10	7,71 7,50	1 048,65 1 020,75
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre/ramasite de beton/	t	29,90	27,75 27,75	829,73 829,73
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	29,90	1,90 0,00	56,81 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,14	14,07 9,00	1,97 1,26
19	CG22A1	Pereu din beton simplu in grosime de 10 cm	m2	136,10	87,35 26,25	11 888,37 3 572,63
20	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	13,60	83,95 40,00	1 141,74 544,00
Total Pereu						14 967,26
Incluziv salariu						5 968,36
Прямые затраты			lei		211 416,26	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		14 048,11	
Total			100,00 +		225 464,38	
Transportarea			2,50 %		3 713,38	
Total			100,00 +		229 177,76	

Cheltuieli de regie	1,00 %	2 291,78
Total	100,00 +	231 469,53
Beneficiu	1,00 %	2 314,70
Total	100,00 +	233 784,23
TVA	20,00 %	46 756,85

Total deviz: **280 541,07**
Incluziv salariu **62 436,06**

Intocmit (Influent Group Construct SRL.)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria Brauleni, raionul Nisporeni)
(funcția, semnătura)