

**Construirea scolii sportive
pentru elevi din mun.Straseni,
str.Cetatea Alba, 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 9 205 643,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Protectie antifoc a elementelor metalice (plansa 3)				
1	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	630,00	369,37 74,25	232 705,93 46 777,50
Total Protectie antifoc a elementelor metalice (plansa 3)						232 705,93
Inclusiv salariu						46 777,50
		2. Pereti dispartitori (Coala 3)				
2	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	84,76	53,41 17,10	4 527,31 1 449,45
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	5,6507	31 124,64 7 657,57	175 875,98 43 270,65
4	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv - Buiandrug	m2	7,04	98,09 54,01	690,55 380,25
5	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la	buc	44,00	28,71 20,25	1 263,07 891,00

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri				
6	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	79,20	14,71 3,15	1 165,03 249,75
7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,00	16,49 4,46	379,17 102,60
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	0,48	1 344,23 239,06	645,23 114,75
Total Pereti dispartitori (Coala 3)						184 546,34
Inclusiv salariu						46 458,45
3. Hidroizolare fundamente						
9		Hidroizloarea bituminoasa prevazuta de vizul pentru compartimentul CBA	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	TsJ05C	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, - Aplicativ menbrana Geostandart fixata cu cramioane	m2	246,31	43,83 9,45	10 796,13 2 327,85
Total Hidroizolare fundamente						10 796,13
Inclusiv salariu						2 327,85
4. Pardosea sala 200 mm(Coala 3)						
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B20)	m2	430,00	139,34 40,50	59 915,80 17 415,00
12	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in	m2	430,00	140,88	60 578,40

1	2	3	4	5	6	7
		cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade K-10 (B20)			45,00	19 350,00
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 300,00	16,64 1,35	21 625,90 1 755,00
Total Pardosea sala 200 mm(Coala 3)						142 120,10
Inclusiv salariu						38 520,00
5. Pardosea 100 mm (Coala 3)						
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B20)	m2	115,97	139,38 40,50	16 163,70 4 697,10
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	350,00	16,64 1,35	5 822,36 472,50
Total Pardosea 100 mm (Coala 3)						21 986,06
Inclusiv salariu						5 169,60
6. Scaune pentru spectatori						
16	CK35B	Dibluri din metal cu piulita si saiba fixate in ziduri din beton armat (fixarea scaunelor) k-0.5 la sal.	buc	136,00	9,00 4,50	1 224,00 612,00
17	TsH80A	Aranjarea bancilor (aplicativ)	buc	68,00	12,15 12,15	826,20 826,20
18		Scaune pentru spectatori (17*4)	buc	68,00	304,05 0,00	20 675,40 0,00
Total Scaune pentru spectatori						22 725,60
Inclusiv salariu						1 438,20
7. Acoperis						
19	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu	m2	597,94	953,00 54,00	569 835,14 32 288,85

1	2	3	4	5	6	7
		poliuretan expandat, montate pe pane metalice 150 mm cu umplutura vata minerala resistant la foc				
20	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Aplicativ doar Automacara neprevazuta de norma CE16A	m2	597,94	30,13 0,00	18 017,72 0,00
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m	27,56	283,35 13,50	7 809,00 372,15
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	33,24	254,54 15,74	8 460,81 523,35
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Sectiunea 1-1 pl.17	m2	25,88	235,25 54,01	6 088,22 1 397,70
Total Acoperis						610 210,89
Inclusiv salariu						34 582,05
8. Pereti exteriori						
24	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 120 mm cu umplutura vata minerala resistant la foc	m2	1 119,02	906,70 61,65	1 014 617,7 4 68 987,70
25	CL53L	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, pe pereti cu contur curbiliniu. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	438,00	1 053,09 95,03	461 255,14 41 623,65
26	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 557,02	44,08 33,75	68 626,13 52 549,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti exteriori						1 544 499,01
Inclusiv salariu						163 160,55
		9. Timplarie				
		9.1. Usi				
27	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1	m2	5,60	3 551,19 42,75	19 886,68 239,40
28	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor Amortizator	buc	1,00	1 069,09 88,20	1 069,09 88,20
29	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,16	2 287,64 40,97	23 242,41 416,25
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3	m2	6,25	3 550,96 42,70	22 193,50 266,85
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 (Profil aluminiu, timpane grilaje, aluminiu cu miner si lacat)	m2	28,00	3 981,20 42,75	111 473,67 1 197,00
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	37,82	2 274,92 36,46	86 037,35 1 378,80
Total Usi						263 902,70
Inclusiv salariu						3 586,50
		9.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
33	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	6,40	1 714,57 42,33	10 973,23 270,90
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	17,28	1 664,79 32,84	28 767,64 567,45
35	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	47,18	3 400,19 38,25	160 420,99 1 804,50
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	31,40	94,05 18,00	2 953,07 565,20
37	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	31,40	120,95 4,50	3 797,73 141,30
Total Ferestre						206 912,66
Inclusiv salariu						3 349,35
9.3. Vitralii						
38	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Vitraliu V-1 8,953x6,53	m2	58,46	3 966,43 33,75	231 877,21 1 972,80
39	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Vitraliu V-2 5,8x2,8	m2	16,24	3 966,12 33,75	64 409,85 548,10
Total Vitralii						296 287,06
Inclusiv salariu						2 520,90
9.4. Finisari in jurul tocurilor						
40	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	148,71	17,12 11,70	2 545,22 1 739,70
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	22,30	111,31 66,87	2 482,12 1 491,30

1	2	3	4	5	6	7
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,30	3,49 1,35	77,84 30,15
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,30	29,63 24,76	660,82 552,15
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,30	3,49 1,35	77,84 30,15
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,30	38,19 24,76	851,69 552,15
Total Finisari in jurul tocurilor						6 695,53
Inclusiv salariu						4 395,60
Total Timplarie						773 797,95
Inclusiv salariu						13 852,35
		10. Finisare pereti				
		10.1. Plasa textil in zona ferestrelor 77,6 m2				
46	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, Aplicativ Plasa textil in zona ferestrelor 77,6 m2	m2	77,60	99,78 36,00	7 743,25 2 793,60
Total Plasa textil in zona ferestrelor 77,6 m2						7 743,25
Inclusiv salariu						2 793,60
		10.2. Finisare pereti tip 1				
47	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie hidrofob 12 mm	m2	109,12	273,50 80,42	29 844,46 8 775,00
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie antifoc 12 mm	m2	47,20	280,21 80,42	13 226,09 3 795,75
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,32	3,49 1,35	545,24 211,05

1	2	3	4	5	6	7
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 2 mm	m2	156,32	73,43 54,90	11 478,65 8 581,95
51	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-3	m2	-156,32	43,54 32,40	-6 806,94 -5 064,75
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,32	3,49 1,35	545,24 211,05
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,32	29,63 24,75	4 631,49 3 868,65
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,32	3,49 1,35	545,24 211,05
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,32	38,19 24,75	5 969,91 3 869,10
56	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,56	103,24 3,17	161,06 4,95
Total Finisare pereti tip 1						60 140,44
Inclusiv salariu						24 463,80
10.3. Finisare pereti tip 2 (625,73)						
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	625,73	16,43 6,30	10 279,15 3 942,00
58	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	625,73	73,36 54,00	45 901,70 33 789,60
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k-2	m2	625,73	22,14 11,70	13 852,96 7 321,05

1	2	3	4	5	6	7
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	625,73	73,43 54,90	45 947,15 34 352,55
61	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	286,45	17,12 11,70	4 903,38 3 351,60
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	625,73	3,49 1,35	2 182,18 844,65
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	625,73	22,30 9,00	13 953,53 5 631,75
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	625,73	29,63 24,75	18 539,85 15 486,75
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	625,73	3,49 1,35	2 182,18 844,65
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	625,73	38,19 24,75	23 895,91 15 486,75
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,25	103,39 3,17	646,19 19,80
Total Finisare pereti tip 2 (625,73)						182 284,18
Inclusiv salariu						121 071,15
10.4. Finisare pereti tip 3 (126,93)						
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	126,93	16,43 6,30	2 085,25 799,65
69	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	126,93	73,36 54,00	9 311,84 6 854,40
70	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la	m2	126,93	22,12	2 807,41

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, executat cu mortar k-2			11,70	1 485,45
71	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	126,93	277,05 110,25	35 165,86 13 994,10
Total Finisare pereti tip 3 (126,93)						49 370,36
Inclusiv salariu						23 133,60
Total Finisare pereti						299 538,23
Inclusiv salariu						171 462,15
		11. Finisare tavane 11.1. Tavan casetat (175.27m2)				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan catasetat pe carcasa zincat)	m2	175,27	346,81 99,00	60 786,17 17 351,55
Total Tavan casetat (175.27m2)						60 786,17
Inclusiv salariu						17 351,55
		11.2. Tavan amestec uscat - (439,82 m2)				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,82	3,49 1,35	1 533,62 593,55
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	439,82	87,47 68,85	38 469,95 30 281,40
75	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-5 (exclusiv manopera)	m2	439,82	18,70 0,00	8 224,85 0,00
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	439,82	22,30	9 807,36

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			9,00	3 958,20
77	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	100,92	38,06 23,40	3 840,93 2 361,60
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,82	3,49 1,35	1 533,62 593,55
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	439,82	29,63 24,75	13 031,38 10 885,50
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,82	3,49 1,35	1 533,62 593,55
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	439,82	38,19 24,75	16 796,29 10 885,50
Total Tavan amestec uscat - (439,82 m2)						94 771,62
Inclusiv salariu						60 152,85
11.3. Tavan tip 3 (268,37)						
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,37	3,49 1,35	935,95 362,25
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	268,37	87,47 68,85	23 473,64 18 477,45
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,37	3,49 1,35	935,95 362,25
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	268,37	29,63 24,75	7 951,88 6 642,45
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,37	3,49 1,35	935,95 362,25
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	268,37	38,19	10 248,79

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicata in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual			24,75	6 642,00
Total Tavan tip 3 (268,37)						44 482,16
Inclusiv salariu						32 848,65
		11.4. Plasa textila 136 m2				
88	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, Aplicativ Plasa textil in zona ferestrelor 136 m2	m2	136,00	99,78 36,00	13 570,62 4 896,00
Total Plasa textila 136 m2						13 570,62
Inclusiv salariu						4 896,00
Total Finisare tavane						213 610,57
Inclusiv salariu						115 249,05
		12. Finisare pardoseli				
		12.1. Pardoseli tip P1 - 79.81 m2				
89	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta - 4 cm	100m2	0,7981	1 874,46 306,73	1 496,01 244,80
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 6 cm	m3	4,79	473,65 44,53	2 268,78 213,30
91	RpCE29A	Pelicula din polimeri de inalta densitate	m2	79,81	21,35 6,75	1 703,75 538,65
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	113,25	16,64 1,35	1 884,64 153,00
93	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - 80 mm	m2	79,81	139,34 40,50	11 121,05 3 232,35
94	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-79,81	20,22 0,90	-1 613,60 -72,00

1	2	3	4	5	6	7
95	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2	79,81	143,50 40,50	11 452,34 3 232,35
96	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-79,81	52,50 2,25	-4 189,79 -179,55
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	79,81	61,46 31,50	4 905,39 2 514,15
98	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,91	368,81 112,51	7 343,05 2 240,10
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	59,90	386,78 130,50	23 168,15 7 816,95
100	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	116,73	69,27 22,50	8 086,46 2 626,20
Total Pardoseli tip P1 - 79.81 m2						67 626,23
Inclusiv salariu						22 560,30
12.2. Pardoseli tip P2 - 28,01 m2						
101	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta - 4 cm	100m2	0,2801	1 876,01 306,85	525,47 85,95
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 6 cm	m3	1,68	472,61 44,46	793,99 74,70
103	RpCE29A	Pelicula din polimeri de inalta densitate	m2	28,01	21,35 6,75	597,92 189,00
104	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	39,75	16,61 1,35	660,06 53,55
105	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8	m2	28,01	146,06	4 091,25

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - 80 mm			47,25	1 323,45
106	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-28,01	20,03 0,90	-561,00 -25,20
107	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2	28,01	143,47 40,50	4 018,49 1 134,45
108	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-28,01	52,66 2,25	-1 474,92 -63,00
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,01	61,37 31,50	1 719,03 882,45
110	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	28,01	124,65 39,60	3 491,50 1 109,25
111	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	28,01	386,77 130,50	10 833,36 3 655,35
112	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,51	69,27 22,50	3 499,05 1 136,25
Total Pardoseli tip P2 - 28,01 m2						28 194,20
Inclusiv salariu						9 556,20
12.3. Pardoseli tip P3 - 439,82 m2						
113		Pietris 20-60 mm se prevede compartiment terasamente	m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
114	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile 1,4 m	m3	615,75	175,16 81,00	107 852,22 49 875,75
115		Placa din beton 200 mm - se prevede compartimentul 3	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum membrana hidroizolanta	m2	439,82	45,47 3,60	19 998,64 1 583,55
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Cheramzitobeton	m3	87,964	1 805,16 238,50	158 788,83 20 979,45
118	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda Pentron admix	m2	439,82	124,64 39,60	54 820,72 17 416,80
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	439,82	58,20 31,50	25 596,01 13 854,15
120	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4	m2	439,82	41,17 21,60	18 109,33 9 500,40
121	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	439,82	232,48 21,06	102 247,96 9 262,80
122	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 10 mm	m2	439,82	931,20 143,55	409 558,19 63 136,35
123	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	100,92	51,66 27,00	5 213,18 2 725,20

Total Pardoseli tip P3 -

902 185,08

1	2	3	4	5	6	7
439,82 m2						
Inclusiv salariu						188 334,45
12.4. Pardoseli tip P4 - 255,84 m2						
124	RpCE29A	Pelicula din polimeri folie antivapori	m2	255,84	22,47 <hr/> 6,75	5 749,17 <hr/> 1 726,65
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2	255,84	143,49 <hr/> 40,50	36 709,46 <hr/> 10 361,25
126	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-255,84	52,49 <hr/> 2,25	-13 429,90 <hr/> -575,55
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	255,84	61,49 <hr/> 31,50	15 732,66 <hr/> 8 058,60
128	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	218,99	368,77 <hr/> 112,50	80 756,69 <hr/> 24 636,60
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	36,85	386,79 <hr/> 130,51	14 253,37 <hr/> 4 809,15
130	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	296,22	69,27 <hr/> 22,50	20 519,72 <hr/> 6 664,95
Total Pardoseli tip P4 - 255,84 m2						160 291,17
Inclusiv salariu						55 681,65
12.5. Pardoseli tip P5 - 40,79 m2						
131	RpCE29A	Pelicula din polimeri folie antivapori	m2	40,79	22,47 <hr/> 6,75	916,67 <hr/> 275,40
132	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16	m2	40,79	143,48 <hr/> 40,50	5 852,44 <hr/> 1 651,95

1	2	3	4	5	6	7
		mp Cimentoplast 50 mm (marfa)				
133	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-40,79	52,49 2,25	-2 141,04 -91,80
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,79	61,58 31,50	2 512,03 1 284,75
135	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	40,79	124,63 39,59	5 083,73 1 615,05
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	40,79	386,75 130,50	15 775,59 5 323,05
137	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	38,61	69,26 22,49	2 674,21 868,50
Total Pardoseli tip P5 - 40,79 m2						30 673,63
Inclusiv salariu						10 926,90
12.6. Pardoseli tip P6 - 39,19 m2						
138	RpCE29A	Película din polimeri folie antivapori	m2	39,19	22,48 6,75	880,83 264,60
139	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc vata minerala 130kg/m3 - 150 mm	m2	39,19	293,61 7,65	11 506,44 299,70
140	RpCE29A	Película din polimeri de inalta densitate	m2	39,19	21,35 6,75	836,81 264,60
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	55,61	16,62 1,35	924,29 75,15
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,19	58,14 31,50	2 278,44 1 234,35

1	2	3	4	5	6	7
143	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-14	m2	39,19	144,11 75,60	5 647,85 2 962,80
144	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	39,19	124,63 39,59	4 884,21 1 551,60
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,19	61,43 31,50	2 407,44 1 234,35
146	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	39,19	368,80 112,51	14 453,11 4 409,10
147	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,14	69,28 22,50	1 741,68 565,65
Total Pardoseli tip P6 - 39,19 m2						45 561,10
Inclusiv salariu						12 861,90
Total Finisare pardoseli						1 234 531,41
Inclusiv salariu						299 921,40
13. Balustrade						
148	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox	m	24,902	1 258,68 54,00	31 343,74 1 344,60
149	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox cu sticla placi plexiglas 10 mm	m	73,199	3 158,84 54,00	231 223,65 3 952,80

1	2	3	4	5	6	7
150	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox	m	8,594	1 258,22 53,99	10 813,12 463,95
Total Balustrade						273 380,51
Inclusiv salariu						5 761,35
14. Finisare scara SCI-1						
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	20,70	16,43 6,30	340,10 130,50
152	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	20,70	381,80 173,48	7 903,22 3 591,00
153	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	36,00	69,28 22,50	2 494,04 810,00
Total Finisare scara SCI-1						10 737,36
Inclusiv salariu						4 531,50
15. Iesire acoperis						
154	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg	30,27	30,98 7,66	937,73 231,75
155	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	4,00	14,50 9,00	58,00 36,00
156	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,50	69,69 49,50	104,53 74,25
157	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Iesire acoperis FAKRO 1080x1080 Velux	m2	1,17	6 511,66 80,77	7 618,64 94,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Iesire acoperis						8 718,90
Inclusiv salariu						436,50
16. Finisare scara SCE-1						
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,20	16,43 6,31	134,72 51,75
159	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	8,20	381,69 173,47	3 129,88 1 422,45
160	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,43	69,25 22,48	722,27 234,45
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Partea inferioara)	m2	19,36	3,48 1,35	67,44 26,10
162	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Fasad	m2	19,36	105,18 68,85	2 036,28 1 332,90
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,36	3,48 1,35	67,44 26,10
164	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent k-0.67 (2 straturi)	m2	19,36	30,22 13,57	585,00 262,80
Total Finisare scara SCE-1						6 743,03
Inclusiv salariu						3 356,55
17. Finisare prag P1						
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,50	16,43 6,30	188,89 72,45
166	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	11,50	381,80 173,47	4 390,66 1 994,85
167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,41	69,27 22,47	513,27 166,50
Total Finisare prag P1						5 092,82

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						2 233,80
		18. Finisare prag P2				
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,63	16,44 6,32	76,10 29,25
169	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	4,63	381,70 173,49	1 767,28 803,25
170	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	1,20	69,48 22,50	83,38 27,00
Total Finisare prag P2						1 926,76
Inclusiv salariu						859,50
		19. Finisarea teaca evacuare apa balcon				
171	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	6,30	274,45 80,43	1 729,01 506,70
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,30	3,49 1,36	21,99 8,55
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,30	29,63 24,71	186,64 155,70
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,30	3,49 1,36	21,99 8,55
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,30	38,23 24,79	240,82 156,15
Total Finisarea teaca evacuare apa balcon						2 200,45
Inclusiv salariu						835,65
		20. Cos p/u baschet - 2 seturi				
176	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale,	m3	4,50	59,40 59,40	267,30 267,30

1	2	3	4	5	6	7
		subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				
177	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,50	14,00 14,00	63,00 63,00
178	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,50	41,45 39,20	186,52 176,40
179	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,476	946,01 207,04	450,30 98,55
180	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton CM-1 - 2 buc	kg	121,60	25,80 9,45	3 137,60 1 149,30
181	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	2,52	1 245,69 173,21	3 139,13 436,50
182	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv CTM-1 - 2 buc	t	0,5204	25 235,65 810,24	13 132,63 421,65
183	IzD03C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t	0,52	654,58 231,92	340,38 120,60
184	IzD04C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,52	604,83 279,52	314,51 145,35
185	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi	m2	4,32	294,35 40,52	1 271,58 175,05

1	2	3	4	5	6	7
		din grinzi din lemn Aplicativ apnou baschet				
186	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	10,80	62,37 40,50	673,65 437,40
187	CL20A	Aplicativ - Inel si plasa de baschet	buc	2,00	372,50 22,50	745,00 45,00
Total Cos p/u baschet - 2 seturi						23 721,60
Inclusiv salariu						3 536,10
21. Finisare soclu 63 m2						
188	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 60 mm (87,4 mai jos de pereu si 63 soclu)	m2	150,41	243,05 77,31	36 556,67 11 628,00
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,00	16,43 6,30	1 034,81 396,90
190	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Clinker	m2	63,00	421,10 130,50	26 529,59 8 221,50
Total Finisare soclu 63 m2						64 121,07
Inclusiv salariu						20 246,40
22. Pereu - 113,26 m2						
191	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	109,26	144,00 26,55	15 733,75 2 900,70
192	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,34	1 370,91 397,06	466,11 135,00
193	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	11,33	291,09	3 298,08

1	2	3	4	5	6	7
					40,51	459,00
194	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,33	397,37 44,56	4 502,25 504,90
195	CO02A1	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje 5 cm asezate pe un strat din mortar fara ciment marca M 50-T gata preparat de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	113,26	189,31 33,75	21 441,54 3 822,75
196	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k-4 (Strat total mortar sub plrci din beton la trotuar - 5 cm)	m2	113,26	41,17 21,60	4 663,22 2 446,20
Total Pereu - 113,26 m2						50 104,95
Inclusiv salariu						10 268,55
Cheltuieli directe			lei		5 737 815,67	
Contributii sociale si medicale (II3) * 22,5 %			22,50 %		222 971,64	
Cheltuieli de transport (II3) * 9 %			9,00 %		416 999,31	
Cheltuieli de depozitare (II3) * 2 %			2,00 %		92 666,51	
Total II3+Contri+Cheltu+Cheltu			100,00 +		6 470 453,13	
Cheltuieli de regie (II3+Contri+Cheltu+Cheltu) * 14 %			14,00 %		905 863,43	
Total II3+Contri+Cheltu+Cheltu+Cheltu			100,00 +		7 376 316,56	
Beneficiu de deviz (II3+Contri+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 4 %			4,00 %		295 052,67	
Total II3+Contri+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		7 671 369,23	
TVA (II3+Contri+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %		1 534 273,84	

Total deviz:
Inclusiv salariu

9 205 643,07
990 985,05

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)